

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 鹿児島港

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	133,765,398	
臨港道路	1式	133,765,398	
基礎工	1式	28,155,464	
基礎捨石工	1式	28,155,464	基礎捨石①投入 1,071.00m ³ 、基礎捨石②投入 645.00m ³ 、捨石①本均し 253.00m ² 、捨石②荒均し 392.00m ²
本体工 [ブロック式]	1式	9,799,619	
本体ブロック据付工	1式	9,799,619	セルラーブロック転置 6.00個、セルラーブロック横持ち 6.00個、セルラーブロック運搬・据付 12.00個、中詰材投入 681.00m ³ 、中詰均し 115.00m ²
裏込・裏埋工	1式	54,061,202	
裏込工	1式	54,061,202	裏込材投入 3,843.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 19.00m、防砂目地板取付(2) 37.00m
上部工	1式	13,109,831	
上部コンクリート工	1式	13,109,831	支保組立組外 60.00m、鋼製型枠組立組外 88.00m ² 、伸縮目地 15.00m ² 、コンクリート打設 178.00m ³
被覆・根固工	1式	15,799,234	
被覆工	1式	15,799,234	被覆石投入 602.00m ³ 、被覆石均し 462.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置 144.00個、被覆ブロック運搬・据付 144.00個
消波工	1式	12,840,048	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
消波ブロック工	1式	12,840,048	消波ブロック運搬・据付(1) 188.00個、消波ブロック運搬・据付(2) 46.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	133,765,398	
間接工事費	1式	66,451,347	
共通仮設費(計)	1式	27,077,103	
共通仮設費(積上)	1式	13,820,953	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,493,688	
現場環境改善費	1式	762,462	
現場管理費	1式	39,374,244	
工事原価	1式	200,216,745	
一般管理費等	1式	31,233,169	
契約保証費	1式	80,086	
工事価格	1式	231,530,000	
予定工事価格	1式	231,530,000	