

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 川内港

件名 令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|-------------|--|
| 直接工事費 | | | |
| | 1式 | 135,589,329 | |
| 岸壁(-12m) | | | |
| | 1式 | 135,589,329 | |
| 構造物撤去工 | | | |
| | 1式 | 2,795,772 | |
| 構造物取壊し工 | | | |
| | 1式 | 2,795,772 | 小口止コンクリート切断 0.80m、構造物取壊し 2.00m ³ 、コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、 舗装版切断(1) 494.00m、舗装版切断(2) 9.00m、舗装版破砕(1) 2,602.00m ² 、舗装版破砕(2) 22.00m ² 、 アスファルト殻運搬(1) 260.00m ³ 、アスファルト殻運搬(2) 2.00m ³ 、コンクリート殻処分費 2.00m ³ 、 アスファルト殻処分費(1) 260.00m ³ 、アスファルト殻処分費(2) 2.00m ³ |
| 上部工 | | | |
| | 1式 | 125,192,629 | |
| 作業土工 | | | |
| | 1式 | 10,400,982 | 床掘(1) 654.00m ³ 、床掘(2) 394.00m ³ 、床掘(3) 4,829.00m ³ 、土砂等運搬(1) 654.00m ³ 、 土砂等運搬(2) 394.00m ³ 、土砂等運搬(3) 4,829.00m ³ 、土砂等運搬(4) 3,070.00m ³ 、 積込(ルーズ) 3,070.00m ³ 、埋戻し 3,070.00m ³ |
| L型擁壁工 | | | |
| | 1式 | 12,684,378 | 基面整正 191.00m ² 、プレキャスト擁壁設置 114.00m、ルーフィング敷設 240.00m ² |
| クレーン基礎工 | | | |
| | 1式 | 102,107,269 | 基面整正 639.00m ² 、基礎碎石敷均し 127.00m ³ 、鉄筋加工組立(1) 392.00kg、鉄筋加工組立(2) 698.00kg、 鉄筋加工組立(3) 37,148.00kg、鉄筋加工組立(4) 1,602.00kg、鉄筋加工組立(5) 5,968.00kg、 鉄筋加工組立(6) 41,093.00kg、鉄筋溶接(1) 167.00m、鉄筋溶接(2) 21.00m、鉄筋溶接(3) 32.00m、 鉄筋溶接(4) 206.00m、鋼板材料費 1.00式、鋼板溶接(1) 92.00m、鋼板溶接(2) 39.00m、鋼板溶接(3) 78.00m、 鋼製枠組足場架払 1,060.00m ² 、鋼製型枠組立組外 956.00m ² 、水抜パイプ材料費 1.00式、 コーナー保護材材料費 1.00式、H型鋼材料費 1.00式、コンクリート打設 1,261.00m ³ 、目地型枠 63.00m ² 、 伸縮目地 52.00m ² |
| 路盤工 | | | |
| | 1式 | 1,654,210 | |
| 路盤工 | | | |
| | 1式 | 1,654,210 | 積込(ルーズ) 394.00m ³ 、路盤材運搬 394.00m ³ 、路盤材(購入材) 18.00m ³ 、路盤材敷均し転圧 2,145.00m ² 、 積込(ルーズ) 412.00m ³ 、路盤材運搬 412.00m ³ 、路盤材敷均し転圧 2,145.00m ² 、基礎碎石敷均し 1.00m ³ 、 型枠組立組外 18.00m ² 、伸縮目地 0.80m ² 、コンクリート打設 2.00m ³ |
| 仮設工 | | | |
| | 1式 | 5,946,718 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------|----|-----------|--|
| 仮砕石舗装工 | 1式 | 1,965,326 | 積込(ルーズ) 242.00m ³ 、路盤材運搬 242.00m ³ 、舗装材(購入材) 207.00m ³ 、舗装材敷均し転圧 427.00m ³ 、 砕石(購入材) 44.00m ³ 、砕石敷均し 44.00m ³ |
| 敷鉄板 | 1式 | 3,981,392 | 敷鉄板設置 3,140.00m ² 、敷鉄板賃料 676.00枚 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費 | 1式 | 135,589,329 | |
| 間接工事費 | 1式 | 48,230,234 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 11,902,899 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 2,781,956 | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 8,352,302 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 768,641 | |
| 現場管理費 | 1式 | 36,327,335 | |
| 工事原価 | 1式 | 183,819,563 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 28,996,910 | |
| 契約保証費 | 1式 | 73,527 | |
| 工事価格 | 1式 | 212,890,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 212,890,000 | |