

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 鹿児島港

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-------------|----|-------------|--|
| 直接工事費 | | | |
| 臨港道路 | 1式 | 130,546,537 | |
| 構造物撤去工 | | | |
| 撤去工 | 1式 | 27,138,054 | 消波ブロック撤去・仮置(1) 300.00個、消波ブロック撤去・仮置(2) 243.00個 |
| 基礎工 | | | |
| 基礎捨石工 | 1式 | 33,183,324 | 基礎捨石①投入 1,346.00m ³ 、基礎捨石②投入 913.00m ³ 、捨石①本均し 164.00m ² 、捨石②荒均し 424.00m ² |
| 本体工 [ブロック式] | | | |
| 本体ブロック据付工 | 1式 | 6,505,897 | セルラーブロック転置 4.00個、セルラーブロック横持ち 1.00個、セルラーブロック運搬・据付 8.00個、中詰材投入 454.00m ³ 、中詰均し 77.00m ² |
| 裏込・裏埋工 | | | |
| 裏込工 | 1式 | 19,852,762 | 裏込材投入 1,367.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 13.00m、防砂目地板取付(2) 25.00m |
| 上部工 | | | |
| 上部コンクリート工 | 1式 | 8,795,018 | 支保組立組外 46.00m、鋼製型枠組立組外 58.00m ² 、伸縮目地 10.00m ² 、コンクリート打設 118.00m ³ |
| 被覆・根固工 | | | |
| | 1式 | 9,446,258 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|---------|----|------------|---|
| 被覆工 | 1式 | 9,446,258 | 被覆石投入 342.00m ³ 、被覆石均し 266.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置(1) 63.00個、 被覆ブロック運搬・仮置(2) 36.00個、被覆ブロック運搬・据付(1) 63.00個、被覆ブロック運搬・据付(2) 36.00個 |
| 消波工 | 1式 | 25,625,224 | |
| 消波ブロック工 | 1式 | 25,625,224 | 消波ブロック運搬・据付(1) 346.00個、消波ブロック運搬・据付(2) 121.00個 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費 | 1式 | 130,546,537 | |
| 間接工事費 | 1式 | 58,655,025 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 21,398,181 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 8,421,856 | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 12,232,210 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 744,115 | |
| 現場管理費 | 1式 | 37,256,844 | |
| 工事原価 | 1式 | 189,201,562 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 29,732,758 | |
| 契約保証費 | 1式 | 75,680 | |
| 工事価格 | 1式 | 219,010,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 219,010,000 | |