

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	86,756,201	
用地造成	1式	86,756,201	
構造物撤去工 (A流域)	1式	3,341,637	
構造物取壊し工	1式	3,341,637	1 コンクリート構造物取壊し(1) 89.00m <sup>3</sup> 、2 コンクリート構造物取壊し(2) 7.00m <sup>3</sup> 、3 コンクリート殻運搬(1) 89.00m <sup>3</sup> 、 4 コンクリート殻運搬(2) 7.00m <sup>3</sup> 、5 コンクリート殻処分費(1) 89.00m <sup>3</sup> 、6 コンクリート殻処分費(2) 7.00m <sup>3</sup> 、 7 アスファルト舗装版切断 130.00m、8 アスファルト舗装版撤去・積込 50.00m <sup>2</sup> 、9 アスファルト殻運搬 3.00m <sup>3</sup> 、 10 アスファルト処分費 3.00m <sup>3</sup>
土工 (A流域)	1式	3,185,135	
作業土工	1式	3,185,135	11 床掘(1) 400.00m <sup>3</sup> 、12 土砂等運搬(1) 300.00m <sup>3</sup> 、13 土砂等運搬(2) 90.00m <sup>3</sup> 、 14 基面整正(1) 449.00m <sup>2</sup> 、15 積込(1) 300.00m <sup>3</sup> 、16 土砂等運搬(3) 300.00m <sup>3</sup> 、17 埋戻し(1) 270.00m <sup>3</sup> 、 18 残土処分費 90.00m <sup>3</sup>
排水工 (A流域)	1式	44,080,327	
排水構造物工	1式	44,080,327	19 基礎砕石(1) 450.00m <sup>2</sup> 、20 基礎砕石(2) 1.00m <sup>2</sup> 、21 フレキシブル基礎版設置 561.00m、 22 自由勾配側溝 561.00m、23 底部コンクリート 16.00m <sup>3</sup> 、24 コンクリート蓋版設置 448.00枚、 25 コンクリート集水蓋設置(FRC) 114.00枚、26 接続樹 1.00箇所、27 グレーチング蓋設置 1.00枚
舗装工 (A流域)	1式	468,093	
アスファルト舗装工	1式	468,093	28 下層路盤 36.00m <sup>2</sup> 、29 上層路盤 36.00m <sup>2</sup> 、30 フライコート 36.00m <sup>2</sup> 、31 表層 36.00m <sup>2</sup>
緑地工 (A流域)	1式	256,340	
植生工	1式	256,340	32 張芝 140.00m <sup>2</sup>
付帯工 (A流域)	1式	1,274,291	
付帯施設工	1式	1,274,291	33 基面整正(2) 112.00m <sup>2</sup> 、34 張りコンクリート 112.00m <sup>2</sup> 、35 養生工 112.00m <sup>2</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
構造物撤去工 (A1-3流域)	1式	186,970	
構造物取壊し工	1式	186,970	36 コンクリート構造物カッター切断 26.00m、37 コンクリート構造物取壊し(3) 2.00m <sup>3</sup> 、38 コンクリート殻運搬(3) 2.00m <sup>3</sup> 、 39 コンクリート殻処分費(3) 2.00m <sup>3</sup>
土工 (A1-3流域)	1式	325,000	
作業土工	1式	325,000	40 床掘(2) 10.00m <sup>3</sup> 、41 土砂等運搬(4) 10.00m <sup>3</sup> 、42 積込(2) 20.00m <sup>3</sup> 、43 土砂等運搬(5) 20.00m <sup>3</sup> 、 44 埋戻し(2) 20.00m <sup>3</sup>
排水工 (A1-3流域)	1式	31,128,675	
排水構造物工	1式	31,128,675	45 既設水路内清掃 178.00m、46 管渠材料費 1.00式、47 排水管 178.00m、48 エアバル充填 53.00m <sup>3</sup>
緑地工 (A1-3流域)	1式	6,216	
植生工	1式	6,216	49 種子吹付 30.00m <sup>2</sup>
付帯工 (A1-3流域)	1式	536,160	
付帯施設工	1式	536,160	50 コンクリート復旧 6.00m <sup>3</sup>
仮設工 (A流域、A1-3流域)	1式	1,967,357	
開口部養生	1式	86,089	51 敷鉄板設置(1) 46.00m <sup>2</sup> 、52 敷鉄板撤去(1) 46.00m <sup>2</sup> 、53 敷鉄板賃料(1) 10.00枚
仮設道路	1式	169,418	54 敷鉄板設置(2) 74.00m <sup>2</sup> 、55 敷鉄板撤去(2) 74.00m <sup>2</sup> 、56 敷鉄板賃料(2) 8.00枚、 57 敷鉄板設置(3) 19.00m <sup>2</sup> 、58 敷鉄板撤去(3) 19.00m <sup>2</sup> 、59 敷鉄板賃料(3) 4.00枚
交通管理工	1式	1,711,850	60 交通誘導警備員B 67.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	86,756,201	
間接工事費	1式	38,466,347	
共通仮設費(計)	1式	10,883,213	
共通仮設費(積上)	1式	3,834,588	運搬費、準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	6,231,680	
現場環境改善費	1式	816,945	
現場管理費	1式	27,583,134	
工事原価	1式	125,222,548	
一般管理費等	1式	20,797,363	
契約保証費	1式	50,089	
工事価格	1式	146,070,000	
予定工事価格	1式	146,070,000	