

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 指宿港海岸

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	142,271,403	
突堤(摺ヶ浜)	1式	142,271,403	
土工	1式	348,308	
土工	1式	348,308	掘削(1) 274.00m ³ 、積込(ル-ス [^]) (1) 274.00m ³ 、土砂等運搬(1) 274.00m ³
構造物撤去工	1式	4,096,158	
撤去工	1式	4,096,158	構造物とりこわし(1) 6.00m ³ 、既設防砂シート撤去 1,088.00m ² 、掘削(2) 1,857.00m ³ 、積込(ル-ス [^]) (2) 1,857.00m ³ 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 1,857.00m ³ 、現場発生品積込み・荷卸し 7.00t、現場発生品及び支給品運搬 7.00t、処分費 7.00t、ブロック撤去(1スイング内)(1) 142.00個、ブロック撤去(1スイング内)(2) 53.00個、ブロック横持ち(1) 142.00個、ブロック横持ち(2) 53.00個
基礎工	1式	6,184,164	
洗掘防止工	1式	6,184,164	帆布敷設 2,661.00m ²
被覆・根固工	1式	125,680,144	
被覆石工	1式	125,680,144	材料費(被覆石)(1) 1,051.00m ³ 、積込(ル-ス [^]) (3) 1,051.00m ³ 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 1,051.00m ³ 、被覆石投入(1) 869.00m ³ 、材料費(被覆石)(2) 3,918.00m ³ 、積込(ル-ス [^]) (4) 3,918.00m ³ 、土砂等運搬(2) 3,918.00m ³ 、積込(ル-ス [^]) (4)-2 3,918.00m ³ 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 3,918.00m ³ 、被覆石投入(2) 3,238.00m ³ 、積込(ル-ス [^]) (5) 742.00m ³ 、土砂等運搬(3) 742.00m ³ 、被覆石投入(3) 613.00m ³ 、被覆均し(陸上)(1) 640.00m ² 、被覆均し(水中)(海岸)(1)-2 370.00m ² 、被覆均し(陸上)(2) 668.00m ² 、被覆均し(陸上)(2)-2 1,233.00m ² 、被覆均し(水中)(海岸)(2)-3 479.00m ² 、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 49.00孔、差筋設置 49.00本、鋼製型枠組立組外(重力式) 95.00m ² 、材料費(被覆石)(3) 136.00m ³ 、被覆石投入(石張り工) 112.00m ³ 、被覆均し(陸上) 125.00m ² 、モルタル注入 39.00m ³ 、伸縮目地 9.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
仮設工	1式	5,962,629	
運搬費	1式	1,011,460	仮設材等運搬 1.00式
工事用道路工	1式	3,090,613	構造物とりこわし(2) 4.00m ³ 、積込(コンクリート殻) 4.00m ³ 、殻運搬 4.00m ³ 、掘削(3) 327.00m ³ 、積込(ルーズ) (6) 392.00m ³ 、土砂等運搬(4) 392.00m ³ 、大型土のう製作・設置 100.00袋、敷鉄板設置・撤去 595.00m ² 、敷鉄板賃料(1) 63.00枚、敷鉄板賃料(2) 2.00枚
安全対策	1式	1,860,556	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	142,271,403	
間接工事費	1式	51,533,216	
共通仮設費(計)	1式	14,123,545	
共通仮設費(積上)	1式	1,527,303	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,555,063	
現場環境改善費	1式	1,041,179	
現場管理費	1式	37,409,671	
工事原価	1式	193,804,619	
一般管理費等	1式	30,367,860	
契約保証費	1式	77,521	
工事価格	1式	224,250,000	
予定工事価格	1式	224,250,000	