

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 指宿港海岸

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	60,592,002	
突堤(山王川)			
	1式	60,592,002	
本体工 [ブロック式]			
	1式	39,069,483	
本体ブロック製作工			
	1式	39,069,483	ルーフィング敷設 476.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋・吊バー組立 3,406.00kg、 鋼製型枠組立組外 1,218.00m <sup>2</sup> 、化粧型枠材料費 222.00m <sup>2</sup> 、化粧型枠設置撤去 222.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設 918.00m <sup>3</sup> 、現場発生品運搬 0.30t、現場発生品積込・荷卸 0.30t、処分費(化粧型枠) 0.30t
被覆・根固工			
	1式	20,815,200	
被覆ブロック工			
	1式	20,815,200	被覆ブロック製作 180.00個、被覆ブロック仮置 180.00個
仮設工			
	1式	707,319	
安全対策			
	1式	707,319	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	60,592,002	
間接工事費	1式	23,847,208	
共通仮設費(計)	1式	6,615,265	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,786,536	
現場環境改善費	1式	708,729	
現場管理費	1式	17,231,943	
工事原価	1式	84,439,210	
一般管理費等	1式	14,737,015	
契約保証費	1式	33,775	
工事価格	1式	99,210,000	
予定工事価格	1式	99,210,000	