

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 鹿児島港

件名 令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,580,241	
臨港道路	1式	53,580,241	
本体工 [ブロック式]	1式	43,799,641	
セルラーブロック製作工(上段ブロック)	1式	27,216,248	ルーフィング敷設 54.00m ² 、鋼製枠組足場架払 672.00m ² 、内足場架払 302.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 4,466.00kg、鉄筋加工組立(2) 26,866.00kg、吊鉄筋材料費 28.00本、吊鉄筋組立 1,554.00kg、鋼製型枠組立組外 1,276.00m ² 、コンクリート打設 260.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック)	1式	16,583,393	ルーフィング敷設 242.00m ² 、鋼製枠組足場架払 196.00m ² 、内足場架払 151.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 14,553.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,100.00kg、鉄筋加工組立(3) 1,827.00kg、吊鉄筋材料費 28.00本、吊鉄筋組立 1,554.00kg、鋼製型枠組立組外 480.00m ² 、コンクリート打設 231.00m ³
被覆・根固工	1式	9,780,600	
被覆ブロック工	1式	9,780,600	被覆ブロック製作 150.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,580,241	
間接工事費	1式	18,957,121	
共通仮設費(計)	1式	4,315,331	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	3,755,974	
現場環境改善費	1式	439,357	
現場管理費	1式	14,641,790	
工事原価	1式	72,537,362	
一般管理費等	1式	13,823,624	
契約保証費	1式	29,014	
工事価格	1式	86,390,000	
予定工事価格	1式	86,390,000	