

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 指宿港海岸

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	112,967,789	
護岸<養浜>	1式	86,427,269	
養浜工	1式	86,427,269	
養浜工	1式	86,427,269	材料費(養浜砂) 13,566.00m ³ 、リクレーマ揚土(能力現行型) 13,566.00m ³ 、 リクレーマ船拘束(能力現行型) 1.00式、整地 13,566.00m ³
護岸(改良)	1式	26,540,520	
土工	1式	133,431	
土工	1式	133,431	掘削(1) 165.00m ³ 、掘削(2) 341.00m ³
被覆・根固工	1式	9,079,793	
階段ブロック工	1式	9,079,793	防砂シート敷設 1,071.00m ² 、伸縮目地(1) 3.00m ² 、碎石 712.00m ² 、栗石 719.00m ² 、 階段ブロック据付(1) 334.00個、階段ブロック据付(2) 6.00個、漏えい防止シート敷設 27.00m ² 、 場所打ちコンクリート打設 6.00m ³ 、間詰コンクリート 8.00m ³
上部工	1式	4,150,483	
上部コンクリート工	1式	4,150,483	鋼製型枠組立組外(1) 191.00m ² 、木製型枠組立組外(1) 5.00m ² 、伸縮目地(2) 7.00m ² 、基礎碎石 96.00m ² 、 上部コンクリート打設 59.00m ³
裏込・裏埋工	1式	2,270,125	
裏埋土工	1式	2,270,125	掘削(3) 203.00m ³ 、土砂等運搬 203.00m ³ 、裏埋土(1) 362.00m ³ 、裏埋土(2) 296.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名称	数量	金額	内訳
舗装工	1式	10,871,412	
コンクリート舗装工	1式	6,899,055	型枠製作・設置・撤去 39.00m ² 、伸縮目地(3) 38.00m ² 、路盤材敷均し転圧 921.00m ² 、 水叩きコンクリート打設 188.00m ³
コンクリート舗装止め	1式	3,972,357	鋼製型枠組立組外(2) 272.00m ² 、木製型枠組立組外(2) 3.00m ² 、伸縮目地(4) 3.00m ² 、 基礎碎石敷均し 10.00m ³ 、小口止めコンクリート打設 27.00m ³
仮設工	1式	35,276	
大型土のう撤去	1式	35,276	大型土のう撤去 26.00袋、大型土のう袋運搬 0.10t、大型土のう袋積込・荷卸 0.10t、 処分費(廃プラスチック) 0.10t

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	112,967,789	
間接工事費	1式	67,510,776	
共通仮設費(計)	1式	32,298,281	
共通仮設費(積上)	1式	21,724,544	回航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,624,855	
現場環境改善費	1式	948,882	
現場管理費	1式	35,212,495	
工事原価	1式	180,478,565	
一般管理費等	1式	28,549,244	
契約保証費	1式	72,191	
工事価格	1式	209,100,000	
予定工事価格	1式	209,100,000	