

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 指宿港海岸

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	120,690,722	
護岸(改良)	1式	89,712,271	
基礎工	1式	29,565,301	
基礎捨石工	1式	22,229,455	材料費(基礎捨石) 1,469.00m <sup>3</sup> 、基礎捨石投入 1,214.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し 186.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(1) 341.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(2) 146.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(3) 261.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設 1,387.00m <sup>2</sup>
基礎コンクリート工	1式	7,335,846	鋼製型枠組立組外(1) 255.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(1) 17.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地(1) 20.00m <sup>2</sup> 、基礎コンクリート打設 134.00m <sup>3</sup>
被覆・根固工	1式	38,407,013	
被覆石工	1式	27,450,075	材料費(被覆石) 826.00m <sup>3</sup> 、被覆石投入 683.00m <sup>3</sup> 、被覆均し(1) 246.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(2) 390.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(3) 185.00m <sup>2</sup> 、基礎碎石(1) 1,329.00m <sup>2</sup> 、基礎碎石(2) 1,408.00m <sup>2</sup> 、防砂シート敷設 1,683.00m <sup>2</sup>
階段ブロック工	1式	10,956,938	防砂シート敷設 1,296.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地(2) 4.00m <sup>2</sup> 、碎石 873.00m <sup>2</sup> 、栗石 881.00m <sup>2</sup> 、階段ブロック据付 448.00個、間詰コンクリート 10.00m <sup>3</sup>
上部工	1式	4,858,493	
上部コンクリート工	1式	4,858,493	鋼製型枠組立組外(2) 224.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(2) 6.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地(3) 7.00m <sup>2</sup> 、基礎碎石 112.00m <sup>2</sup> 、上部コンクリート打設 69.00m <sup>3</sup>
裏込・裏埋工	1式	4,757,157	
裏埋土工	1式	4,757,157	積込(ルーズ) 2,974.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 2,974.00m <sup>3</sup> 、裏埋土 2,763.00m <sup>3</sup>
舗装工	1式	7,325,542	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名称	数量	金額	内訳
コンクリート舗装工	1式	4,644,294	型枠製作・設置・撤去 25.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地(4) 25.00m <sup>2</sup> 、路盤材敷均し転圧 623.00m <sup>2</sup> 、水叩きコンクリート打設 127.00m <sup>3</sup>
コンクリート舗装止め	1式	2,681,248	鋼製型枠組立組外(3) 184.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(3) 2.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地(5) 2.00m <sup>2</sup> 、基礎碎石敷均し 7.00m <sup>3</sup> 、小口止めコンクリート打設 18.00m <sup>3</sup>
仮設工	1式	4,798,765	
大型土のう撤去・移設	1式	324,204	大型土のう撤去 116.00袋、大型土のう撤去(再利用) 60.00袋、大型土のう再設置 60.00袋、大型土のう袋運搬 0.30t、大型土のう袋積込・荷卸 0.30t、処分費(廃プラスチック) 0.30t
安全対策	1式	4,474,561	交通誘導整理 1.00式
護岸〈養浜〉	1式	30,978,451	
養浜工	1式	30,978,451	
養浜工	1式	30,978,451	リクレーマ揚土(能力現行型) 19,999.00m <sup>3</sup> 、整地 19,999.00m <sup>3</sup>

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	120,690,722	
間接工事費	1式	70,188,678	
共通仮設費(計)	1式	33,269,111	
共通仮設費(積上)	1式	22,129,495	回航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,162,158	
現場環境改善費	1式	977,458	
現場管理費	1式	36,919,567	
工事原価	1式	190,879,400	
一般管理費等	1式	29,964,249	
契約保証費	1式	76,351	
工事価格	1式	220,920,000	
予定工事価格	1式	220,920,000	