

## 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 指宿港海岸

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 106,795,252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 護岸(改良)    | 1式 | 71,544,751  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 構造物撤去工    | 1式 | 10,077,546  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 撤去工       | 1式 | 10,077,546  | 構造物とりこわし 133.00m <sup>3</sup> 、既設防砂シート撤去 307.00m <sup>2</sup> 、掘削(1) 636.00m <sup>3</sup> 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(1) 636.00m <sup>3</sup> 、ブロック撤去(1スイング内)(1) 230.00個、掘削(2) 1,017.00m <sup>3</sup> 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(2) 1,017.00m <sup>3</sup> 、ブロック撤去(1スイング内)(2) 200.00個、消波ブロック撤去・仮置(水中) 200.00個、現場発生品積込み・荷卸し 1.00t、現場発生品及び支給品運搬 1.00t、処分費 1.00t |
| 土工        | 1式 | 2,171,991   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 土工        | 1式 | 2,171,991   | 掘削(3) 1,602.00m <sup>3</sup> 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(3) 1,602.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基礎工       | 1式 | 34,494,496  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基礎捨石工     | 1式 | 21,286,163  | 材料費(基礎捨石) 1,749.00m <sup>3</sup> 、基礎捨石投入 1,445.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し 334.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(1) 282.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(2) 444.00m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                      |
| 洗掘防止工     | 1式 | 13,208,333  | 帆布敷設 5,647.00m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本體工       | 1式 | 20,715,434  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本體コンクリート工 | 1式 | 20,715,434  | 鋼製枠組足場架払(重力式) 712.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(重力式) 712.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 38.00m <sup>2</sup> 、本體コンクリート打設(陸上) 334.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| 仮設工       | 1式 | 4,085,284   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 仮設工       | 1式 | 4,085,284   | 材料費(栗石) 502.00m <sup>3</sup> 、栗石均し 1,068.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

| 名称     | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                |
|--------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 護岸〈養浜〉 | 1式 | 35,250,501 |                                                                                                                                                                                   |
| 養浜工    | 1式 | 35,250,501 |                                                                                                                                                                                   |
| 養浜工    | 1式 | 35,250,501 | 積込(ル-ス*) 12,000.00m <sup>3</sup> 、積込(ル-ス*) (2) 19,293.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 12,000.00m <sup>3</sup> 、土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) (4) 19,293.00m <sup>3</sup> 、整地 19,293.00m <sup>3</sup> |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳        |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費     | 1式 | 106,795,252 |           |
| 間接工事費     | 1式 | 40,593,212  |           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 11,617,590  |           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 1,504,768   | 技術管理費、運搬費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 9,195,071   |           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 917,751     |           |
| 現場管理費     | 1式 | 28,975,622  |           |
| 工事原価      | 1式 | 147,388,464 |           |
| 一般管理費等    | 1式 | 25,732,581  |           |
| 契約保証費     | 1式 | 58,955      |           |
| 工事価格      | 1式 | 173,180,000 |           |
| 予定工事価格    | 1式 | 173,180,000 |           |