

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 指宿港海岸

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)築造工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	134,817,597	
堤防・防潮堤・護岸	1式	134,817,597	
土工	1式	8,968,201	
土工	1式	8,968,201	掘削(1) 7,293.00m <sup>3</sup> 、積込(ルーズ) 7,293.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 7,293.00m <sup>3</sup>
基礎工	1式	62,597,718	
洗掘防止工	1式	9,729,864	帆布敷設 3,033.00m <sup>2</sup>
基礎捨石工	1式	52,867,854	材料費(基礎捨石) 3,326.00m <sup>3</sup> 、基礎捨石投入 2,749.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し(海岸) 458.00m <sup>2</sup> 、 捨石荒均し(海岸) 1,621.00m <sup>2</sup>
本体工 [ブロック式]	1式	1,141,347	
本体ブロック据付工	1式	1,141,347	ブロック運搬据付(陸上連携方式)(1) 14.00個、ブロック運搬据付(陸上連携方式)(2) 14.00個、 ブロック運搬据付(陸上連携方式)(3) 9.00個、ブロック運搬据付(陸上連携方式)(4) 14.00個
本体工 [場所打式]	1式	8,790,619	
水中コンクリート工	1式	8,790,619	鋼製枠組足場架払 30.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外 155.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地(1) 27.00m <sup>2</sup> 、 水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 156.00m <sup>3</sup>
被覆・根固工	1式	45,347,260	
被覆石工	1式	45,347,260	材料費(被覆石) 2,729.00m <sup>3</sup> 、被覆石投入 2,255.00m <sup>3</sup> 、被覆均し(海岸) 1,953.00m <sup>2</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
仮設工	1式	7,972,452	
仮設道路工	1式	7,972,452	材料費(割栗石) 324.00m <sup>3</sup> 、掘削(2) 2,500.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 2,500.00m <sup>3</sup> 、割栗石均し 558.00m <sup>2</sup> 、大型土のう製作・据付 271.00袋

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	134,817,597	
間接工事費	1式	58,518,296	
共通仮設費(計)	1式	21,199,102	
共通仮設費(積上)	1式	9,052,038	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,122,451	
現場環境改善費	1式	1,024,613	
現場管理費	1式	37,319,194	
工事原価	1式	193,335,893	
一般管理費等	1式	30,286,773	
契約保証費	1式	77,334	
工事価格	1式	223,700,000	
予定工事価格	1式	223,700,000	