

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 川内港

件名 令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 8 年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	157,159,058	
岸壁(-12m)			
	1式	157,159,058	
構造物撤去工			
	1式	5,054,672	
As舗装			舗装版切断 94.00m、舗装版破碎 5,304.00m ² 、殻運搬 530.00m ³ 、処分費 530.00m ³
	1式	5,054,672	
舗装工			
	1式	149,790,070	
石材撤去			床掘 931.00m ³ 、土砂等運搬 931.00m ³
	1式	681,677	
半たわみ性舗装工(1)			路盤材転圧 6,922.00m ² 、機械舗設 6,922.00m ² 、機械舗設 6,922.00m ² 、セメントミルク浸透 6,922.00m ² 、 機械舗設 6,922.00m ² 、セメントミルク浸透 6,922.00m ² 、機械舗設 6,922.00m ² 、 セメントミルク浸透 6,922.00m ²
	1式	138,703,036	
半たわみ性舗装工(2)			路盤材転圧(人力) 375.00m ² 、人力舗設 375.00m ² 、人力舗設 375.00m ² 、セメントミルク浸透 375.00m ² 、 人力舗設 375.00m ² 、セメントミルク浸透 375.00m ² 、人力舗設 375.00m ² 、セメントミルク浸透 375.00m ²
	1式	10,137,375	
半たわみ性舗装工(3)			路盤材転圧(人力) 22.00m ² 、人力舗設 22.00m ² 、人力舗設 22.00m ² 、セメントミルク浸透 22.00m ²
	1式	267,982	
仮設工			
	1式	2,314,316	
仮設工			敷鉄板撤去 2,902.00m ² 、敷鉄板賃料 624.00枚
	1式	2,314,316	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	157,159,058	
間接工事費	1式	54,385,611	
共通仮設費(計)	1式	13,455,241	
共通仮設費(積上)	1式	3,137,701	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,492,407	
現場環境改善費	1式	825,133	
現場管理費	1式	40,930,370	
工事原価	1式	211,544,669	
一般管理費等	1式	35,200,714	
契約保証費	1式	84,617	
工事価格	1式	246,830,000	
予定工事価格	1式	246,830,000	