

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 指宿港海岸

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
離岸堤(改良)	1式	61,096,454	
本体工	1式	61,096,454	
セルラーブロック製作工	1式	12,709,807	ルーフィング敷設 110.00m ² 、鉄筋加工組立① 4,022.00kg、鉄筋加工組立② 7,238.00kg、 吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋組立 531.00kg、鉄筋加工組立③ 76.00kg、鉄筋加工組立④ 188.00kg、 鋼製型枠組立組外 721.00m ² 、化粧型枠材料材料費 53.00m ² 、化粧型枠設置・撤去 53.00m ² 、 コンクリート打設 123.00m ³ 、現場発生品運搬 0.07t、現場発生品積込・荷卸 0.07t、処分費(化粧型枠) 0.07t
本体ブロック製作工	1式	48,386,647	摩擦増大用マット取付(1) 12.00枚、摩擦増大用マット取付(2) 14.00枚、摩擦増大用マット取付(3) 18.00枚、 摩擦増大用マット取付(4) 2.00枚、摩擦増大用マット取付(5) 2.00枚、摩擦増大用マット取付(6) 2.00枚、 摩擦増大用マット取付(7) 1.00枚、摩擦増大用マット取付(8) 1.00枚、鋼製枠組足場架組 2,089.00m ² 、 吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋・吊バー組立 3,903.00kg、鋼製型枠組立組外 1,545.00m ² 、 化粧型枠材料材料費 53.00m ² 、化粧型枠設置撤去 53.00m ² 、コンクリート打設 877.00m ³ 、 現場発生品運搬 0.07t、現場発生品積込・荷卸 0.07t、処分費(化粧型枠) 0.07t

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	61,096,454	
間接工事費	1式	23,818,353	
共通仮設費(計)	1式	6,651,119	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,822,492	
現場環境改善費	1式	708,627	
現場管理費	1式	17,167,234	
工事原価	1式	84,914,807	
一般管理費等	1式	15,881,228	
契約保証費	1式	33,965	
工事価格	1式	100,830,000	
予定工事価格	1式	100,830,000	