

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 指宿港海岸

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事 (第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	53,436,003	
突堤(山王川)			
	1式	45,479,460	
被覆・根固工			
	1式	45,479,460	
被覆ブロック工			被覆ブロック製作 390.00個、被覆ブロック転置 390.00個
	1式	45,479,460	
離岸堤(改良)			
	1式	7,956,543	
本体工 [ブロック式]			
	1式	7,956,543	
本体ブロック製作工			摩擦増用大マット取付(1) 2.00枚、摩擦増用大マット取付(2) 1.00枚、摩擦増用大マット取付(3) 1.00枚、 摩擦増用大マット取付(4) 1.00枚、摩擦増用大マット取付(5) 1.00枚、摩擦増用大マット取付(6) 1.00枚、 摩擦増用大マット取付(7) 1.00枚、摩擦増用大マット取付(8) 1.00枚、鋼製枠組足場架組 355.00m ² 、 吊鉄筋材料費 1.00式、吊鉄筋・吊バー組立 642.00kg、鋼製型枠組立組外 261.00m ² 、 化粧型枠材材料費 5.00m ² 、化粧型枠設置撤去 5.00m ² 、コンクリート打設 144.00m ³ 、現場発生品運搬 0.01t、 現場発生品積込・荷卸 0.01t、処分費(化粧型枠) 0.01t
	1式	7,956,543	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,436,003	
間接工事費	1式	21,226,468	
共通仮設費 (計)	1式	6,008,640	
共通仮設費 (積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	5,220,697	
現場環境改善費	1式	667,943	
現場管理費	1式	15,217,828	
工事原価	1式	74,662,471	
一般管理費等	1式	14,177,665	
契約保証費	1式	29,864	
工事価格	1式	88,870,000	
予定工事価格	1式	88,870,000	