

契約の内容

契約年月日	令和6年5月10日
契約業者名	株式会社西園組
契約業者の住所	鹿児島県指宿市岩本2862番地1
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事
工事場所	指宿市湯の浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月10日
工期(至)	令和7年3月28日
契約金額	207,064,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
突堤(大山崎)				
共通工				
灯浮標管理・撤去		基	4	灯浮標1~4
標識灯管理・移設		基	2	貸与物件
基礎工				
基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	7.0	購入材
捨石本均し	±5cm	m	10.0	
捨石荒均し	±30cm	m	10.0	
本體工				
場所打ちコンクリート		m	50	
被覆・根固工				
被覆石(1)	雑石300~500kg/個程度	m	45.5	港外側 購入材
被覆均し	±50cm	m	45.5	
被覆ブロック据付	ホロースケヤー 1t型	個	141	流用材
消波工				
消波ブロック撤去・仮置	シーロックアドバンス61 4t型	個	58	流用材 仮巻き止め部
消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型	個	115	支給材料 1工区(内流用材58個)
消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 6t型	個	91	支給材料 2工区