

契約の内容

契約年月日	令和6年5月10日
契約業者名	株式会社植村組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事
工事場所	薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月10日
工期(至)	令和7年1月31日
契約金額	225,170,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-12m)					
共通工					
標識灯管理		基	8		
標識灯設置・管理		基	4		
基礎工					
基礎捨石①	雑石5~100kg/個程度	m	63.4	1,333m ³	
捨石①本均し	±5cm	m	61.2	728m ²	(機械均し)
捨石①荒均し	±30cm	m	55.0	132m ²	
基礎捨石②	雑石5~100kg/個程度	m	24.0	1,010m ³	
捨石②本均し	±5cm	m	21.1	219m ²	(機械均し)
捨石②荒均し	±30cm	m	24.0	29m ²	
捨石②荒均し	±50cm	m	30.9	154m ²	
本体工(ケーソン式)					
ケーソン据付		函	4	西側取付部① 1函(1,310t/函) 標準部 2函(1,310t/函) 西側取付部② 1函(830t/函)	支給材料 " "
ケーソン中詰		函	4	5,303m ³	
ケーソン中詰均し		函	4	413m ³	
プレキャスト蓋		枚	24	西側取付部①、標準部	
プレキャスト蓋		枚	4	西側取付部②	
本体工(鋼杭式)					
鋼管杭打設(杭A)	φ1,200×L37.673m	本	9	φ1,200×t12×L24,000 9本 φ1,200×t12×L13,673 9本 鋼管杭継手現場溶接 9本	
鋼管杭打設(杭B)	φ1,200×L36.940m	本	1	φ1,200×t12×L24,000 1本 φ1,200×t12×L12,940 1本 鋼管杭継手現場溶接 1本	
裏込工					
防砂目地板	B=1.0m	箇所	3	想定	
裏込材	5~100kg/個	m	80.2	想定	