

契約の内容

契約年月日	令和6年7月1日	
契約業者名	末重建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓六丁目14番地	
工事の名称	令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事	
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内	
工事種別	空港等土木	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月1日	
工期(至)	令和7年1月31日	
契約金額	96,140,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
用地造成				工事数量総括表より	
準備工					夜間
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	50		
構造物撤去工(A流域)					夜間
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋コンクリート	m3	11		
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋コンクリート	m3	70		
埋設グレーチング撤去		枚	10		
グレーチング撤去		枚	36		
アスファルト舗装撤去	t=13.0cm	m2	648		
道路鋳撤去	SC種	個	41		流用
車道分離標撤去		本	35		流用
排水工(A流域)					夜間
側溝設置					
自由勾配側溝(1)	縦断用 VS500×500	m	26		
自由勾配側溝(2)	縦断用 VS800×800	m	168		
自由勾配側溝(3)	縦断用 VS800×1000	m	1		
自由勾配側溝(4)	横断用 VS500×500	m	42		
自由勾配側溝(5)	横断用 VS800×800	m	20		
自由勾配側溝(6)	LT横断用 VS500×600	m	20		
U型側溝設置	U500×500	m	91		
接続枡設置					
接続枡(1)	A1-20接続枡	基	1		
接続枡(2)	A1-24-1接続枡	基	1		
接続枡(3)	A1-24-2接続枡	基	1		
接続枡(4)	A1-24-3接続枡	基	1		
接続枡(5)	A2-6-1接続枡	基	1		
接続枡(6)	A2-6-2接続枡	基	1		
マンホール設置					
マンホール(1)	A2-8-2 1号人孔	基	1		
マンホール(2)	A2-8-2 2号人孔	基	1		
既設接続枡改修					
既設接続枡改修	A1-20	基	1		
管渠設置					
排水管(1)	FRPM管φ400	m	60		
排水管(2)	FRPM管φ600	m	159		
排水管(3)	FRPM曲管φ400	箇所	2		
コンクリート削孔(1)		箇所	1		
コンクリート削孔(2)		箇所	1		
蓋改修					
鋳鉄製一体型グレーチング	W=500	式	1		
舗装工(A流域)					夜間
アスファルト舗装(1)(構内道路)					
下層路盤	再生クラッシャー t=15.0cm	m2	502		
上層路盤	粒度調整碎石 t=10.0cm	m2	502		
基層	再生粗粒(20)アスコン t=5.0cm	m2	502		
表層	再生密粒(13)アスコン t=4.0cm	m2	502		
アスファルト舗装(2)(場周道路)					
遮断層	砂 t=15cm	m2	44		
下層路盤	再生クラッシャー t=30.0cm	m2	44		
上層路盤	粒度調整碎石 t=25.0cm	m2	128		
基層(2)	再生粗粒(20)アスコン t=5.0cm	m2	128		
基層(1)	再生粗粒(20)アスコン t=4.0cm	m2	128		
表層	再生密粒(13)アスコン t=4.0cm	m2	128		
緑地工(A流域)					夜間
植生工					
張芝	全面張	m2	296		
種子吹付		m2	156		
付帯工(A流域)					夜間
付帯工					
道路鋳設置		個	41		流用材
車道分離標設置		本	35		流用材
区画線工(1)		m	180		
区画線工(2)		m	177		