

契約の内容

契約年月日	令和6年7月2日
契約業者名	株式会社植村組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号
工事の名称	令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内
工事種別	空港等土木
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月2日
工期(至)	令和7年1月31日
契約金額	91,883,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
用地造成				工事数量総括表より	
準備工					夜間
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	835		
構造物撤去工(D流域)					夜間
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋コンクリート	m3	77		
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋コンクリート	m3	14		
グレーチング撤去		枚	12		
コンクリート舗装撤去	t=10.0cm	m2	6		
アスファルト舗装撤去	t=13.0cm	m2	164		
ガートレール撤去	SC種	m	35		
排水工(D流域)					夜間
側溝設置					
自由勾配側溝(1)	縦断用 VS500×600	m	41		
自由勾配側溝(2)	縦断用 VS800×800	m	88		
自由勾配側溝(3)	横断用 VS500×700	m	23		
自由勾配側溝(4)	横断用 VS800×800	m	7		
自由勾配側溝(5)	横断用 VS900×1600	m	1		
自由勾配側溝(6)	横断用 VS900×1700	m	17		
U型側溝設置	U600×600	m	134		
フリードレーンⅢ型側溝設置	900×900	m	156		
横断暗渠	R型 600×600	m	12		
接続枅設置					
接続枅(1)	D1-3接続枅	基	1		
接続枅(2)	D1-15接続枅	基	1		
接続枅(3)	D1-17接続枅	基	1		
接続枅(4)	D1-19接続枅	基	1		
接続枅(5)	D1-22-1接続枅	基	1		
既設接続枅改修					
既設接続枅改修(1)	D1-9接続枅	基	1		
既設接続枅改修(2)	D1-10接続枅	基	1		
既設接続枅改修(3)	D1-13接続枅	基	1		
既設接続枅改修(4)	D1-14接続枅	基	1		
管渠工					
VU管取付		式	1		
舗装工(D流域)					夜間
コンクリート舗装(場周道路)					
路盤	再生クラッシュラン t=10.0cm	m2	12		
コンクリート打設	コンクリート舗装 t=10.0cm	m2	12		
アスファルト舗装(場周道路)					
遮断層	砂 t=15cm	m2	139		
下層路盤	再生クラッシュラン t=30.0cm	m2	139		
上層路盤	粒度調整碎石 t=25.0cm	m2	139		
基層(2)	再生粗粒(20)アスコン t=5.0cm	m2	139		
基層(1)	再生粗粒(20)アスコン t=4.0cm	m2	139		
表層	再生密粒(13)アスコン t=4.0cm	m2	139		
緑地工(D流域)					夜間
植生工					
張芝	全面張	m2	367		
種子吹付		m2	293		
構造物復旧工(D流域)					夜間
ガートレール復旧					
ガートレール復旧	SC種	m	35		