

契約の内容

契約年月日	令和7年3月19日
契約業者名	株式会社植村組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区) 護岸(改良)外2件工事
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年3月19日
工期(至)	令和8年3月17日
契約金額	195,877,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
護岸(改良)				
構造物撤去工				
既設防砂堤撤去(1)	コンクリート構造物	m	45	
既設防砂堤撤去(2)	コンクリート構造物	m	35	
基礎工				
基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	65	購入材
捨石本均し	±5cm	m	61	
捨石荒均し	±50cm	m	65	
防砂シート敷設(1)		m	75	
被覆・根固工				
被覆石	雑石100~300kg/個程度	m	54	購入材
被覆均し	±20cm	m	54	陸上潮待ち
防砂シート敷設(2)		m	60	
基礎コンクリート	18N-8-40	m	60	
階段ブロック据付	コーストSK 2t型(標準)	個	42	支給材料
上部コンクリート	18N-8-40	m	22	
裏込・裏埋工				
裏埋土(1)		m	22	流用材
裏埋土(2)		m	18	流用材
防砂シート敷設(3)		m	22	
仮設工				
[沖出し部]				
栗石		m	76	2箇所 流用材
栗石均し	±20cm	m	76	2箇所
大型土のう設置		個	160	
大型土のう撤去		個	60	
護岸<養浜>				
養浜工				
養浜		m	121	流用材(20,971m3(想定))
突堤(大山崎)				
共通工				
標識灯管理・移設		基	1	貸与物件
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	50	
係船環設置	φ25 SUS304	基	2	
消波工				
消波ブロック撤去・仮置	シーロックアドバンス61 4t型	個	41	仮巻き止め部
消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型	個	23	支給材料 1工区
消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 6t型	個	10	支給材料 2工区