

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月17日		
契約業者名	株式会社西園組		
契約業者の住所	鹿児島県指宿市岩本2862番地1		
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事		
工事場所	指宿市湯の浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり		
工期(自)	令和6年5月10日		
工期(至)	令和7年3月28日		
変更前の契約金額	217,685,991	円 (税込み)	
変更金額	△ 46,195,991	円 (税込み)	
変更後の契約金額	171,490,000	円 (税込み)	
変更理由	別紙(2)のとおり		

契約変更理由書

本工事は、令和6年5月10日付で株式会社西園組と契約締結し、鋭意施工中であるが、今般、下記理由により契約変更を行うものである。

①施工数量（本体工、被覆・根固工、消波工）の変更および上部工の追加について

本工事については、港内側からの施工を基本として計画していたが、関係者調整により、7月～8月にかけて港内側からの施工が不可となったことから、施工方法および施工範囲を再精査したところ、施工箇所を一部変更する必要が生じた。

②回航費の変更について

本工事の起重機船の回航費については、博多港在港の起重機船を想定していたが、受注者より指宿港在港（今和泉漁港）の起重機船を使用する旨、施工条件確認請求があり調査した結果、回航費（往復）を変更する必要が生じた。

また、台船の回航費については、指宿港在港の台船の使用を想定していたが、受注者より在港している台船が確認出来ない旨の施工条件確認請求があり、調査した結果、本工事で使用する台船を阿村港（上天草）から回航する必要が生じたため、回航費（往復）を計上することとする。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
突堤(大山崎)				
共通工				
灯浮標管理・撤去		基	4	貸与物件
標識灯管理・移設		基	2	貸与物件
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	7.0	購入材
捨石本均し	±5cm	m	10.0	
捨石荒均し	±30cm	m	10.0	
本体工				
場所打ちコンクリート		m	30.0	
被覆・根固工				
被覆石(1)	雑石300～500kg/個程度	m	30.0	港外側 購入材
被覆均し	±50cm	m	30.0	
被覆ブロック据付	ホロースケヤー 1t型	個	141	流用材 } 原契約のとおり
上部工				
場所打ちコンクリート		m	40	
消波工				
消波ブロック撤去・仮置	シーロックアドバンス61 4t型	個	99	流用材 仮巻き止め部
消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型	個	77	支給材料 1工区(内流用材17個)
消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 4t型	個	30	支給材料 3工区
消波ブロック据付(3)	シーロックアドバンス61 6t型	個	91	支給材料 2工区