

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月27日				
契約業者名	米盛建設株式会社				
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号				
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)				
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先				
工事種別	港湾土木工事				
工事概要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
	臨港道路				
	共通工 灯浮標管理		基	—	原契約のとおり
	基礎工 基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	29	
	基礎捨石②	雑石100～300kg／個程度	m	29	
	捨石本均し	±5cm	m	29	
	捨石荒均し	±30cm	m	29	
	本体工 セルラーブロック据付	標準函(上段5個・下段5個)	個	}	原契約のとおり
	中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	函		
	裏込工 裏込材	雑石5～100kg／個程度	m	54	
工期(自)	防砂目地板	L=9.3m	箇所	}	原契約のとおり
	被覆・根固工 被覆石	雑石300～500kg／個程度	m		
	被覆均し	±50cm	m		
	被覆ブロック据付	ストーンブロック4t型	個		
	上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m	}	
工期(至)	令和7年3月28日				
変更前の契約金額	227,255,244 円 (税込み)				
変更金額	21,395,000 円 (税込み)				
変更後の契約金額	248,650,244 円 (税込み)				
変更理由	1. 設計図書を照査の結果、基礎捨石投入及び均しの数量を変更した。 2. 起工測量の結果、基礎工及び裏込工の数量を変更した。 3. 現場不一致により、セルラーブロックの転置が必要となったため、転置作業 及びクレーンの分解組立を追加した。 4. 消波ブロックの仮置き場所が変更となったため、灯浮標の移設を追加した。 5. 特記仕様書8-5-2に基づき協議があり、隣接工区との工区境に変更が生じたため、裏込工の数量を変更した。 6. 台風10号の影響による復旧工事の追加に伴い、工期を令和7年1月31日から令和7年3月28日まで延伸した。				