

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年1月29日	
契約業者名	末重建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓六丁目14番地	
工事の名称	令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事	
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内	
工事種別	空港等土木	
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月1日	
工期(至)	令和7年1月31日	
変更前の契約金額	97,459,313	円 (税込み)
変更金額	23,254,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	120,713,313	円 (税込み)
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 排水工の基礎コンクリートや接続柵について、プレキャスト材(二次製品)を採用した。 3. 建設機械の運搬及び日々回送について、数量及び費用が確定した。 4. 排水工の施工にあたり使用した敷鉄板について、数量及び費用が確定した。 5. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 6. 排水工の側溝及び管渠について、一部路線を変更した。 7. 舗装工の仮舗装について、数量及び費用が確定した。 8. 空港ゲートの開閉要員について、数量及び費用が確定した。 9. 付帯工の道路鋸・車線分離標について、数量及び費用が確定した。 10. 諸経費動向調査等について、数量及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
用地造成				工事数量総括表より	
準備工					夜間
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	551		
構造物撤去工(A流域)					夜間
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋コンクリート	m3	2		
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋コンクリート	m3	64		
グレーチング撤去		枚	28		
アスファルト舗装撤去	t=10cm、t=13cm、t=15.0cm	m2	671		
仮舗装撤去	t=3.0cm	m2	698		
道路鉄板撤去	SC種	個	39		
車道分離標撤去		本	47		
排水工(A流域)					夜間
側溝設置					
自由勾配側溝(1)	縦断用 VS500×500	m		原契約のとおり	
自由勾配側溝(2)	縦断用 VS800×800	m	167		
自由勾配側溝(3)	縦断用 VS800×1000	m	2		
自由勾配側溝(4)	横断用 VS500×500	m			
自由勾配側溝(5)	LT横断用 VS500×600	m		原契約のとおり	
U型側溝設置	U500×500	m			
接続柵設置					
接続柵(1)	A1-20接続柵	基	1		
接続柵(2)	A1-24-1接続柵	基	1		
接続柵(3)	A1-24-2接続柵	基	1		
接続柵(4)	A1-24-3接続柵	基	1		
接続柵(5)	A2-6-1接続柵	基	1		
接続柵(6)	A2-6-2接続柵	基	1		
マンホール設置					
マンホール(1)	A2-8-2 1号人孔	基			
マンホール(2)	A2-8-2 2号人孔	基		原契約のとおり	
既設接続柵改修					
既設接続柵改修	A1-20	基			
管渠設置					
排水管(1)	FRPM管φ400	m	64		
排水管(2)	FRPM管φ600	m			
排水管(3)	FRPM曲管φ400	箇所			
コンクリート削孔(1)		箇所			
コンクリート削孔(2)		箇所		原契約のとおり	
蓋改修					
鋳鉄製一体型グレーチング	W=500	式			
舗装工(A流域)					夜間
アスファルト舗装(1)(構内道路)					
下層路盤	再生クラッシャー t=15.0cm	m2			
上層路盤	粒度調整碎石 t=10.0cm	m2		原契約のとおり	
基層	再生粗粒(20)アスコン t=5.0cm	m2			
表層	再生密粒(13)アスコン t=5.0cm	m2			
上層路盤(仮舗装)	粒度調整碎石 t=7.0cm	m2	698		
仮舗装	再生密粒(13)アスコン t=3.0cm	m2	698		
アスファルト舗装(2)(場周道路)					
遮断層	砂 t=15cm	m2			
下層路盤	再生クラッシャー t=30.0cm	m2			
上層路盤	粒度調整碎石 t=25.0cm	m2			
基層(2)	再生粗粒(20)アスコン t=5.0cm	m2			
基層(1)	再生粗粒(20)アスコン t=4.0cm	m2		原契約のとおり	
表層	再生密粒(13)アスコン t=4.0cm	m2			
緑地工(A流域)					夜間
植生工					
張芝	全面張	m2			
種子吹付		m2			
付帯工(A流域)					夜間
付帯工					
道路鉄板設置		個	39		
車道分離標設置		本	47		
区画線工(1)		m		原契約のとおり	
区画線工(2)		m			
仮設道路工(A流域)					夜間
仮設道路					
敷鉄板設置・撤去		m2	873		