

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月5日						
契約業者名	株式会社植村組						
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号						
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区) 護岸(改良)外2件工事						
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先						
工事種別	港湾土木工事						
工事概要 (変更した内容について記述する)	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要		
	護岸(改良)				}		
	構造物撤去工						
	既設防砂堤撤去(1)	コンクリート構造物	m	45			
	既設防砂堤撤去(2)	コンクリート構造物	m	35			
	基礎工				}		
	基礎捨石	雑石5〜100kg/個程度	m	65			購入材
	捨石本均し	±5cm	m	61			
	捨石荒均し	±50cm	m	65			
	防砂シート敷設(1)		m	54			
被覆・根固工				}			
被覆石	雑石100〜300kg/個程度	m	54			購入材	
被覆均し	±20cm	m	54				
防砂シート敷設(2)		m	54				
基礎コンクリート	18N-8-40	m	60				
階段ブロック据付	コーストSK 2t型(標準)	個	35				
上部コンクリート	18N-8-40	m	20	支給材料			
表込・表埋工				}			
表埋土(1)		m	30			流用材	
表埋土(2)		m	13				
防砂シート敷設(3)		m	28	流用材			
仮設工				}			
[沖出し部]							
栗石	±5cm	m	76			2箇所 流用材	
栗石均し		m	76				
大型土のう設置		個	186				
大型土のう撤去		個	76				
護岸<養浜>				}			
養浜工							
養浜		m	121	流用材(20.948m3)			
突堤(大山崎)				}			
共通工							
標識灯管理・移設		基	1	貸与物件			
上部工				}			
上部コンクリート	18N-8-40	m	49				
係船環設置	φ25 SUS304	基	2				
立入禁止看板製作・設置①	1000×2000 t=2mm	箇所	1				
立入禁止看板製作・設置②	200×2000 t=2mm	箇所	2				
昇降用梯子設置		基	2				
消波工				}			
消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型	個	23			支給材料 3工区	
消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 6t型	個	10				支給材料 4工区
工期(自)	令和7年3月19日						
工期(至)	令和8年3月17日						
変更前の契約金額	198,497,562		円 (税込み)				
変更金額	50,930,000		円 (税込み)				
変更後の契約金額	249,427,562		円 (税込み)				
変更理由	1. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 2. 快適トイレについて、費用が確定した。 3. 仮設道路製作について、費用を計上した。 4. 交通誘導員について、人数及び費用が確定した。 5. 養浜工の施工について、数量が確定した。						