

# 離岸堤 施工ステップ

## 施工フロー

①基礎工(洗掘防止マット敷設)

②基礎工(基礎捨石投入・均し)

③本体工

④被覆・根固工(被覆石投入・均し)

⑤上部工

⑥被覆・根固工(被覆ブロック据付)

⑦消波工

⑧離岸堤完成

### ①基礎工

せんくつぼうし かせつ  
洗掘防止マット敷設



洗掘を防ぐための洗掘防止用マットを敷設します。

### ②基礎工

きそすていしどうにゆう なら  
基礎捨石投入・均し



起重機船を使用し、5~100kg/個程度及び300~500kg/個程度の基礎捨石を投入し、潜水士により基礎捨石を平らに均して、基礎マウンドを築造します。

### ⑦消波工

しょうば すえつけ  
消波ブロック据付



均した被覆石の上に消波ブロックを据付ます。

### ③本体工

ほんたい すえつけ  
本体ブロック据付



起重機船を使用し、平らに均した基礎マウンド上に本体ブロックを据付ます。

### ④被覆・根固工

ひふくいしどうにゆう なら  
被覆石投入・均し



離岸堤の港外側に、300~500kg/個程度及び1,000kg/個程度の被覆石を投入し、潜水士により均しを行います。

### ⑧離岸堤完成



離岸堤の完成です。

### ⑤上部工

じょうぶ だせつ  
上部コンクリート打設



据付た本体ブロックに足場と型枠を設置し、コンクリートを打設します。

### ⑥被覆・根固工

ひふく すえつけ  
被覆ブロック据付



離岸堤の港内側に被覆ブロックを据付ます。