積　　算　　書

令 和 ４ 年 度

令和４年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（改良）外１件工事（第２次）

九州地方整備局

港　　名	指宿港海岸
項　　目	海岸事業費
費　　目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-19-22-061

積算内訳表

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					67,426,507	
護岸（改良）					15,388,807	
土工					534,730	
土工					534,730	
床掘					177,800	
1 床掘		ｍ３	700.00	254	177,800	
埋戻し					356,930	
2 埋戻し		ｍ３	700.00	509.9	356,930	
被覆・根固工					2,567,905	
被覆・根固工					2,567,905	
砕石					270,000	
3 砕石①	30～20mm　t=30cm	ｍ２	50.00	3,212	160,600	
4 砕石②	5～2.5mm　t=20cm	ｍ２	50.00	2,188	109,400	
防砂シート敷設①					1,225,031	
5 材料費（防砂シート）		ｍ２	111.00	1,290	143,190	
6 材料費（防砂シート止め鋼製枠）		式	1.00	347,080	347,080	
7 材料費（ステンレス目地板）		式	1.00	96,400	96,400	
8 防砂シート敷設①		ｍ２	111.00	5,751	638,361	

階段ブロック据付					822,540	
9 階段ブロック据付①	ｺｰｽﾄ2tSK型標準部	個	141.00	5,734	808,494	
10 階段ブロック据付②	ｺｰｽﾄ2tSK型端部	個	3.00	4,682	14,046	
漏洩防止シート敷設					7,232	
11 漏洩防止シート敷設		ｍ２	16.00	452	7,232	
場所打ちコンクリート					169,239	
12 場所打ちコンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%	ｍ３	7.00	24,177	169,239	
間詰コンクリート					71,340	
13 間詰コンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%	ｍ３	2.00	35,670	71,340	
伸縮目地					2,523	
14 伸縮目地①		ｍ２	1.00	2,523	2,523	
裏込・裏埋工					3,773,660	
裏込・裏埋工					3,773,660	
防砂シート敷設②					726,975	
15 防砂シート敷設②		ｍ２	405.00	1,795	726,975	
砕石					454,584	
16 砕石③	RC-40	ｍ２	282.00	1,612	454,584	

栗石					772,840	
17 栗石	50～150mm	m２	278.00	2,780	772,840	
積込(ﾙｰｽﾞ)					74,970	
18 積込(ﾙｰｽﾞ)①		m３	350.00	214.2	74,970	
土砂等運搬					175,805	
19 土砂等運搬①		m３	350.00	502.3	175,805	
裏埋土					53,022	
20 裏埋土		m３	242.00	219.1	53,022	
砕石					69,316	
21 砕石④	RC-40	m２	43.00	1,612	69,316	
型枠					827,632	
22 鋼製型枠組立組外		m２	83.00	9,724	807,092	
23 木製型枠組立組外		m２	2.00	10,270	20,540	
上部コンクリート					613,470	
24 上部コンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%	m３	26.00	23,595	613,470	
伸縮目地					5,046	
25 伸縮目地②		m２	2.00	2,523	5,046	

舗装工					2,058,993	
コンクリート舗装工					1,447,766	
砕石					335,296	
26 砕石⑤	RC-40	ｍ２	208.00	1,612	335,296	
伸縮目地					20,184	
27 伸縮目地③		ｍ２	8.00	2,523	20,184	
材料費（溶接金網）					101,296	
28 材料費（溶接金網）		ｍ２	208.00	487	101,296	
水叩きコンクリート					990,990	
29 水叩きコンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%	ｍ３	42.00	23,595	990,990	
コンクリート舗装止め					611,227	
基礎砕石					2,600	
30 砕石⑥	RC-40	ｍ２	2.00	1,300	2,600	
型枠製作・設置・撤去					461,042	
31 型枠製作・設置・撤去		ｍ２	58.00	7,949	461,042	
伸縮目地					2,523	
32 伸縮目地④		ｍ２	1.00	2,523	2,523	

小口止めコンクリート					145,062	
33 小口止めコンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%	ｍ３	6.00	24,177	145,062	
仮設工					6,453,519	
仮設工					5,515,927	
大型土のう撤去					160,818	
34 大型土のう撤去①		袋	209.00	742	155,078	
35 大型土のう撤去②		袋	7.00	820	5,740	
現場発生品運搬					3,952	
36 使用済大型土のう袋運搬	廃プラ	回	1.00	3,952	3,952	
処分費					25,000	
37 処分費（使用済土のう袋）	廃プラ	t	0.50	50,000	25,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)					29,131	
38 積込(ﾙｰｽﾞ)②		ｍ３	136.00	214.2	29,131	
土砂等運搬					68,312	
39 土砂等運搬②		ｍ３	136.00	502.3	68,312	
大型土のう製作・設置					865,096	
40 大型土のう製作・設置		袋	136.00	6,361	865,096	

掘削					999,613	
41 掘削		ｍ３	2,371.00	421.6	999,613	
土砂等運搬					1,190,953	
42 土砂等運搬③		ｍ３	2,371.00	502.3	1,190,953	
栗石均し					25,196	
43 栗石均し		ｍ３	115.00	219.1	25,196	
捨石					1,049,400	
44 材料費（基礎捨石）	雑石5～100kg/個程度（購入材）	ｍ２	198.00	5,300	1,049,400	
捨石均し					859,992	
45 捨石均し①	陸上　±20cm	ｍ２	63.00	3,480	219,240	
46 捨石均し②	陸上潮待ち　±20cm	ｍ２	124.00	3,820	473,680	
47 捨石均し③	陸上潮待ち　±20cm	ｍ２	32.00	5,221	167,072	
消波ブロック転置					238,464	
48 消波ブロック転置	六脚ブロック2t型	個	48.00	4,968	238,464	
安全対策					937,592	
交通誘導警備員					937,592	
49 交通誘導整理		式	1.00	937,592	937,592	

護岸<養浜>					52,037,700	
養浜工					52,037,700	
養浜工					52,037,700	
材料費(養浜砂)					50,700,000	
50 材料費(養浜砂)	購入材	ｍ３	13,000.00	3,900	50,700,000	
整地					1,337,700	
51 整地		ｍ３	13,000.00	102.9	1,337,700	

総括表

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					67,426,507	
間接工事費	6,816,632 ＋ 18,441,995				25,258,627	
共通仮設費（計）	6,311,121 ＋ 505,511				6,816,632	
共通仮設費（ 率 ）	67,426,507 × 9.36%（(7.68% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				6,311,121	
現場環境改善費	67,401,507 × 0.75%				505,511	
現場管理費	74,243,139 × 24.84%（(22.50% ＋1.62%) × 1.03)				18,441,995	
工事原価	67,426,507 ＋ 25,258,627				92,685,134	
一般管理費等	92,685,134 × 17.26%（17.26% × 1.00) － 9,662				15,987,792	
契約保証費	92,685,134 × 0.04%				37,074	
工事価格	92,685,134 ＋ 15,987,792 ＋ 37,074				108,710,000	
消費税等相当額	108,710,000 × 10.00%				10,871,000	
請負工事費	108,710,000 ＋ 10,871,000				119,581,000	

番号：1
名称：床掘　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘		ｍ３	1.000	254	254		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			254	254		

番号：2
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	509.9	509.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			509.9	509.9		

番号：3
名称：砕石①　30～20mm　t=30cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石①	30～20mm　t=30cm	ｍ２	1.000	3,212	3,212		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,212	3,212		

番号：4
名称：砕石②　5～2.5mm　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石②	5～2.5mm　t=20cm	ｍ２	1.000	2,188	2,188		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,188	2,188		

番号：5
名称：材料費（防砂シート）　　式当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂シート		ｍ２	1.00	1,290.00	1,290		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,290.00	1,290		

番号：6
名称：材料費（防砂シート止め鋼製枠）　　式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂シート止め鋼製枠①	SS400､W=60mm､L=800mm	本	100.00	3,270.00	327,000		
防砂シート止め鋼製枠②	SS400､W=60mm､L=960mm	本	4.00	5,020.00	20,080		
合　　計	作業能力：1.00式			347,080.00	347,080		

番号：7
名称：材料費（ステンレス目地板）　　式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ステンレス目地板	ＳＵＳ304　W=200mm、L=970mm	ｍ２	10.00	9,640.00	96,400		
合　　計	作業能力：1.00式			96,400.00	96,400		

番号：8
名称：防砂シート敷設①　　1日当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.03	70,276.00	2,108	6.30H / 8H	
世話役		人	0.03	28,670.00	860		
特殊作業員		人	0.03	26,670.00	800		
普通作業員		人	0.09	19,010.00	1,710		
雑材料	全体の%	%	5.00	5,478.00	273		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			5,751.00	5,751		

番号：9
名称：階段ブロック据付①　ｺｰｽﾄ2tSK型標準部　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	54,100.00	54,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	54,100.00	54,100	8H	
トラック	11t積	日	6.00	47,608.00	285,648	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	24,680.00	49,360		
普通作業員		人	4.00	19,010.00	76,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	519,248.00	2,596		
合　　計	作業能力：91.00個			5,734.00	521,844		

番号：10
名称：階段ブロック据付②　ｺｰｽﾄ2tSK型端部　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	54,100.00	54,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	54,100.00	54,100	8H	
トラック	11t積	日	4.00	47,608.00	190,432	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	24,680.00	49,360		
普通作業員		人	4.00	19,010.00	76,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	424,032.00	2,120		
合　　計	作業能力：91.00個			4,682.00	426,152		

番号：11
名称：漏洩防止シート敷設　　1日当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
漏洩防止シート		ｍ２	660.00	150.00	99,000		
普通作業員		人	9.00	19,010.00	171,090		
雑材料	全体の%	%	0.50	270,090.00	1,350		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			452.00	271,440		

番号：12
名称：場所打ちコンクリート　18N-8-40BB　W/C=65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	10.30	19,400.00	199,820		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.20	78,500.00	15,700	8H	
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			24,177.00	241,770		

番号：13
名称：間詰コンクリート　18N-8-40BB　W/C=65%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
間詰コンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%	ｍ３	1.000	35,670	35,670		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			35,670	35,670		

番号：14
名称：伸縮目地①　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：15
名称：防砂シート敷設②　　1日当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,290.00	851,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	49,400.00	49,400		
普通作業員		人	9.00	19,010.00	171,090		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,071,890.00	5,359		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			1,795.00	1,077,249		

番号：16
名称：砕石③　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石③	RC-40	ｍ２	1.000	1,612	1,612		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,612	1,612		

番号：17
名称：栗石　50～150㎜　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
栗石	50～150㎜	ｍ２	1.000	2,780	2,780		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			2,780	2,780		

番号：18
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)①　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)①		ｍ３	1.000	214.2	214.2		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			214.2	214.2		

番号：19
名称：土砂等運搬①　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬①		ｍ３	1.000	502.3	502.3		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			502.3	502.3		

番号：20
名称：裏埋土　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏埋土		ｍ３	1.000	219.1	219.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			219.1	219.1		

番号：21
名称：砕石④　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石④	RC-40	ｍ２	1.000	1,612	1,612		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			1,612	1,612		

番号：22
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,400.00	98,800	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			9,724.00	972,400		

番号：23
名称：木製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,776.00	977,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,400.00	49,400	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,270.00	1,027,000		

番号：24
名称：上部コンクリート　18N-8-40BB　W/C=65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	10.30	19,400.00	199,820		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,400.00	9,880	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			23,595.00	235,950		

番号：25
名称：伸縮目地②　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：26
名称：砕石⑤　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石⑤	RC-40	ｍ２	1.000	1,612	1,612		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,612	1,612		

番号：27
名称：伸縮目地③　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：28
名称：材料費（溶接金網）　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	ｍ２	1.00	487.00	487		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			487.00	487		

番号：29
名称：水叩きコンクリート　18N-8-40BB　W/C=65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	10.30	19,400.00	199,820		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,400.00	9,880	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			23,595.00	235,950		

番号：30
名称：砕石⑥　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石⑥	RC-40	ｍ２	1.000	1,300	1,300		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			1,300	1,300		

番号：31
名称：型枠製作・設置・撤去　　100m2当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	3.50	28,670.00	100,345		
型わく工		人	13.50	28,140.00	379,890		
普通作業員		人	11.10	19,010.00	211,011		
雑材料		%	15.00	691,246.00	103,686		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			7,949.00	794,932		

番号：32
名称：伸縮目地④　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：33
名称：小口止めコンクリート　18N-8-40BB　W/C=65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	10.60	19,400.00	205,640		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,400.00	9,880	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			24,177.00	241,770		

番号：34
名称：大型土のう撤去①　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.069	28,670.00	1,978		
特殊作業員		人	0.069	26,670.00	1,840		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.069	52,340.00	3,611		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,429.00	0		
合　計	作業能力：10.00袋			742.00	7,429		

番号：35
名称：大型土のう撤去②　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.075	28,670.00	2,150		
特殊作業員		人	0.075	26,670.00	2,000		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	54,100.00	4,057		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,207.00	0		
合　計	作業能力：10.00袋			820.00	8,207		

番号：36
名称：使用済大型土のう袋運搬　廃プラ　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
使用済大型土のう袋運搬	廃プラ	回	1.000	3,952	3,952		
合　計	作業能力：1.00回			3,952	3,952		

番号：37
名称：処分費（使用済土のう袋）　廃プラ　　ｔ（1t）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
廃材処分	廃プラ	ｔ	1.00	50,000.00	50,000		
合　計	作業能力：1.00t			50,000.00	50,000		

番号：38
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)②　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)②		ｍ３	1.000	214.2	214.2		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			214.2	214.2		

番号：39
名称：土砂等運搬②　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬②		ｍ３	1.000	502.3	502.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			502.3	502.3		

番号：40
名称：大型土のう製作・設置　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.278	28,670.00	7,970		
特殊作業員		人	0.278	26,670.00	7,414		
普通作業員		人	0.278	19,010.00	5,284		
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10.000	2,620.00	26,200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.278	57,280.00	15,923		
諸雑費（率＋まるめ）		%	4.000	20,668.00	819		
合　　計	作業能力：10.00袋			6,361.00	63,610		

番号：41
名称：掘削　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
掘削		ｍ３	1.000	421.6	421.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			421.6	421.6		

番号：42
名称：土砂等運搬③　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬③		ｍ３	1.000	502.3	502.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			502.3	502.3		

番号：43
名称：栗石均し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
栗石均し		ｍ３	1.000	219.1	219.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			219.1	219.1		

番号：44
名称：材料費（基礎捨石）　雑石5～100kg/個程度（購入材）　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
捨石	5～100kg/個	ｍ３	1.00	5,300.00	5,300		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			5,300.00	5,300		

番号：45
名称：捨石均し①　陸上　±20cm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.10	72,859.00	80,144	6.30H / 8H	
普通作業員		人	14.00	19,010.00	266,140		
雑材料	全体の%	%	0.50	346,284.00	1,731		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,480.00	348,015		

番号：46
名称：捨石均し②　陸上潮待ち　±20cm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.20	72,859.00	87,430	6.30H / 8H	
普通作業員		人	15.40	19,010.00	292,754		
雑材料	全体の%	%	0.50	380,184.00	1,900		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,820.00	382,084		

番号：47
名称：捨石均し③　陸上潮待ち　±20cm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.00	72,859.00	291,436	6.30H / 8H	
普通作業員		人	12.00	19,010.00	228,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	519,556.00	2,597		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			5,221.00	522,153		

番号：48
名称：消波ブロック転置　六脚ブロック2t型　　個当り（40個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	45t吊	日	1.00	91,000.00	91,000		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	68,725.00	68,725	6.30H / 8H	
普通作業員		人	2.00	19,010.00	38,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	197,745.00	988		
合　　計	作業能力：40.00個			4,968.00	198,733		

番号：49
名称：交通誘導整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	67.80	13,760.00	932,928		
雑材料	全体の%	%	0.50	932,928.00	4,664		
合　　計	作業能力：1.00式			937,592.00	937,592		

番号：50
名称：材料費(養浜砂)　購入材　　１ｍ３当たり（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
養浜砂		ｍ３	1.00	3,900.00	3,900		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,900.00	3,900		

番号：51
名称：整地　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地		ｍ３	1.00	102.9	102.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			102.9	102.9		

単価表一覧

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

No.	名　　称	規格・形状寸法	単位	単　価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	70,276	6.30H / 8H	8	防砂シート敷設①	
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	54,100	8H	9	階段ブロック据付①	ｺｰｽﾄ2tSK型標準部
						9	階段ブロック据付①	ｺｰｽﾄ2tSK型標準部
						10	階段ブロック据付②	ｺｰｽﾄ2tSK型端部
						10	階段ブロック据付②	ｺｰｽﾄ2tSK型端部
3	トラック	11t積	日	47,608	4.70H / 8H	9	階段ブロック据付①	ｺｰｽﾄ2tSK型標準部
						10	階段ブロック据付②	ｺｰｽﾄ2tSK型端部
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	78,500	8H	12	場所打ちコンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%
5	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	49,400	8H	22	鋼製型枠組立組外	
						23	木製型枠組立組外	
						24	上部コンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%
						29	水叩きコンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%
						33	小口止めコンクリート	18N-8-40BB　W/C=65%
6	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	52,340		34	大型土のう撤去①	
7	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	57,280		40	大型土のう製作・設置	
8	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	72,859	6.30H / 8H	45	捨石均し①	陸上　±20cm
						46	捨石均し②	陸上潮待ち　±20cm
						47	捨石均し③	陸上潮待ち　±20cm
9	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	68,725	6.30H / 8H	48	消波ブロック転置	六脚ブロック2t型

単価表

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	141.00	14,241		
運転手（特殊）		人	1.00	26,780.00	26,780		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	1,650.00	10,395		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,500.00	18,860		供用日
合　　計					70,276		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	54,100.00	54,100		
合　　計					54,100		

単価表番号：3

単価表名称：トラック　11t積　　1日当り 4.70H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	52.00	141.00	7,332		
運転手（一般）		人	1.00	23,730.00	23,730		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,020.00	4,794		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	10,400.00	11,752		供用日
合　　計					47,608		

単価表番号：4
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)35t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	35t吊	日	1.00	78,500.00	78,500		
合　　計					78,500		

単価表番号：5
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	49,400.00	49,400		
合　　計					49,400		

単価表番号：6
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,780.00	26,780		
軽油	１．２号	L	74.000	141.00	10,434		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.260	12,000.00	15,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	52,334.00	6		
合　　計					52,340		

単価表番号：7
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,780.00	26,780		
軽油	１．２号	L	98.000	141.00	13,818		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.390	12,000.00	16,680		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	57,278.00	2		
合　　計					57,280		

単価表番号：8
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	141.00	14,241		
運転手（特殊）		人	1.00	26,780.00	26,780		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	2,060.00	12,978		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,500.00	18,860		供用日
合　　計					72,859		

単価表番号：9
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	141.00	14,241		
運転手（特殊）		人	1.00	26,780.00	26,780		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	1,560.00	9,828		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	10,900.00	17,876		供用日
合　　計					68,725		