積　　算　　書

令 和 ５ 年 度

令和５年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（改良）外１件工事（第２次）

九州地方整備局

港　　名	指宿港海岸
項　　目	海岸事業費
費　　目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-19-23-040

積算内訳表

令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					99,312,104	
護岸(改良)					97,264,250	
土工					4,505,004	
土工					4,505,004	
防砂シート敷設					4,505,004	
1 防砂シート敷設(1)		ｍ２	2,121.00	2,124	4,505,004	
基礎工					37,469,746	
基礎捨石工					37,469,746	
材料費(基礎捨石)					22,892,800	
2 材料費(基礎捨石)	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	3,136.00	7,300	22,892,800	
基礎捨石投入					4,015,008	
3 基礎捨石投入	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	2,592.00	1,549	4,015,008	
捨石本均し					2,640,812	
4 捨石本均し	±5cm　陸上潮待ち	ｍ２	274.00	9,638	2,640,812	
捨石荒均し					6,449,194	
5 捨石荒均し(1)	±50cm　陸上潮待ち	ｍ２	546.00	3,981	2,173,626	
6 捨石荒均し(2)	±50cm　水中・水中潮待ち	ｍ２	335.00	8,744	2,929,240	
7 捨石荒均し(3)	±20cm　陸上潮待ち	ｍ２	414.00	3,252	1,346,328	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
防砂シート敷設					1,471,932	
8 防砂シート敷設(2)		ｍ２	693.00	2,124	1,471,932	
被覆・根固工					50,687,920	
被覆石工					25,965,587	
材料費(被覆石)					10,894,800	
9 材料費(被覆石)	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1,297.00	8,400	10,894,800	
被覆石投入					1,660,528	
10 被覆石投入	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1,072.00	1,549	1,660,528	
被覆均し					12,140,502	
11 被覆均し(1)	±20cm　陸上	ｍ２	335.00	7,364	2,466,940	
12 被覆均し(2)	±20cm　陸上潮待ち	ｍ２	553.00	8,078	4,467,134	
13 被覆均し(3)	±20cm　水中・水中潮待ち	ｍ２	348.00	14,961	5,206,428	
防砂シート敷設					354,708	
14 防砂シート敷設(3)		ｍ２	167.00	2,124	354,708	
砕石					915,049	
15 砕石(1)	30～20mm　t=30cm	ｍ２	159.00	3,261	518,499	
16 砕石(2)	5～2.5mm　t=20cm	ｍ２	175.00	2,266	396,550	
被覆ブロック工					24,722,333	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
支保					840,420	
17 支保組立組外		m	116.00	7,245	840,420	
型枠					3,946,248	
18 鋼製型枠組立組外(1)		m２	372.00	10,080	3,749,760	
19 木製型枠組立組外(1)		m２	18.00	10,916	196,488	
伸縮目地					45,526	
20 伸縮目地(1)		m２	17.00	2,678	45,526	
基礎コンクリート					5,203,200	
21 基礎コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%	m３	192.00	27,100	5,203,200	
防砂シート敷設					2,861,028	
22 防砂シート敷設(4)		m２	1,347.00	2,124	2,861,028	
砕石					1,729,462	
23 砕石(3)	RC-40	m２	917.00	1,886	1,729,462	
栗石					3,006,261	
24 栗石	50～150mm	m２	927.00	3,243	3,006,261	
階段ブロック据付					2,487,254	
25 階段ブロック据付	コーストSK　2t型(標準)	個	434.00	5,731	2,487,254	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ					196,800	
26 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	5.00	39,360	196,800	
伸縮目地					2,678	
27 伸縮目地(2)		ｍ２	1.00	2,678	2,678	
砕石					45,264	
28 砕石(4)	RC-40	ｍ２	24.00	1,886	45,264	
型枠					2,425,052	
29 鋼製型枠組立組外(2)		ｍ２	233.00	10,080	2,348,640	
30 木製型枠組立組外(2)		ｍ２	7.00	10,916	76,412	
伸縮目地					16,068	
31 伸縮目地(3)		ｍ２	6.00	2,678	16,068	
上部コンクリート					1,917,072	
32 上部コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	72.00	26,626	1,917,072	
裏込・裏埋工					2,376,861	
裏埋工					2,376,861	
床掘り					559,612	
33 床掘り(1)		ｍ３	2,159.00	259.2	559,612	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
積込(ﾙｰｽﾞ)					521,614	
34 積込(ﾙｰｽﾞ)(1)		ｍ３	2,159.00	241.6	521,614	
土砂等運搬					847,191	
35 土砂等運搬(1)		ｍ３	2,159.00	392.4	847,191	
裏埋土					448,444	
36 裏埋土		ｍ３	1,943.00	230.8	448,444	
仮設工					2,224,719	
仮設工					287,280	
大型土のう撤去					96,012	
37 大型土のう撤去		袋	126.00	762	96,012	
大型土のう設置					191,268	
38 大型土のう設置	流用材	袋	126.00	1,518	191,268	
安全対策					1,937,439	
交通誘導警備員					1,937,439	
39 交通誘導整理		式	1.00	1,937,439	1,937,439	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
護岸〈養浜〉					2,047,854	
養浜工					2,047,854	
養浜工					2,047,854	
床掘り					312,336	
40 床掘り(2)		m３	1,205.00	259.2	312,336	
積込(ﾙｰｽﾞ)					582,256	
41 積込(ﾙｰｽﾞ)(2)	ダンプトラック積込	m３	1,205.00	241.6	291,128	
42 積込(ﾙｰｽﾞ)(3)	不整地運搬車積込	m３	1,205.00	241.6	291,128	
土砂等運搬					986,172	
43 土砂等運搬(2)		m３	1,205.00	392.4	472,842	
44 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		m３	1,205.00	426	513,330	
整地					167,090	
45 整地		m３	1,085.00	154	167,090	

総括表

令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					99,312,104	
間接工事費	9,295,612 ＋ 25,794,332				35,089,944	
共通仮設費（計）	8,660,015 ＋ 635,597				9,295,612	
共通仮設費（ 率 ）	99,312,104 × 8.72%（(7.05% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				8,660,015	
現場環境改善費	99,312,104 × 0.64%				635,597	
現場管理費	108,607,716 × 23.75%（(21.74% ＋1.32%) × 1.03)				25,794,332	
工事原価	99,312,104 ＋ 35,089,944				134,402,048	
一般管理費等	134,402,048 × 16.46%（16.46% × 1.00) － 8,385				22,114,192	
契約保証費	134,402,048 × 0.04%				53,760	
工事価格	134,402,048 ＋ 22,114,192 ＋ 53,760				156,570,000	
消費税等相当額	156,570,000 × 10.00%				15,657,000	
請負工事費	156,570,000 ＋ 15,657,000				172,227,000	

番号：1
名称：防砂シート敷設(1)　　ｍ２当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,590.00	1,049,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
普通作業員		人	9.00	19,740.00	177,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,268,260.00	6,341		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			2,124.00	1,274,601		

番号：2
名称：材料費(基礎捨石)　雑石5～100kg/個程度　　ｍ３当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1.000	7,300.00	7,300		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			7,300.00	7,300		

番号：3
名称：基礎捨石投入　雑石5～100kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎捨石投入	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1.000	1,549	1,549		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,549	1,549		

番号：4
名称：捨石本均し　±5cm　陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.90	74,926.00	217,285	6.30H / 8H	
石工		人	3.60	27,830.00	100,188		
普通作業員		人	32.50	19,740.00	641,550		
雑材料	全体の%	%	0.50	959,023.00	4,795		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			9,638.00	963,818		

番号：5
名称：捨石荒均し(1)　±50cm　陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.20	74,926.00	89,911	6.30H / 8H	
石工		人	1.50	27,830.00	41,745		
普通作業員		人	13.40	19,740.00	264,516		
雑材料	全体の%	%	0.50	396,172.00	1,980		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,981.00	398,152		

番号：6
名称：捨石荒均し(2)　±50cm　水中・水中潮待ち　　ｍ２当り（20.5ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水世話役		人	0.24	41,790.00	10,029		
潜水士		人	1.20	41,790.00	50,148		
潜水連絡員		人	1.20	26,880.00	32,256		
潜水送気員		人	1.20	27,830.00	33,396		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
雑材料	全体の%	%	5.00	170,729.00	8,536		
合　　計	作業能力：20.50ｍ２			8,744.00	179,265		

番号：7
名称：捨石荒均し(3)　±20cm　陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	74,926.00	74,926	6.30H / 8H	
普通作業員		人	12.60	19,740.00	248,724		
雑材料	全体の%	%	0.50	323,650.00	1,618		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,252.00	325,268		

番号：8
名称：防砂シート敷設(2)　　ｍ２当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,590.00	1,049,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
普通作業員		人	9.00	19,740.00	177,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,268,260.00	6,341		
合　計	作業能力：600.00ｍ２			2,124.00	1,274,601		

番号：9
名称：材料費(被覆石)　雑石100～300kg/個程度　　ｍ３当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎捨石	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1.000	8,400.00	8,400		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			8,400.00	8,400		

番号：10
名称：被覆石投入　雑石100～300kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
被覆石投入	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1.000	1,549	1,549		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,549	1,549		

番号：11
名称：被覆均し(1)　±20cm　陸上　　ｍ２当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.10	74,926.00	307,196	6.30H / 8H	
石工		人	2.10	27,830.00	58,443		
普通作業員		人	18.60	19,740.00	367,164		
雑材料	全体の%	%	0.50	732,803.00	3,664		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			7,364.00	736,467		

番号：12
名称：被覆均し(2)　±20cm　陸上潮待ち　　ｍ２当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.50	74,926.00	337,167	6.30H / 8H	
石工		人	2.30	27,830.00	64,009		
普通作業員		人	20.40	19,740.00	402,696		
雑材料	全体の%	%	0.50	803,872.00	4,019		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			8,078.00	807,891		

番号：13
名称：被覆均し(3)　±20cm　水中・水中潮待ち　　ｍ２当り（15ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士		人	1.20	41,790.00	50,148		
潜水連絡員		人	1.20	26,880.00	32,256		
潜水送気員		人	1.20	27,830.00	33,396		
潜水機材		日	1.00	32,600.00	32,600		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	45t吊	日	1.00	74,900.00	74,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	223,300.00	1,116		
合　　計	作業能力：15.00ｍ２			14,961.00	224,416		

番号：14
名称：防砂シート敷設(3)　　ｍ２当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,590.00	1,049,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
普通作業員		人	9.00	19,740.00	177,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,268,260.00	6,341		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			2,124.00	1,274,601		

番号：15
名称：砕石(1)　30～20mm　t=30cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石(1)	30～20mm　t=30cm	ｍ２	1.000	3,261	3,261		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,261	3,261		

番号：16
名称：砕石(2)　5～2.5mm　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石(2)	5～2.5mm　t=20cm	ｍ２	1.000	2,266	2,266		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,266	2,266		

番号：17
名称：支保組立組外　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ	100.00	7,245.00	724,500		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			7,245.00	724,500		

番号：18
名称：鋼製型枠組立組外(1)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,256.00	925,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	41,200.00	82,400	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			10,080.00	1,008,000		

番号：19
名称：木製型枠組立組外(1)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	10,504.00	1,050,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			10,916.00	1,091,600		

番号：20
名称：伸縮目地(1)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,678.00	267,800		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,678.00	267,800		

番号：21
名称：基礎コンクリート打設　18N-8-40BB　W/C≦65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	各種	ｍ３	10.30	22,400.00	230,720		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,730.00	27,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.20	64,900.00	12,980	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			27,100.00	271,000		

番号：22
名称：防砂シート敷設(4)　　ｍ２当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,590.00	1,049,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
普通作業員		人	9.00	19,740.00	177,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,268,260.00	6,341		
合　計	作業能力：600.00ｍ２			2,124.00	1,274,601		

番号：23
名称：砕石(3)　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石(3)	RC-40	ｍ２	1.000	1,886	1,886		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,886	1,886		

番号：24
名称：栗石　50～150㎜　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
栗石	50～150㎜	ｍ２	1.000	3,243	3,243		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,243	3,243		

番号：25
名称：階段ブロック据付　コーストSK　2t型(標準)　　1日当り (91個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
トラック	11t積	日	6.00	49,652.00	297,912	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,150.00	52,300		
普通作業員		人	4.00	19,740.00	78,960		
雑材料	全体の%	%	0.50	518,972.00	2,594		
合　　計	作業能力：91.00個			5,731.00	521,566		

番号：26
名称：間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　18N-8-40BB　W/C≦65%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	1.000	39,360	39,360		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			39,360	39,360		

番号：27
名称：伸縮目地(2)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,678.00	267,800		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,678.00	267,800		

番号：28
名称：砕石(4)　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石(4)	RC-40	ｍ２	1.000	1,886	1,886		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			1,886	1,886		

番号：29
名称：鋼製型枠組立組外(2)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,256.00	925,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	41,200.00	82,400	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,080.00	1,008,000		

番号：30
名称：木製型枠組立組外(2)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	10,504.00	1,050,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,916.00	1,091,600		

番号：31
名称：伸縮目地(3)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,678.00	267,800		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,678.00	267,800		

番号：32
名称：上部コンクリート打設　18N-8-40BB　W/C≦65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	各種	ｍ３	10.30	22,400.00	230,720		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,730.00	27,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			26,626.00	266,260		

番号：33
名称：床掘り(1)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り(1)		ｍ３	1.000	259.2	259.2		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			259.2	259.2		

番号：34
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(1)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(1)		ｍ３	1.000	241.6	241.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			241.6	241.6		

番号：35
名称：土砂等運搬(1)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(1)		ｍ３	1.000	392.4	392.4		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			392.4	392.4		

番号：36
名称：裏埋土　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏埋土		ｍ３	1.000	230.8	230.8		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			230.8	230.8		

番号：37
名称：大型土のう撤去　　10袋当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.075	29,720.00	2,229		
特殊作業員		人	0.075	27,090.00	2,031		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,900.00	3,367		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,627.00	0		
合　計	作業能力：10.00袋			762.00	7,627		

番号：38
名称：大型土のう設置　流用材　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.125	29,720.00	3,715		
特殊作業員		人	0.125	27,090.00	3,386		
普通作業員		人	0.125	19,740.00	2,467		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,900.00	5,612		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,180.00	0		
合　　計	作業能力：10.00袋			1,518.00	15,180		

番号：39
名称：交通誘導整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	135.00	14,280.00	1,927,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,927,800.00	9,639		
合　　計	作業能力：1.00式			1,937,439.00	1,937,439		

番号：40
名称：床掘り(2)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(2)		ｍ３	1.000	259.2	259.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			259.2	259.2		

番号：41
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(2)　ダンプトラック積込　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(2)	ダンプトラック積込	ｍ３	1.000	241.6	241.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			241.6	241.6		

番号：42
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)(3)　不整地運搬車積込　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)(3)	不整地運搬車積込	ｍ３	1.000	241.6	241.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			241.6	241.6		

番号：43
名称：土砂等運搬(2)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬(2)		ｍ３	1.000	392.4	392.4		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			392.4	392.4		

番号：44
名称：土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　　100ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不整地運搬車運転		日	0.375	113,800.00	42,675		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	42,675.00	5		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			426.00	42,680		

番号：45
名称：整地　　１ｍ３当り（100ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ブルドーザ[排出ガス対策型(第2次)]	湿地7t級	日	1.560	9,850.00	15,366		
雑材料	全体の%	%	0.500	15,366.00	76		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			154.00	15,442		

単価表一覧

令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

No.	名　　称	規格・形状寸法	単位	単　価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	41,200	8H	1	防砂シート敷設(1)	
						8	防砂シート敷設(2)	
						14	防砂シート敷設(3)	
						18	鋼製型枠組立組外(1)	
						19	木製型枠組立組外(1)	
						22	防砂シート敷設(4)	
						29	鋼製型枠組立組外(2)	
						30	木製型枠組立組外(2)	
						32	上部コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%
2	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	74,926	6.30H / 8H	4	捨石本均し	±5cm　陸上潮待ち
						5	捨石荒均し(1)	±50cm　陸上潮待ち
						7	捨石荒均し(3)	±20cm　陸上潮待ち
						12	被覆均し(2)	±20cm　陸上潮待ち
3	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	74,926	6.30H / 8H	11	被覆均し(1)	±20cm　陸上
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	64,900	8H	21	基礎コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%
5	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	44,900	8H	25	階段ブロック据付	コーストSK　2t型(標準)
						25	階段ブロック据付	コーストSK　2t型(標準)
6	トラック	11t積	日	49,652	4.70H / 8H	25	階段ブロック据付	コーストSK　2t型(標準)
7	不整地運搬車運転		日	113,800		44	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	
8	ブルドーザ[排出ガス対策型(第2次)]	湿地7t級	日	9,850		45	整地	

単価表

令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
合　　計					41,200		

単価表番号：2

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	148.00	14,948		
運転手（特殊）		人	1.00	28,140.00	28,140		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	2,060.00	12,978		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,500.00	18,860		供用日
合　　計					74,926		

単価表番号：3

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	パトロール給油	L	101.00	148.00	14,948		
運転手（特殊）		人	1.00	28,140.00	28,140		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	2,060.00	12,978		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,500.00	18,860		供用日
合　　計					74,926		

単価表番号：4
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)35t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	35t吊	日	1.00	64,900.00	64,900		
合　　計					64,900		

単価表番号：5
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合　　計					44,900		

単価表番号：6
単価表名称：トラック　11t積　　1日当り 4.70H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	52.00	148.00	7,696		
運転手（一般）		人	1.00	25,410.00	25,410		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,020.00	4,794		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	10,400.00	11,752		供用日
合　　計					49,652		

単価表番号：7
単価表名称：不整地運搬車運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	28,140.00	28,140		
軽油		L	133.000	148.00	19,684		
賃料（不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・	６～７ｔ積級	日	1.540	42,800.00	65,912		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	113,736.00	64		
合　　計					113,800		

単価表番号：8
単価表名称：ブルドーザ[排出ガス対策型(第2次)]　湿地7t級

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	7.800	148.00	1,154		
運転手（特殊）		人	0.190	28,140.00	5,346		
損料（ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（	7ｔ級	時間	1.000	3,350.00	3,350		運転時間換算
合　　計					9,850		