

積算書
令和7年度

--

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

案件番号	18-19--
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	鹿児島港
変更回数	0回
予算区分	
予算項目	
予算費目	
目の細分	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					133,765,398	
臨港道路					133,765,398	
基礎工					28,155,464	
基礎捨石工					28,155,464	
基礎捨石					28,155,464	
1 基礎捨石①投入	雑石5~100kg/個程度 10m未満	m ³	1,071.00	10,826	11,594,646	
2 基礎捨石②投入	雑石100~300kg/個程度 10m未満	m ³	645.00	13,103	8,451,435	
3 捨石①本均し	±5cm 雑石5~100kg/個程度 10m未満	m ²	253.00	17,803	4,504,159	
4 捨石②荒均し	±30cm 雑石100~300kg/個程度 10m未満	m ²	392.00	9,197	3,605,224	
本体工 [ブロック式]					9,799,619	
本体ブロック据付工					9,799,619	
本体ブロック据付					9,799,619	
5 セルラーブロック転置	下段 W=92.4t/個(6個)	個	6.00	5,901	35,406	
6 セルラーブロック横持ち	上段 W=91.1t/個(6個)	個	6.00	9,274	55,644	
7 セルラーブロック運搬・据付	下段 W=92.4t/個(6個)、上段 W=91.1t/個(6個)	個	12.00	291,257	3,495,084	
8 中詰材投入	雑石5~100mm/個程度	m ³	681.00	8,800	5,992,800	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 中詰均し	陸上	m ²	115.00	1,919	220,685	
裏込・裏埋工					54,061,202	
裏込工					54,061,202	
裏込材					52,610,670	
10 裏込材投入	雑石5~100kg/個程度	m ³	3,843.00	13,690	52,610,670	
目地板					1,450,532	
11 防砂目地板取付(1)	t=5mm 陸上	m	19.00	16,063	305,197	
12 防砂目地板取付(2)	t=5mm 水中	m	37.00	30,955	1,145,335	
上部工					13,109,831	
上部コンクリート工					13,109,831	
支保					1,061,520	
13 支保組立組外	重力式	m	60.00	17,692	1,061,520	
型枠					1,585,320	
14 鋼製型枠組立組外	重力式	m ²	88.00	18,015	1,585,320	
伸縮目地					46,965	
15 伸縮目地	瀝青繊維質系 t=10mm	m ²	15.00	3,131	46,965	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部コンクリート					10,416,026	
16 コンクリート打設	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	178.00	58,517	10,416,026	
被覆・根固工					15,799,234	
被覆工					15,799,234	
被覆工					15,799,234	
17 被覆石投入	雑石300~500kg/個程度 10m未満	m ³	602.00	12,482	7,514,164	
18 被覆石均し	±50cm 雑石300~500kg/個程度 10m未満	m ²	462.00	8,257	3,814,734	
19 被覆ブロック運搬・仮置	ストーンブロック4t型 W=3.6t/個 陸上→陸上 陸上連携方式	個	144.00	3,919	564,336	
20 被覆ブロック運搬・据付	ストーンブロック4t型 W=3.6t/個 陸上→水中 海上一連方式	個	144.00	27,125	3,906,000	
消波工					12,840,048	
消波ブロック工					12,840,048	
消波ブロック据付					12,840,048	
21 消波ブロック運搬・据付(1)	六脚ブロック8t型 水中→水中(海上一連方式)	個	188.00	54,872	10,315,936	
22 消波ブロック運搬・据付(2)	六脚ブロック8t型 水中→陸上(海上一連方式)	個	46.00	54,872	2,524,112	
共通仮設費(積上)					13,820,953	
共通仮設					13,820,953	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					13,820,953	
運搬費					2,767,285	
建設機械器具等運搬					2,767,285	
23 分解組立運搬	クレーン200t吊 往路	式	1.00	2,767,285	2,767,285	
安全費					10,933,668	
安全対策					10,933,668	
24 安全監視船	FRP D 180PS型	式	1.00	10,933,668	10,933,668	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
25 技術管理費	諸経費動向調査1工事	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					133,765,398	
間接工事費	27,077,103 + 39,374,244				66,451,347	
共通仮設費(計)	13,820,953 + 12,493,688 + 762,462				27,077,103	
共通仮設費(積上)					13,820,953	
共通仮設費(率)	$133,765,398 \times 9.34\% ((4.56\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				12,493,688	
現場環境改善費	$133,765,398 \times 0.57\%$				762,462	
現場管理費	$160,842,501 \times 24.48\% ((22.33\% + 1.44\%) \times 1.03)$				39,374,244	
工事原価	133,765,398 + 66,451,347				200,216,745	
一般管理費等	$200,216,745 \times 15.60\% (15.60\% \times 1.00) - 643$				31,233,169	
契約保証費	$200,216,745 \times 0.04\%$				80,086	
工事価格	200,216,745 + 31,233,169 + 80,086				231,530,000	
消費税等相当額	$231,530,000 \times 10.00\%$				23,153,000	
請負工事費	231,530,000 + 23,153,000				254,683,000	