

積算書
令和7年度

--

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

案件番号	18-19--
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	鹿児島港
変更回数	0回
予算区分	
予算項目	
予算費目	
目の細分	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					130,546,537	
臨港道路					130,546,537	
構造物撤去工					27,138,054	
撤去工					27,138,054	
ブロック撤去					27,138,054	
1 消波ブロック撤去・仮置(1)	六脚ブロック5t型 W=5.5t/個 陸上→水中(海上一連方式)	個	300.00	49,978	14,993,400	
2 消波ブロック撤去・仮置(2)	六脚ブロック5t型 W=5.5t/個 水中→水中(海上一連方式)	個	243.00	49,978	12,144,654	
基礎工					33,183,324	
基礎捨石工					33,183,324	
基礎捨石					33,183,324	
3 基礎捨石①投入	雑石5~100kg/個程度 10m未満	m ³	1,346.00	10,826	14,571,796	
4 基礎捨石②投入	雑石100~300kg/個程度 10m未満	m ³	913.00	12,916	11,792,308	
5 捨石①本均し	±5cm 雑石5~100kg/個程度 10m未満	m ²	164.00	17,803	2,919,692	
6 捨石②荒均し	±30cm 雑石100~300kg/個程度 10m未満	m ²	424.00	9,197	3,899,528	
本体工 [ブロック式]					6,505,897	
本体ブロック据付工					6,505,897	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体ブロック据付					6,505,897	
7 セルラーブロック転置	下段 W=92.4t/個(1個)、上段 W=91.1t/個(3個)	個	4.00	5,901	23,604	
8 セルラーブロック横持ち	上段 W=91.1t/個(1個)	個	1.00	9,274	9,274	
9 セルラーブロック運搬・据付	下段 W=92.4t/個(2個) W=87.0t/個(2個)、上段 W=91.1t/個(4個)	個	8.00	291,257	2,330,056	
10 中詰材投入	雑石5~100mm/個程度	m ³	454.00	8,800	3,995,200	
11 中詰均し	陸上	m ²	77.00	1,919	147,763	
裏込・裏埋工					19,852,762	
裏込工					19,852,762	
裏込材					18,870,068	
12 裏込材投入	雑石5~100kg/個程度	m ³	1,367.00	13,804	18,870,068	
目地板					982,694	
13 防砂目地板取付(1)	t=5mm 陸上	m	13.00	16,063	208,819	
14 防砂目地板取付(2)	t=5mm 水中	m	25.00	30,955	773,875	
上部工					8,795,018	
上部コンクリート工					8,795,018	
支保					813,832	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15 支保組立組外	重力式	m	46.00	17,692	813,832	
型枠					1,044,870	
16 鋼製型枠組立組外	重力式	m ²	58.00	18,015	1,044,870	
伸縮目地					31,310	
17 伸縮目地	瀝青繊維質系 t=10mm	m ²	10.00	3,131	31,310	
上部コンクリート					6,905,006	
18 コンクリート打設	18-8-40BB W/C=65%以下	m ³	118.00	58,517	6,905,006	
被覆・根固工					9,446,258	
被覆工					9,446,258	
被覆工					9,446,258	
19 被覆石投入	雑石300~500kg/個程度 10m未満	m ³	342.00	12,482	4,268,844	
20 被覆石均し	±50cm 雑石300~500kg/個程度 10m未満	m ²	266.00	8,257	2,196,362	
21 被覆ブロック運搬・仮置(1)	ストーンブロック4t型 W=3.6t/個 陸上→陸上 陸上連携方式	個	63.00	3,919	246,897	
22 被覆ブロック運搬・仮置(2)	ヘルメックス2t型 W=2.045t/個 陸上→陸上 陸上連携方式	個	36.00	3,496	125,856	
23 被覆ブロック運搬・据付(1)	ストーンブロック4t型 W=3.6t/個 陸上→水中 海上→連方式	個	63.00	27,125	1,708,875	
24 被覆ブロック運搬・据付(2)	ヘルメックス2t型 W=2.045t/個 陸上→水中 海上→連方式	個	36.00	24,984	899,424	

積算内訳表

令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消波工					25,625,224	
消波ブロック工					25,625,224	
消波ブロック据付					25,625,224	
25 消波ブロック運搬・据付(1)	六脚ブロック8t型 水中→水中(海上一連方式)	個	346.00	54,872	18,985,712	
26 消波ブロック運搬・据付(2)	六脚ブロック8t型 水中→陸上(海上一連方式)	個	121.00	54,872	6,639,512	
共通仮設費(積上)					8,421,856	
共通仮設					8,421,856	
共通仮設費					8,421,856	
運搬費					8,301,856	
建設機械器具等運搬					8,301,856	
27 分解組立運搬	クレーン200t吊 往復	式	1.00	5,534,571	5,534,571	
28 分解組立運搬	クレーン200t吊 復路	式	1.00	2,767,285	2,767,285	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
29 技術管理費	諸経費動向調査1工事	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度鹿兒島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					130,546,537	
間接工事費	21,398,181 + 37,256,844				58,655,025	
共通仮設費(計)	8,421,856 + 12,232,210 + 744,115				21,398,181	
共通仮設費(積上)					8,421,856	
共通仮設費(率)	$130,546,537 \times 9.37\% ((4.58\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				12,232,210	
現場環境改善費	$130,546,537 \times 0.57\%$				744,115	
現場管理費	$151,944,718 \times 24.52\% ((22.37\% + 1.44\%) \times 1.03)$				37,256,844	
工事原価	130,546,537 + 58,655,025				189,201,562	
一般管理費等	$189,201,562 \times 15.72\% (15.72\% \times 1.00) - 9,727$				29,732,758	
契約保証費	$189,201,562 \times 0.04\%$				75,680	
工事価格	189,201,562 + 29,732,758 + 75,680				219,010,000	
消費税等相当額	$219,010,000 \times 10.00\%$				21,901,000	
請負工事費	219,010,000 + 21,901,000				240,911,000	