

積算書
令和7年度

--

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

案件番号	18-19-25-058
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	指宿港海岸
変更回数	0回
予算区分	補正
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					143,218,088	
突堤(摺ヶ浜)					143,218,088	
土工					348,308	
土工					348,308	
掘削					348,308	
1 掘削(1)		m 3	274.00	337.7	92,529	
2 積込(ル-ス)(1)		m 3	274.00	245.5	67,267	
3 土砂等運搬(1)		m 3	274.00	688	188,512	
構造物撤去工					4,096,158	
撤去工					4,096,158	
既設防砂堤撤去					51,528	
4 構造物とりこわし(1)	無筋コンクリート	m 3	6.00	8,588	51,528	
石材撤去					2,519,866	
5 既設防砂シート撤去		m 2	1,088.00	556	604,928	
6 掘削(2)	雑石500～700kg/個程度、碎石	m 3	1,857.00	431.6	801,481	
7 積込(ル-ス)(2)	雑石500～700kg/個程度、碎石	m 3	1,857.00	292.6	543,358	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	雑石500～700kg/個程度、碎石（施工箇所～作業ヤード）	m ³	1,857.00	307	570,099	
現場発生品積込み・荷卸し					69,867	
9 現場発生品積込み・荷卸し	防砂シート	t	7.00	9,981	69,867	
現場発生品運搬					12,026	
10 現場発生品及び支給品運搬	防砂シート	t	7.00	1,718	12,026	
処分費					560,000	
11 処分費	防砂シート	t	7.00	80,000	560,000	
ブロック撤去・仮置					882,871	
12 ブロック撤去(1スイング内)(1)	六脚ブロック 3t型、4t型	個	142.00	1,867	265,114	
13 ブロック撤去(1スイング内)(2)	六脚ブロック 12t型	個	53.00	2,575	136,475	
14 ブロック横持ち(1)	六脚ブロック 3t型、4t型	個	142.00	2,236	317,512	
15 ブロック横持ち(2)	六脚ブロック 12t型	個	53.00	3,090	163,770	
基礎工					6,184,164	
洗掘防止工					6,184,164	
洗掘防止					6,184,164	
16 帆布敷設	合成繊維 T≧0.47mm	m ²	2,661.00	2,324	6,184,164	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆・根固工					126,626,829	
被覆石工					126,626,829	
被覆石					96,527,045	
17 材料費(被覆石)(1)	雑石100～300kg/個程度	m ³	1,051.00	7,700	8,092,700	
18 積込(ℓ-ス [°])(3)	雑石100～300kg/個程度(荷卸箇所)	m ³	1,051.00	292.6	307,522	
19 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	雑石100～300kg/個程度	m ³	1,051.00	307	322,657	
20 被覆石投入(1)	雑石100～300kg/個程度	m ³	869.00	1,201	1,043,669	
21 材料費(被覆石)(2)	雑石2,000kg/個程度	m ³	3,918.00	18,000	70,524,000	
22 積込(ℓ-ス [°])(4)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港)	m ³	3,918.00	292.6	1,146,406	
23 土砂等運搬(2)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港～荷卸箇所)	m ³	3,918.00	1,939	7,597,002	
24 積込(ℓ-ス [°])(4)-2	雑石2,000kg/個程度(荷卸箇所)	m ³	3,918.00	292.6	1,146,406	
25 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	雑石2,000kg/個程度	m ³	3,918.00	307	1,202,826	
26 被覆石投入(2)	雑石2,000kg/個程度	m ³	3,238.00	1,201	3,888,838	
27 積込(ℓ-ス [°])(5)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード)	m ³	742.00	292.6	217,109	
28 土砂等運搬(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード～施工箇所)	m ³	742.00	406.6	301,697	
29 被覆石投入(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)	m ³	613.00	1,201	736,213	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆均し					25,021,396	
30 被覆均し(陸上)(1)	±50cm 陸上潮待ち	m ²	640.00	7,283	4,661,120	
31 被覆均し(水中)(海岸)(1)-2	±50cm 水中・水中潮待ち	m ²	370.00	6,280	2,323,600	
32 被覆均し(陸上)(2)	±30cm 陸上	m ²	668.00	7,094	4,738,792	
33 被覆均し(陸上)(2)-2	±30cm 陸上潮待ち	m ²	1,233.00	7,735	9,537,255	
34 被覆均し(水中)(海岸)(2)-3	±30cm 水中・水中潮待ち	m ²	479.00	7,851	3,760,629	
石張り工					5,078,388	
35 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	49.00	687.8	33,702	
36 差筋設置	SD295 D16 0.53m/本	本	49.00	1,772	86,828	
37 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	95.00	11,637	1,105,515	
38 材料費(被覆石)(3)	雑石100~300kg/個程度	m ³	136.00	7,700	1,047,200	
39 被覆石投入(石張り工)	雑石100~300kg/個程度	m ³	112.00	1,201	134,512	
40 被覆均し(陸上)	±30cm 陸上	m ²	125.00	7,094	886,750	
41 モルタル注入	配合1:2 普通	m ³	39.00	45,018	1,755,702	
42 伸縮目地		m ²	9.00	3,131	28,179	
仮設工					5,962,629	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費					1,011,460	
仮設材等運搬					1,011,460	
43 仮設材等運搬	敷鉄板(1)(2)	式	1.00	1,011,460	1,011,460	
工事用道路工					3,090,613	
既設護岸撤去					43,684	
44 構造物とりこわし(2)	無筋コンクリート	m ³	4.00	8,588	34,352	
45 積込(コンクリート殻)	無筋コンクリート	m ³	4.00	1,138	4,552	
46 殻運搬	無筋コンクリート	m ³	4.00	1,195	4,780	
掘削					476,359	
47 掘削(3)		m ³	327.00	337.7	110,427	
48 積込(ルース)(6)		m ³	392.00	245.5	96,236	
49 土砂等運搬(4)		m ³	392.00	688	269,696	
大型土のう工					824,000	
50 大型土のう製作・設置	H=1.08m W=1.1m	袋	100.00	8,240	824,000	
敷鉄板					1,746,570	
51 敷鉄板設置・撤去		m ²	595.00	422	251,090	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
52 敷鉄板賃料(1)	22×1,524×6,096	枚	63.00	23,360	1,471,680	
53 敷鉄板賃料(2)	22×1,524×3,048	枚	2.00	11,900	23,800	
安全対策					1,860,556	
交通誘導警備員					1,860,556	
54 交通誘導整理		式	1.00	1,860,556	1,860,556	
共通仮設費(積上)					1,527,303	
共通仮設					1,527,303	
共通仮設費					1,527,303	
運搬費					1,407,303	
建設機械器具等運搬					1,407,303	
55 分解組立運搬	クローレン50t吊	式	1.00	1,407,303	1,407,303	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
56 技術管理費	間接工事費等諸経費動向調査	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					143,218,088	
間接工事費	14,193,769 + 37,637,175				51,830,944	
共通仮設費（計）	1,527,303 + 11,618,281 + 1,048,185				14,193,769	
共通仮設費（積上）					1,527,303	
共通仮設費（率）	142,206,628 × 8.17% ((6.51% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				11,618,281	
現場環境改善費	141,646,628 × 0.74%				1,048,185	
現場管理費	157,411,857 × 23.91% ((21.87% + 1.34%) × 1.03)				37,637,175	
工事原価	143,218,088 + 51,830,944				195,049,032	
一般管理費等	195,049,032 × 15.65% (15.65% × 1.00) - 2,224				30,522,949	
契約保証費	195,049,032 × 0.04%				78,019	
工事価格	195,049,032 + 30,522,949 + 78,019				225,650,000	
消費税等相当額	225,650,000 × 10.00%				22,565,000	
請負工事費	225,650,000 + 22,565,000				248,215,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：1

名称：掘削(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(1)		m 3	1.000	337.7	337.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			337.7	337.7		

番号：2

名称：積込(ルース)(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)(1)		m 3	1.000	245.5	245.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			245.5	245.5		

番号：3

名称：土砂等運搬(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)		m 3	1.000	688	688		
合 計	作業能力：1.00m 3			688	688		

番号：4

名称：構造物とりこわし(1) 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,588.00	8,588		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,588.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			8,588.00	8,588		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号 : 5

名称 : 既設防砂シート撤去

1m² 当り (1000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.37	76,990.00	105,476	8H	
バックホ	クロー型・超ロングアーム 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.82	100,419.00	182,762	8H	
潜水機材		日	0.80	30,697.00	24,557		
潜水世話役		人	0.19	45,900.00	8,721		
潜水士		人	0.96	45,900.00	44,064		
潜水連絡員		人	0.96	28,660.00	27,513		
潜水送気員		人	0.96	29,680.00	28,492		
世話役		人	1.37	33,050.00	45,278		
普通作業員		人	4.11	21,220.00	87,214		
雑材料	全体の%	%	0.50	554,077.00	2,770		
合 計	作業能力 : 1,000.00m ²			556.00	556,847		

番号 : 6

名称 : 掘削(2) 雑石500~700kg/個程度、砕石

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(2)	雑石500~700kg/個程度、砕石	m ³	1.000	431.6	431.6		
合 計	作業能力 : 1.00m ³			431.6	431.6		

番号 : 7

名称 : 積込(ルース)(2) 雑石500~700kg/個程度、砕石

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)(2)	雑石500~700kg/個程度、砕石	m ³	1.000	292.6	292.6		
合 計	作業能力 : 1.00m ³			292.6	292.6		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：8

名称：土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 雑石500～700kg/個程度、碎石（施工箇所～作業ヤード）

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.295	104,300.00	30,768		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	30,768.00	2		
合 計	作業能力：100.00m ³			307.00	30,770		

番号：9

名称：現場発生品積込み・荷卸し 防砂シート

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込み・荷卸し	防砂シート	t	1.000	9,981	9,981		
合 計	作業能力：1.00 t			9,981	9,981		

番号：10

名称：現場発生品及び支給品運搬 防砂シート

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬	防砂シート	t	1.000	1,718	1,718		
合 計	作業能力：1.00 t			1,718	1,718		

番号：11

名称：処分費 防砂シート

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	防砂シート	t	1.00	80,000.00	80,000		
合 計	作業能力：1.00 t			80,000.00	80,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：12

名称：ブロック撤去(1スイング内)(1) 六脚ブロック 3t型、4t型

1日当り (91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	28,460.00	28,460		
普通作業員		人	3.00	21,220.00	63,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	169,110.00	845		
合 計	作業能力：91.00個			1,867.00	169,955		

番号：13

名称：ブロック撤去(1スイング内)(2) 六脚ブロック 12t型

1日当り (66個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	28,460.00	28,460		
普通作業員		人	3.00	21,220.00	63,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	169,110.00	845		
合 計	作業能力：66.00個			2,575.00	169,955		

番号：14

名称：ブロック横持ち(1) 六脚ブロック 3t型、4t型

1日当り (76個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	28,460.00	28,460		
普通作業員		人	3.00	21,220.00	63,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	169,110.00	845		
合 計	作業能力：76.00個			2,236.00	169,955		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：15

名称：ブロック横持ち(2) 六脚ブロック 12t型

1日当り(55個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	76,990.00	76,990	8H	
とび工		人	1.00	28,460.00	28,460		
普通作業員		人	3.00	21,220.00	63,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	169,110.00	845		
合 計	作業能力：55.00個			3,090.00	169,955		

番号：16

名称：帆布敷設 合成繊維 T≥0.47mm

1日当り(1000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軟弱地盤安定シート	ナイロン・ポリエステル系織布T0.47~0.55mm 2940N/3cm	m ²	1,100.00	1,670.00	1,837,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	2.00	76,990.00	153,980	8H	
潜水士		人	2.60	45,900.00	119,340		
潜水連絡員		人	2.60	28,660.00	74,516		
潜水送気員		人	2.60	29,680.00	77,168		
雑材料	労務費の%	%	23.00	271,024.00	62,335		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,324.00	2,324,339		

番号：17

名称：材料費(被覆石)(1) 雑石100~300kg/個程度

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	100~300kg/個程度	m ³	1.00	7,700.00	7,700		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,700.00	7,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：18

名称：積込(ル-ス[〃])(3)

雑石100～300kg/個程度(荷卸箇所)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス [〃])(3)	雑石100～300kg/個程度(荷卸箇所)	m ³	1.000	292.6	292.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			292.6	292.6		

番号：19

名称：土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)

雑石100～300kg/個程度

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.295	104,300.00	30,768		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	30,768.00	2		
合 計	作業能力：100.00m ³			307.00	30,770		

番号：20

名称：被覆石投入(1)

雑石100～300kg/個程度

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石投入(1)	雑石100～300kg/個程度	m ³	1.000	1,201	1,201		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,201	1,201		

番号：21

名称：材料費(被覆石)(2)

雑石2,000kg/個程度

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	2,000kg/個程度	m ³	1.00	18,000.00	18,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			18,000.00	18,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：22

名称：積込(ル-ス[〃])(4)

雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス [〃])(4)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港)	m3	1.000	292.6	292.6		
合 計	作業能力：1.00m3			292.6	292.6		

番号：23

名称：土砂等運搬(2)

雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港～荷卸箇所)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	雑石2,000kg/個程度(今和泉漁港～荷卸箇所)	m3	1.000	1,939	1,939		
合 計	作業能力：1.00m3			1,939	1,939		

番号：24

名称：積込(ル-ス[〃])(4)-2

雑石2,000kg/個程度(荷卸箇所)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス [〃])(4)-2	雑石2,000kg/個程度(荷卸箇所)	m3	1.000	292.6	292.6		
合 計	作業能力：1.00m3			292.6	292.6		

番号：25

名称：土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)

雑石2,000kg/個程度

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.295	104,300.00	30,768		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	30,768.00	2		
合 計	作業能力：100.00m3			307.00	30,770		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：26

名称：被覆石投入(2) 雑石2,000kg/個程度

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石投入(2)	雑石2,000kg/個程度	m3	1.000	1,201	1,201		
合 計	作業能力：1.00m3			1,201	1,201		

番号：27

名称：積込(ルース)(5) 雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)(5)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード)	m3	1.000	292.6	292.6		
合 計	作業能力：1.00m3			292.6	292.6		

番号：28

名称：土砂等運搬(3) 雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード～施工箇所)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)(作業ヤード～施工箇所)	m3	1.000	406.6	406.6		
合 計	作業能力：1.00m3			406.6	406.6		

番号：29

名称：被覆石投入(3) 雑石500～700kg/個程度(流用材)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石投入(3)	雑石500～700kg/個程度(流用材)	m3	1.000	1,201	1,201		
合 計	作業能力：1.00m3			1,201	1,201		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：30

名称：被覆均し(陸上)(1) ±50cm 陸上潮待ち

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	4.00	70,531.00	282,124	5.80H / 8H	
石工		人	2.00	32,440.00	64,880		
普通作業員		人	17.80	21,220.00	377,716		
雑材料	全体の%	%	0.50	724,720.00	3,623		
合 計	作業能力：100.00m ²			7,283.00	728,343		

番号：31

名称：被覆均し(水中)(海岸)(1)-2 ±50cm 水中・水中潮待ち

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船(海岸関連)	D 180PS型 3～5t吊(捨石本均し 捨石荒均し 被覆均し)	日	0.04	156,245.00	6,249		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,249.00	31		
合 計	作業能力：1.00m ²			6,280.00	6,280		

番号：32

名称：被覆均し(陸上)(2) ±30cm 陸上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	3.90	70,531.00	275,070	5.80H / 8H	
石工		人	1.90	32,440.00	61,636		
普通作業員		人	17.40	21,220.00	369,228		
雑材料	全体の%	%	0.50	705,934.00	3,529		
合 計	作業能力：100.00m ²			7,094.00	709,463		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：33

名称：被覆均し(陸上)(2)-2 ±30cm 陸上潮待ち

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	4.20	70,531.00	296,230	5.80H / 8H	
石工		人	2.10	32,440.00	68,124		
普通作業員		人	19.10	21,220.00	405,302		
雑材料	全体の%	%	0.50	769,656.00	3,848		
合 計	作業能力：100.00m ²			7,735.00	773,504		

番号：34

名称：被覆均し(水中)(海岸)(2)-3 ±30cm 水中・水中潮待ち

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(海岸関連)	D 180PS型 3～5t吊(捨石本均し 捨石荒均し 被覆均し)	日	0.05	156,245.00	7,812		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,812.00	39		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,851.00	7,851		

番号：35

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	687.8	687.8		
合 計	作業能力：1.00孔			687.8	687.8		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：36

名称：差筋設置 SD295 D16 0.53m/本

1本当り (100本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D16	k g	85.16	95.50	8,132		
クイックカプセル	D-16 15.5×130 モルタルカプセル	個	100.00	297.00	29,700		
電気ハンマードリル		日	0.76	29,879.00	22,708	8H	
発動発電機	3kVA	日	1.00	2,438.00	2,438	8H	
特殊作業員		人	1.06	29,780.00	31,566		
世話役		人	1.06	33,050.00	35,033		
普通作業員		人	1.06	21,220.00	22,493		
雑材料	材料費を除くの%	%	22.00	114,238.00	25,132		
合 計	作業能力：100.00本			1,772.00	177,202		

番号：37

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,098.00	1,009,800		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	2.00	76,990.00	153,980	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,637.00	1,163,780		

番号：38

名称：材料費(被覆石)(3) 雑石100～300kg/個程度

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	100～300kg/個程度	m 3	1.00	7,700.00	7,700		
合 計	作業能力：1.00m 3			7,700.00	7,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：39

名称：被覆石投入(石張り工) 雑石100～300kg/個程度

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石投入(石張り工)	雑石100～300kg/個程度	m3	1.000	1,201	1,201		
合 計	作業能力：1.00m3			1,201	1,201		

番号：40

名称：被覆均し(陸上) ±30cm 陸上

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.90	70,531.00	275,070	5.80H / 8H	
石工		人	1.90	32,440.00	61,636		
普通作業員		人	17.40	21,220.00	369,228		
雑材料	全体の%	%	0.50	705,934.00	3,529		
合 計	作業能力：100.00m2			7,094.00	709,463		

番号：41

名称：モルタル注入 配合1:2 普通

1m3当り(10m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生モルタル	配合1:2 普通	m3	11.00	34,300.00	377,300		
世話役		人	0.54	33,050.00	17,847		
特殊作業員		人	1.09	29,780.00	32,460		
普通作業員		人	0.54	21,220.00	11,458		
雑材料	労務費の%	%	18.00	61,765.00	11,117		
合 計	作業能力：10.00m3			45,018.00	450,182		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：42

名称：伸縮目地

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m 2	100. 00	3, 131. 00	313, 100		
合 計	作業能力：100. 00m 2			3, 131. 00	313, 100		

番号：43

名称：仮設材等運搬 敷鉄板(1)(2)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1. 00	702, 460. 00	702, 460		
取卸し・積込み費用		式	1. 00	309, 000. 00	309, 000		
合 計	作業能力：1. 00式			1, 011, 460. 00	1, 011, 460		

番号：44

名称：構造物とりこわし(2) 無筋コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1. 000	8, 588. 00	8, 588		
諸雑費(まるめ)		式	1. 000	8, 588. 00	0		
合 計	作業能力：1. 00m 3			8, 588. 00	8, 588		

番号：45

名称：積込(コンクリート殻) 無筋コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(コンクリート殻)	無筋コンクリート	m 3	1. 000	1, 138	1, 138		
合 計	作業能力：1. 00m 3			1, 138	1, 138		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：46

名称：殻運搬 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	無筋コンクリート	m 3	1.000	1,195	1,195		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,195	1,195		

番号：47

名称：掘削(3)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(3)		m 3	1.000	337.7	337.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			337.7	337.7		

番号：48

名称：積込(ル-ス)(6)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)(6)		m 3	1.000	245.5	245.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			245.5	245.5		

番号：49

名称：土砂等運搬(4)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)		m 3	1.000	688	688		
合 計	作業能力：1.00m 3			688	688		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：50

名称：大型土のう製作・設置 H=1.08m W=1.1m

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.294	33,050.00	9,716		
特殊作業員		人	0.294	29,780.00	8,755		
普通作業員		人	0.294	21,220.00	6,238		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10.000	4,300.00	43,000		
バックホウ(クロー型)運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊 2.9t	日	0.294	49,130.00	14,444		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	24,709.00	247		
合 計	作業能力：10.00袋			8,240.00	82,400		

番号：51

名称：敷鉄板設置・撤去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	33,050.00	9,749		
とび工		人	0.295	28,460.00	8,395		
普通作業員		人	0.295	21,220.00	6,259		
バックホウ(クロー型)運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t 吊	日	0.295	59,110.00	17,437		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	41,840.00	410		
合 計	作業能力：100.00m ²			422.00	42,250		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号 : 52

名称 : 敷鉄板賃料(1) 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚・日	289.000	77.00	22,253		
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	23,353.00	7		
合 計	作業能力：1.00枚			23,360.00	23,360		

番号 : 53

名称 : 敷鉄板賃料(2) 22×1,524×3,048

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚・日	289.000	38.50	11,126		
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1.000	770.00	770		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,896.00	4		
合 計	作業能力：1.00枚			11,900.00	11,900		

番号 : 54

名称 : 交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	121.00	15,300.00	1,851,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,851,300.00	9,256		
合 計	作業能力：1.00式			1,860,556.00	1,860,556		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

番号：55

名称：分解組立運搬　ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50t吊

1式当り

名　　　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	日	1.50	66,500.00	99,750	8H	
特殊作業員		人	5.50	29,780.00	163,790		
運搬費等率	特定項目の％	％	434.00	263,540.00	1,143,763		
合　　計	作業能力：1.00式			1,407,303.00	1,407,303		

番号：56

名称：技術管理費　間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名　　　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		