

積算書
令和7年度

--

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

案件番号	18-19-25-052
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	指宿港海岸
変更回数	0回
予算区分	補正
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					60,592,002	
突堤(山王川)					60,592,002	
本体工 [ブロック式]					39,069,483	
本体ブロック製作工					39,069,483	
ルーフィング敷設					319,872	
1 ルーフィング敷設		m ²	476.00	672	319,872	
鉄筋					1,373,184	
2 吊鉄筋材料費		式	1.00	1,018,960	1,018,960	
3 吊鉄筋・吊バー組立		k g	3,406.00	104	354,224	
鋼製型枠組立組外					9,439,392	
4 鋼製型枠組立組外		m ²	1,218.00	5,085	6,193,530	
5 化粧型枠材材料費		m ²	222.00	11,100	2,464,200	
6 化粧型枠設置撤去		m ²	222.00	3,521	781,662	
コンクリート					27,916,380	
7 コンクリート打設	18N-8-40BB W/C≦65%	m ³	918.00	30,410	27,916,380	
現場発生品運搬					3,855	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 現場発生品運搬	使用済化粧型枠	t	0.30	2,864	859	
9 現場発生品積込・荷卸	使用済化粧型枠	t	0.30	9,987	2,996	
処分費					16,800	
10 処分費(化粧型枠)		t	0.30	56,000	16,800	
被覆・根固工					20,815,200	
被覆ブロック工					20,815,200	
被覆ブロック製作					20,491,380	
11 被覆ブロック製作	ラティス6t型	個	180.00	113,841	20,491,380	
被覆ブロック仮置					323,820	
12 被覆ブロック仮置	ラティス6t型	個	180.00	1,799	323,820	
仮設工					707,319	
安全対策					707,319	
交通誘導警備員					707,319	
13 交通誘導整理		式	1.00	707,319	707,319	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
14 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					60,592,002	
間接工事費	6,615,265 + 17,231,943				23,847,208	
共通仮設費(計)	120,000 + 5,786,536 + 708,729				6,615,265	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設費(率)	$60,592,002 \times 9.55\% ((7.86\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				5,786,536	
現場環境改善費	$60,575,202 \times 1.17\%$				708,729	
現場管理費	$67,207,267 \times 25.64\% ((23.42\% + 1.47\%) \times 1.03)$				17,231,943	
工事原価	60,592,002 + 23,847,208				84,439,210	
一般管理費等	$84,439,210 \times 17.46\% (17.46\% \times 1.00) - 6,071$				14,737,015	
契約保証費	$84,439,210 \times 0.04\%$				33,775	
工事価格	84,439,210 + 14,737,015 + 33,775				99,210,000	
消費税等相当額	$99,210,000 \times 10.00\%$				9,921,000	
請負工事費	99,210,000 + 9,921,000				109,131,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

番号：1

名称：ルーフィング敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	626.00	62,600		
路盤紙		m ²	120.00	39.00	4,680		
合 計	作業能力：100.00m ²			672.00	67,280		

番号：2

名称：吊鉄筋材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ32, L=2,250mm	本	92.00	4,240.00	390,080		
吊鉄筋	φ32, L=2,650mm	本	56.00	4,990.00	279,440		
吊鉄筋	φ36, L=2,600mm	本	56.00	6,240.00	349,440		
合 計	作業能力：1.00式			1,018,960.00	1,018,960		

番号：3

名称：吊鉄筋・吊バー組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	99.96	99,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			104.00	104,880		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

番号：4

名称：鋼製型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,692.00	469,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	49,200.00	39,360	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			5,085.00	508,560		

番号：5

名称：化粧型枠材材料費

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材材料費		m ²	1.00	11,100.00	11,100		
合 計	作業能力：1.00m ²			11,100.00	11,100		

番号：6

名称：化粧型枠設置撤去

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠設置撤去		m ²	1.000	3,521	3,521		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,521	3,521		

番号：7

名称：コンクリート打設 18N-8-40BB W/C≤65%

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m ³	10.10	25,600.00	258,560		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,570.00	35,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,200.00	9,840	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			30,410.00	304,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

番号：8

名称：現場発生品運搬 使用済化粧型枠

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	使用済化粧型枠	t	1.000	2,864	2,864		
合 計	作業能力：1.00 t			2,864	2,864		

番号：9

名称：現場発生品積込・荷卸 使用済化粧型枠

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	使用済化粧型枠	t	1.000	9,987	9,987		
合 計	作業能力：1.00 t			9,987	9,987		

番号：10

名称：処分費(化粧型枠)

t当り (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	化粧型枠	t	1.00	56,000.00	56,000		
合 計	作業能力：1.00t			56,000.00	56,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

番号：11

名称：被覆ブロック製作 ラティス6t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m ³	25.65	25,600.00	656,640		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	106.10	1,650.00	175,065		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ²	106.10	1,173.00	124,455		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ³	25.40	3,929.00	99,796		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.53	53,200.00	28,196	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.57	95,200.00	54,264	8H	
合 計	作業能力：10.00個			113,841.00	1,138,416		

番号：12

名称：被覆ブロック仮置 ラティス6t型

1日当り(93個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	74,400.00	74,400	8H	
とび工		人	1.00	28,460.00	28,460		
普通作業員		人	3.00	21,220.00	63,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	166,520.00	832		
合 計	作業能力：93.00個			1,799.00	167,352		

番号：13

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	46.00	15,300.00	703,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	703,800.00	3,519		
合 計	作業能力：1.00式			707,319.00	707,319		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)本体ブロック外1件製作工事

番号：14

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		