

積算書
令和7年度

--

令和 7 年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外 1 件工事

案件番号	18-19-25-056
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	指宿港海岸
変更回数	0回
予算区分	補正
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					112,967,789	
護岸<養浜>					86,427,269	
養浜工					86,427,269	
養浜工					86,427,269	
材料費(養浜砂)					69,186,600	
1 材料費(養浜砂)	購入材・海上渡し	m ³	13,566.00	5,100	69,186,600	
リクレーマ揚土(試行的取組)					15,110,807	
2 リクレーマ揚土(能力現行型)	養浜砂(購入材)	m ³	13,566.00	1,047	14,203,602	
3 リクレーマ船拘束(能力現行型)		式	1.00	907,205	907,205	
整地					2,129,862	
4 整地		m ³	13,566.00	157	2,129,862	
護岸(改良)					26,540,520	
土工					133,431	
土工					133,431	
掘削					133,431	
5 掘削(1)		m ³	165.00	263.7	43,510	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 掘削(2)		m 3	341.00	263.7	89,921	
被覆・根固工					9,079,793	
階段ブロック工					9,079,793	
防砂シート敷設					2,763,180	
7 防砂シート敷設		m 2	1,071.00	2,580	2,763,180	
伸縮目地					9,393	
8 伸縮目地(1)	t=10mm	m 2	3.00	3,131	9,393	
碎石					1,268,784	
9 碎石	RC-40、t=20cm	m 2	712.00	1,782	1,268,784	
栗石					2,306,552	
10 栗石	割栗石(50~150mm)、t=30cm	m 2	719.00	3,208	2,306,552	
階段ブロック据付					2,101,082	
11 階段ブロック据付(1)	コーストSK 2t型(標準)	個	334.00	6,200	2,070,800	
12 階段ブロック据付(2)	コーストSK 2t型(端部)	個	6.00	5,047	30,282	
漏えい防止					13,122	
13 漏えい防止シート敷設		m 2	27.00	486	13,122	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					617,680	
14 場所打ちコンクリート打設	18N-8-40BB W/C $\leq$ 65%	m ³	6.00	44,120	264,720	
15 間詰コンクリート	18N-8-40BB W/C $\leq$ 65%	m ³	8.00	44,120	352,960	
上部工					4,150,483	
上部コンクリート工					4,150,483	
型枠					2,175,222	
16 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	191.00	11,082	2,116,662	
17 木製型枠組立組外(1)		m ²	5.00	11,712	58,560	
伸縮目地					21,917	
18 伸縮目地(2)	t=10mm	m ²	7.00	3,131	21,917	
基礎砕石					171,072	
19 基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	96.00	1,782	171,072	
コンクリート					1,782,272	
20 上部コンクリート打設	18N-8-40BB W/C $\leq$ 65%	m ³	59.00	30,208	1,782,272	
裏込・裏理工					2,270,125	
裏埋土工					2,270,125	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削					49,836	
21 掘削(3)		m 3	203.00	245.5	49,836	
土砂等運搬					190,434	
22 土砂等運搬	掘削(3)～施工箇所	m 3	203.00	938.1	190,434	
裏埋土					2,029,855	
23 裏埋土(1)		m 3	362.00	897.5	324,895	
24 裏埋土(2)		m 3	296.00	5,760	1,704,960	
舗装工					10,871,412	
コンクリート舗装工					6,899,055	
型枠製作・設置・撤去					432,198	
25 型枠製作・設置・撤去		m 2	39.00	11,082	432,198	
伸縮目地					118,978	
26 伸縮目地(3)	t=10mm	m 2	38.00	3,131	118,978	
路盤					853,767	
27 路盤材敷均し転圧	RC-40 t=20cm	m 2	921.00	927	853,767	
水叩きコンクリート					5,494,112	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
28 水叩きコンクリート打設	18N-8-40BB W/C=65%	m ³	188.00	29,224	5,494,112	
コンクリート舗装止め					3,972,357	
型枠					3,049,440	
29 鋼製型枠組立組外(2)		m ²	272.00	11,082	3,014,304	
30 木製型枠組立組外(2)		m ²	3.00	11,712	35,136	
伸縮目地					9,393	
31 伸縮目地(4)	t=10mm	m ²	3.00	3,131	9,393	
基礎碎石					103,740	
32 基礎碎石敷均し	割栗石(50~150mm)、t=30cm	m ³	10.00	10,374	103,740	
小口止めコンクリート					809,784	
33 小口止めコンクリート打設	18N-8-40BB W/C=65%	m ³	27.00	29,992	809,784	
仮設工					35,276	
大型土のう撤去					35,276	
撤去					29,676	
34 大型土のう撤去		袋	26.00	1,092	28,392	
35 大型土のう袋運搬	施工箇所~処理施設	t	0.10	2,863	286	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
36 大型土のう袋積込・荷卸	廃プラスチック	t	0.10	9,981	998	
処分費					5,600	
37 処分費(廃プラスチック)		t	0.10	56,000	5,600	
共通仮設費(積上)					21,724,544	
共通仮設					21,724,544	
共通仮設費					21,724,544	
回航費					21,199,594	
回航					21,199,594	
38 回航費	リクレーマ船 鋼DE 3200PS型 下関港～指宿港(往路)	回	1.00	21,199,594	21,199,594	
安全費					404,950	
安全対策					404,950	
39 安全監視船		式	1.00	404,950	404,950	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
40 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					112,967,789	
間接工事費	32,298,281 + 35,212,495				67,510,776	
共通仮設費（計）	21,724,544 + 9,624,855 + 948,882				32,298,281	
共通仮設費（積上）					21,724,544	
共通仮設費（率）	$112,967,789 \times 8.52\% ((6.85\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				9,624,855	
現場環境改善費	$112,962,189 \times 0.84\%$				948,882	
現場管理費	$145,266,070 \times 24.24\% ((22.01\% + 1.52\%) \times 1.03)$				35,212,495	
工事原価	$112,967,789 + 67,510,776$				180,478,565	
一般管理費等	$180,478,565 \times 15.82\% (15.82\% \times 1.00) - 2,464$				28,549,244	
契約保証費	$180,478,565 \times 0.04\%$				72,191	
工事価格	$180,478,565 + 28,549,244 + 72,191$				209,100,000	
消費税等相当額	$209,100,000 \times 10.00\%$				20,910,000	
請負工事費	$209,100,000 + 20,910,000$				230,010,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：1

名称：材料費(養浜砂) 購入材・海上渡し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養浜砂	土運船海上渡し	m3	1.00	5,100.00	5,100		
合 計	作業能力：1.00m3			5,100.00	5,100		

番号：2

名称：リクレーマ揚土(能力現行型) 養浜砂(購入材)

1日当り (3457m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚土船(リクレーマ船)	鋼DE 3200PS型	日	1.00	3,170,012.00	3,170,012	3.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 15t吊	日	1.00	433,610.00	433,610	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,603,622.00	18,018		
合 計	作業能力：3,457.00m3			1,047.00	3,621,640		

番号：3

名称：リクレーマ船拘束(能力現行型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚土船(リクレーマ船)	鋼DE 3200PS型	日	0.50	1,649,410.00	824,705	供用	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 15t吊	日	0.50	165,000.00	82,500	供用	
合 計	作業能力：1.00式			907,205.00	907,205		

番号：4

名称：整地

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	湿地7t級	時間	1.56	10,034.00	15,653	1.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	15,653.00	78		
合 計	作業能力：100.00m3			157.00	15,731		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：5

名称：掘削(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(1)		m 3	1.00	263.7	263.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			263.7	263.7		

番号：6

名称：掘削(2)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(2)		m 3	1.000	263.7	263.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			263.7	263.7		

番号：7

名称：防砂シート敷設

600m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート(不織布)	厚さ：4.2mm以上 引張強さ：880N/5cm以上	m 2	660.00	1,970.00	1,300,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
普通作業員		人	9.00	21,220.00	190,980		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,540,380.00	7,701		
合 計	作業能力：600.00m 2			2,580.00	1,548,081		

番号：8

名称：伸縮目地(1) t=10mm

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m 2	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m 2			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：9

名称：砕石 RC-40、t=20cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石	RC-40、t=20cm	m ²	1.000	1,782	1,782		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,782	1,782		

番号：10

名称：栗石 割栗石(50～150mm)、t=30cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
栗石	割栗石(50～150mm)、t=30cm	m ²	1.000	3,208	3,208		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,208	3,208		

番号：11

名称：階段ブロック据付(1) コーストSK 2t型(標準)

1日当り(91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
トラック	11t積	日	6.00	52,209.00	313,254	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	28,460.00	56,920		
普通作業員		人	4.00	21,220.00	84,880		
雑材料	全体の%	%	0.50	561,454.00	2,807		
合 計	作業能力：91.00個			6,200.00	564,261		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：12

名称：階段ブロック据付(2) コーストSK 2t型(端部)

1日当り(91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
トラック	11t積	日	4.00	52,209.00	208,836	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	28,460.00	56,920		
普通作業員		人	4.00	21,220.00	84,880		
雑材料	全体の%	%	0.50	457,036.00	2,285		
合 計	作業能力：91.00個			5,047.00	459,321		

番号：13

名称：漏えい防止シート敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏えい防止シート	ポリプロピレン(P.P)系織布 厚 0.37mm(980N/5cm)	m ²	130.00	160.00	20,800		
普通作業員		人	1.30	21,220.00	27,586		
雑材料	全体の%	%	0.50	48,386.00	241		
合 計	作業能力：100.00m ²			486.00	48,627		

番号：14

名称：場所打ちコンクリート打設 18N-8-40BB W/C≦65%

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
場所打ちコンクリート打設	18N-8-40BB W/C≦65%	m ³	1.000	44,120	44,120		
合 計	作業能力：1.00m ³			44,120	44,120		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：15

名称：間詰コンクリート 18N-8-40BB W/C≦65%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰コンクリート	18N-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.000	44,120	44,120		
合 計	作業能力：1.00m 3			44,120	44,120		

番号：16

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,200.00	98,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,082.00	1,108,200		

番号：17

名称：木製型枠組立組外(1)

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,712.00	1,171,200		

番号：18

名称：伸縮目地(2) t=10mm

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m 2	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m 2			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：19

名称：基礎碎石 RC-40 t=20cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	1.000	1,782	1,782		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,782	1,782		

番号：20

名称：上部コンクリート打設 18N-8-40BB W/C≤65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m ³	10.30	25,600.00	263,680		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,856.00	28,560		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,200.00	9,840	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			30,208.00	302,080		

番号：21

名称：掘削(3)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(3)		m ³	1.000	245.5	245.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			245.5	245.5		

番号：22

名称：土砂等運搬 掘削(3)～施工箇所

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	掘削(3)～施工箇所	m ³	1.00	938.1	938.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			938.1	938.1		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：23

名称：裏埋土(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋土(1)		m 3	1.00	897.5	897.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			897.5	897.5		

番号：24

名称：裏埋土(2)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋土(2)		m 3	1.00	5,760	5,760		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,760	5,760		

番号：25

名称：型枠製作・設置・撤去

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,200.00	98,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,082.00	1,108,200		

番号：26

名称：伸縮目地(3) t=10mm

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m 2	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m 2			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：27

名称：路盤材敷均し転圧 RC-40 t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	256.00	2,900.00	742,400		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	42,873.00	38,585	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.80	44,767.00	35,813	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	21,220.00	106,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	922,898.00	4,614		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			927.00	927,512		

番号：28

名称：水叩きコンクリート打設 18N-8-40BB W/C=65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m ³	10.30	25,600.00	263,680		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,856.00	28,560		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,224.00	292,240		

番号：29

名称：鋼製型枠組立組外(2)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,200.00	98,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,082.00	1,108,200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：30

名称：木製型枠組立組外(2)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,712.00	1,171,200		

番号：31

名称：伸縮目地(4) t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,131.00	313,100		

番号：32

名称：基礎碎石敷均し 割栗石(50～150mm)、t=30cm

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石	50～150mm	m ³	12.00	4,600.00	55,200		
特殊作業員		人	0.30	29,780.00	8,934		
普通作業員		人	1.80	21,220.00	38,196		
雑材料	労務費の%	%	3.00	47,130.00	1,413		
合 計	作業能力：10.00m ³			10,374.00	103,743		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：33

名称：小口止めコンクリート打設 18N-8-40BB W/C=65%

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C=65%	m ³	10.60	25,600.00	271,360		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,856.00	28,560		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,992.00	299,920		

番号：34

名称：大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.094	33,050.00	3,106		
特殊作業員		人	0.094	29,780.00	2,799		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	53,200.00	5,000		
諸雑費 (率+まるめ)		%	0.400	5,905.00	15		
合 計	作業能力：10.00袋			1,092.00	10,920		

番号：35

名称：大型土のう袋運搬 施工箇所～処理施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう袋運搬	施工箇所～処理施設	t	1.000	2,863	2,863		
合 計	作業能力：1.00 t			2,863	2,863		

番号：36

名称：大型土のう袋積込・荷卸 廃プラスチック

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう袋積込・荷卸	廃プラスチック	t	1.000	9,981	9,981		
合 計	作業能力：1.00 t			9,981	9,981		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：37

名称：処分費(廃プラスチック)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	t	100.000	56,000.00	5,600,000		
合 計	作業能力：100.00 t			56,000.00	5,600,000		

番号：38

名称：回航費 リクレーマ船 鋼DE 3200PS型 下関港～指宿港(往路)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	5,150,000.00	5,150,000		
運転費		式	1.00	4,372,520.00	4,372,520		
損料		式	1.00	10,800,400.00	10,800,400		
回航保険料		式	1.00	716,318.00	716,318		
旅費等		式	1.00	160,356.00	160,356		
合 計	作業能力：1.00回			21,199,594.00	21,199,594		

番号：39

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	4.00	100,734.00	402,936	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	402,936.00	2,014		
合 計	作業能力：1.00式			404,950.00	404,950		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)外1件工事

番号：40
名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		