

積算書  
令和7年度

--

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

案件番号	18-19-25-057
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	指宿港海岸
変更回数	0回
予算区分	補正
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					120,690,722	
護岸(改良)					89,712,271	
基礎工					29,565,301	
基礎捨石工					22,229,455	
材料費(基礎捨石)					10,429,900	
1 材料費(基礎捨石)	雑石5~100kg/個程度	m <sup>3</sup>	1,469.00	7,100	10,429,900	
基礎捨石					2,039,520	
2 基礎捨石投入	雑石5~100kg/個程度	m <sup>3</sup>	1,214.00	1,680	2,039,520	
捨石本均し					2,100,312	
3 捨石本均し	±5cm 陸上潮待ち	m <sup>2</sup>	186.00	11,292	2,100,312	
捨石荒均し					4,081,263	
4 捨石荒均し(1)	±50cm 陸上潮待ち	m <sup>2</sup>	341.00	4,653	1,586,673	
5 捨石荒均し(2)	±50cm 水中・水中潮待ち	m <sup>2</sup>	146.00	9,696	1,415,616	
6 捨石荒均し(3)	±20cm 陸上潮待ち	m <sup>2</sup>	261.00	4,134	1,078,974	
防砂シート敷設					3,578,460	
7 防砂シート敷設	防砂シート(1)、(2)	m <sup>2</sup>	1,387.00	2,580	3,578,460	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎コンクリート工					7,335,846	
型枠					3,157,818	
8 鋼製型枠組立組外(1)		m <sup>2</sup>	255.00	11,586	2,954,430	
9 木製型枠組立組外(1)		m <sup>2</sup>	17.00	11,964	203,388	
伸縮目地					62,620	
10 伸縮目地(1)	t=10cm	m <sup>2</sup>	20.00	3,131	62,620	
基礎コンクリート					4,115,408	
11 基礎コンクリート打設	18N-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	134.00	30,712	4,115,408	
被覆・根固工					38,407,013	
被覆石工					27,450,075	
材料費(被覆石)					6,360,200	
12 材料費(被覆石)	雑石100~300kg/個程度	m <sup>3</sup>	826.00	7,700	6,360,200	
被覆石					1,147,440	
13 被覆石投入	雑石100~300kg/個程度	m <sup>3</sup>	683.00	1,680	1,147,440	
被覆均し					8,226,577	
14 被覆均し(1)	±20cm 陸上	m <sup>2</sup>	246.00	7,557	1,859,022	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15 被覆均し(2)	±20cm 陸上潮待ち	m <sup>2</sup>	390.00	8,290	3,233,100	
16 被覆均し(3)	±20cm 水中・水中潮待ち	m <sup>2</sup>	185.00	16,943	3,134,455	
基礎碎石					7,373,718	
17 基礎碎石(1)	30~20mm、t=30cm	m <sup>2</sup>	1,329.00	3,190	4,239,510	
18 基礎碎石(2)	5~2.5mm、t=20cm	m <sup>2</sup>	1,408.00	2,226	3,134,208	
防砂シート敷設					4,342,140	
19 防砂シート敷設	防砂シート(4)	m <sup>2</sup>	1,683.00	2,580	4,342,140	
階段ブロック工					10,956,938	
防砂シート敷設					3,343,680	
20 防砂シート敷設	防砂シート(3)	m <sup>2</sup>	1,296.00	2,580	3,343,680	
伸縮目地					12,524	
21 伸縮目地(2)	t=10cm	m <sup>2</sup>	4.00	3,131	12,524	
碎石					1,555,686	
22 碎石	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	873.00	1,782	1,555,686	
栗石					2,826,248	
23 栗石	割栗石(50~150mm)、t=30cm	m <sup>2</sup>	881.00	3,208	2,826,248	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
階段ブロック据付					2,777,600	
24 階段ブロック据付	コーストSK 2t型(標準)	個	448.00	6,200	2,777,600	
コンクリート					441,200	
25 間詰コンクリート	18N-8-40BB W/C $\leq$ 65%	m <sup>3</sup>	10.00	44,120	441,200	
上部工					4,858,493	
上部コンクリート工					4,858,493	
型枠					2,552,640	
26 鋼製型枠組立組外(2)		m <sup>2</sup>	224.00	11,082	2,482,368	
27 木製型枠組立組外(2)		m <sup>2</sup>	6.00	11,712	70,272	
伸縮目地					21,917	
28 伸縮目地(3)	t=10cm	m <sup>2</sup>	7.00	3,131	21,917	
基礎砕石					199,584	
29 基礎砕石	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	112.00	1,782	199,584	
上部コンクリート					2,084,352	
30 上部コンクリート打設	18N-8-40BB W/C $\leq$ 65%	m <sup>3</sup>	69.00	30,208	2,084,352	
裏込・裏埋工					4,757,157	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏埋土工					4,757,157	
積込(ルーズ)					730,117	
31 積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>	2,974.00	245.5	730,117	
土砂等運搬					3,348,724	
32 土砂等運搬	仮置土砂置場～施工箇所	m <sup>3</sup>	2,974.00	1,126	3,348,724	
裏埋工					678,316	
33 裏埋土		m <sup>3</sup>	2,763.00	245.5	678,316	
舗装工					7,325,542	
コンクリート舗装工					4,644,294	
型枠製作・設置・撤去					277,050	
34 型枠製作・設置・撤去		m <sup>2</sup>	25.00	11,082	277,050	
伸縮目地					78,275	
35 伸縮目地(4)	t=10cm	m <sup>2</sup>	25.00	3,131	78,275	
路盤					577,521	
36 路盤材敷均し転圧	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	623.00	927	577,521	
水叩きコンクリート					3,711,448	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 水叩きコンクリート打設	18N-8-40BB W/C=65%	m <sup>3</sup>	127.00	29,224	3,711,448	
コンクリート舗装止め					2,681,248	
型枠					2,062,512	
38 鋼製型枠組立組外(3)		m <sup>2</sup>	184.00	11,082	2,039,088	
39 木製型枠組立組外(3)		m <sup>2</sup>	2.00	11,712	23,424	
伸縮目地					6,262	
40 伸縮目地(5)	t=10cm	m <sup>2</sup>	2.00	3,131	6,262	
基礎砕石					72,618	
41 基礎砕石敷均し	割栗石(50~150mm)、t=30cm	m <sup>3</sup>	7.00	10,374	72,618	
小口止めコンクリート					539,856	
42 小口止めコンクリート打設	18N-8-40BB W/C=65%	m <sup>3</sup>	18.00	29,992	539,856	
仮設工					4,798,765	
大型土のう撤去・移設					324,204	
撤去・移設					307,404	
43 大型土のう撤去		袋	116.00	1,092	126,672	
44 大型土のう撤去(再利用)		袋	60.00	860	51,600	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
45 大型土のう再設置		袋	60.00	2,088	125,280	
46 大型土のう袋運搬	施工箇所～処理施設	t	0.30	2,863	858	
47 大型土のう袋積込・荷卸	廃プラスチック	t	0.30	9,981	2,994	
処分費					16,800	
48 処分費(廃プラスチック)		t	0.30	56,000	16,800	
安全対策					4,474,561	
交通誘導警備員					4,474,561	
49 交通誘導整理		式	1.00	4,474,561	4,474,561	
護岸〈養浜〉					30,978,451	
養浜工					30,978,451	
養浜工					30,978,451	
リクレーマ揚土					27,838,608	
50 リクレーマ揚土(能力現行型)	浚渫土砂	m <sup>3</sup>	19,999.00	1,392	27,838,608	
整地					3,139,843	
51 整地		m <sup>3</sup>	19,999.00	157	3,139,843	

積算内訳表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					22,129,495	
共通仮設					22,129,495	
共通仮設費					22,129,495	
回航費					21,199,594	
回航					21,199,594	
52 回航費	リクレーマ船 鋼DE3200PS型 指宿港～下関港(復路)	回	1.00	21,199,594	21,199,594	
安全費					809,901	
安全対策					809,901	
53 安全監視船		式	1.00	809,901	809,901	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
54 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					120,690,722	
間接工事費	33,269,111 + 36,919,567				70,188,678	
共通仮設費 (計)	22,129,495 + 10,162,158 + 977,458				33,269,111	
共通仮設費 (積上)					22,129,495	
共通仮設費 (率)	$120,690,722 \times 8.42\% ((6.75\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				10,162,158	
現場環境改善費	$120,673,922 \times 0.81\%$				977,458	
現場管理費	$153,959,833 \times 23.98\% ((21.91\% + 1.37\%) \times 1.03)$				36,919,567	
工事原価	120,690,722 + 70,188,678				190,879,400	
一般管理費等	$190,879,400 \times 15.70\% (15.70\% \times 1.00) - 3,816$				29,964,249	
契約保証費	$190,879,400 \times 0.04\%$				76,351	
工事価格	190,879,400 + 29,964,249 + 76,351				220,920,000	
消費税等相当額	$220,920,000 \times 10.00\%$				22,092,000	
請負工事費	220,920,000 + 22,092,000				243,012,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：1

名称：材料費(基礎捨石) 雑石5~100kg/個程度

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m3	1.00	7,100.00	7,100		
合 計	作業能力：1.00m3			7,100.00	7,100		

番号：2

名称：基礎捨石投入 雑石5~100kg/個程度

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石投入	雑石5~100kg/個程度	m3	1.000	1,680	1,680		
合 計	作業能力：1.00m3			1,680	1,680		

番号：3

名称：捨石本均し ±5cm 陸上潮待ち

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.20	70,531.00	225,699	5.80H / 8H	
石工		人	4.00	32,440.00	129,760		
普通作業員		人	36.20	21,220.00	768,164		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,123,623.00	5,618		
合 計	作業能力：100.00m2			11,292.00	1,129,241		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：4

名称：捨石荒均し(1) ±50cm 陸上潮待ち

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	1.30	70,531.00	91,690	5.80H / 8H	
石工		人	1.70	32,440.00	55,148		
普通作業員		人	14.90	21,220.00	316,178		
雑材料	全体の%	%	0.50	463,016.00	2,315		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			4,653.00	465,331		

番号：5

名称：捨石荒均し(2) ±50cm 水中・水中潮待ち

20.5m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.24	45,900.00	11,016		
潜水士		人	1.20	45,900.00	55,080		
潜水連絡員		人	1.20	28,660.00	34,392		
潜水送気員		人	1.20	29,680.00	35,616		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
雑材料(潜水機材含む)	全体の%	%	5.00	189,304.00	9,465		
合 計	作業能力：20.50m <sup>2</sup>			9,696.00	198,769		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：6

名称：捨石荒均し(3) ±20cm 陸上潮待ち

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	1.20	70,531.00	84,637	5.80H / 8H	
普通作業員		人	15.40	21,220.00	326,788		
雑材料	全体の%	%	0.50	411,425.00	2,057		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			4,134.00	413,482		

番号：7

名称：防砂シート敷設 防砂シート(1)、(2)

600m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート(不織布)	厚さ：4.2mm以上 引張強さ：880N/5cm以上	m <sup>2</sup>	660.00	1,970.00	1,300,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
普通作業員		人	9.00	21,220.00	190,980		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,540,380.00	7,701		
合 計	作業能力：600.00m <sup>2</sup>			2,580.00	1,548,081		

番号：8

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	2.00	74,400.00	148,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			11,586.00	1,158,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：9

名称：木製型枠組立組外(1)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	74,400.00	74,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			11,964.00	1,196,400		

番号：10

名称：伸縮目地(1) t=10cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,131.00	313,100		

番号：11

名称：基礎コンクリート打設 18N-8-40BB W/C≤65%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.30	25,600.00	263,680		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m <sup>3</sup>	10.00	2,856.00	28,560		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.20	74,400.00	14,880	8H	
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			30,712.00	307,120		

番号：12

名称：材料費(被覆石) 雑石100~300kg/個程度

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	雑石100~300kg/個程度	m <sup>3</sup>	1.00	7,700.00	7,700		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			7,700.00	7,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：13

名称：被覆石投入 雑石100~300kg/個程度

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石投入	雑石100~300kg/個程度	m3	1.000	1,680	1,680		
合 計	作業能力：1.00m3			1,680	1,680		

番号：14

名称：被覆均し(1) ±20cm 陸上

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.10	70,531.00	289,177	5.80H / 8H	
石工		人	2.10	32,440.00	68,124		
普通作業員		人	18.60	21,220.00	394,692		
雑材料	全体の%	%	0.50	751,993.00	3,759		
合 計	作業能力：100.00m2			7,557.00	755,752		

番号：15

名称：被覆均し(2) ±20cm 陸上潮待ち

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.50	70,531.00	317,389	5.80H / 8H	
石工		人	2.30	32,440.00	74,612		
普通作業員		人	20.40	21,220.00	432,888		
雑材料	全体の%	%	0.50	824,889.00	4,124		
合 計	作業能力：100.00m2			8,290.00	829,013		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：16

名称：被覆均し(3) ±20cm 水中・水中潮待ち

15.0m<sup>2</sup>当り (15m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士		人	1.20	45,900.00	55,080		
潜水連絡員		人	1.20	28,660.00	34,392		
潜水送気員		人	1.20	29,680.00	35,616		
潜水機材	コンプレッサー、ホース、マスク等	日	1.00	32,600.00	32,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	95,200.00	95,200	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	252,888.00	1,264		
合 計	作業能力：15.00m <sup>2</sup>			16,943.00	254,152		

番号：17

名称：基礎砕石(1) 30~20mm、t=30cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石(1)	30~20mm、t=30cm	m <sup>2</sup>	1.000	3,190	3,190		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			3,190	3,190		

番号：18

名称：基礎砕石(2) 5~2.5mm、t=20cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石(2)	5~2.5mm、t=20cm	m <sup>2</sup>	1.000	2,226	2,226		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,226	2,226		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：19

名称：防砂シート敷設 防砂シート(4)

600m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート(不織布)	厚さ：4.2mm以上 引張強さ：880N/5cm以上	m <sup>2</sup>	660.00	1,970.00	1,300,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
普通作業員		人	9.00	21,220.00	190,980		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,540,380.00	7,701		
合 計	作業能力：600.00m <sup>2</sup>			2,580.00	1,548,081		

番号：20

名称：防砂シート敷設 防砂シート(3)

600m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート(不織布)	厚さ：4.2mm以上 引張強さ：880N/5cm以上	m <sup>2</sup>	660.00	1,970.00	1,300,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
普通作業員		人	9.00	21,220.00	190,980		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,540,380.00	7,701		
合 計	作業能力：600.00m <sup>2</sup>			2,580.00	1,548,081		

番号：21

名称：伸縮目地(2) t=10cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：22

名称：砕石 RC-40 t=20cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	1.000	1,782	1,782		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,782	1,782		

番号：23

名称：栗石 割栗石(50~150mm)、t=30cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
栗石	割栗石(50~150mm)、t=30cm	m <sup>2</sup>	1.000	3,208	3,208		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			3,208	3,208		

番号：24

名称：階段ブロック据付 コーストSK 2t型(標準)

1日当り(91個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
トラック	11t積	日	6.00	52,209.00	313,254	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	28,460.00	56,920		
普通作業員		人	4.00	21,220.00	84,880		
雑材料	全体の%	%	0.50	561,454.00	2,807		
合 計	作業能力：91.00個			6,200.00	564,261		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号 : 25

名称 : 間詰コンクリート 18N-8-40BB W/C≤65%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰コンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m <sup>3</sup>	1.000	44,120	44,120		
合 計	作業能力 : 1.00m <sup>3</sup>			44,120	44,120		

番号 : 26

名称 : 鋼製型枠組立組外(2)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,200.00	98,400	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>2</sup>			11,082.00	1,108,200		

番号 : 27

名称 : 木製型枠組立組外(2)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>2</sup>			11,712.00	1,171,200		

番号 : 28

名称 : 伸縮目地(3) t=10cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>2</sup>			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：29

名称：基礎砕石 RC-40 t=20cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	1.000	1,782	1,782		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,782	1,782		

番号：30

名称：上部コンクリート打設 18N-8-40BB W/C≤65%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.30	25,600.00	263,680		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m <sup>3</sup>	10.00	2,856.00	28,560		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,200.00	9,840	8H	
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			30,208.00	302,080		

番号：31

名称：積込(ルーズ)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>	1.00	245.5	245.5		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			245.5	245.5		

番号：32

名称：土砂等運搬 仮置土砂置場～施工箇所

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置土砂置場～施工箇所	m <sup>3</sup>	1.00	1,126	1,126		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,126	1,126		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号 : 33

名称 : 裏埋土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋土		m3	1.00	245.5	245.5		
合 計	作業能力 : 1.00m3			245.5	245.5		

番号 : 34

名称 : 型枠製作・設置・撤去

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m2	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,200.00	98,400	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m2			11,082.00	1,108,200		

番号 : 35

名称 : 伸縮目地(4) t=10cm

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m2	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力 : 100.00m2			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号 : 36

名称 : 路盤材敷均し転圧 RC-40 t=20cm

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	256.00	2,900.00	742,400		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	42,873.00	38,585	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.80	44,767.00	35,813	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	21,220.00	106,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	922,898.00	4,614		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			927.00	927,512		

番号 : 37

名称 : 水叩きコンクリート打設 18N-8-40BB W/C=65%

10m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.30	25,600.00	263,680		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m <sup>3</sup>	10.00	2,856.00	28,560		
合 計	作業能力 : 10.00m <sup>3</sup>			29,224.00	292,240		

番号 : 38

名称 : 鋼製型枠組立組外(3)

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	10,098.00	1,009,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	49,200.00	98,400	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>2</sup>			11,082.00	1,108,200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号 : 39

名称 : 木製型枠組立組外(3)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	49,200.00	49,200	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>2</sup>			11,712.00	1,171,200		

番号 : 40

名称 : 伸縮目地(5) t=10cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>2</sup>			3,131.00	313,100		

番号 : 41

名称 : 基礎砕石敷均し 割栗石(50~150mm)、t=30cm

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石	50~150mm	m <sup>3</sup>	12.00	4,600.00	55,200		
特殊作業員		人	0.30	29,780.00	8,934		
普通作業員		人	1.80	21,220.00	38,196		
雑材料	労務費の%	%	3.00	47,130.00	1,413		
合 計	作業能力 : 10.00m <sup>3</sup>			10,374.00	103,743		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：42

名称：小口止めコンクリート打設 18N-8-40BB W/C=65%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.60	25,600.00	271,360		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m <sup>3</sup>	10.00	2,856.00	28,560		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			29,992.00	299,920		

番号：43

名称：大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.094	33,050.00	3,106		
特殊作業員		人	0.094	29,780.00	2,799		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.094	53,200.00	5,000		
諸雑費 (率+まるめ)		%	0.400	5,905.00	15		
合 計	作業能力：10.00袋			1,092.00	10,920		

番号：44

名称：大型土のう撤去(再利用)

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.074	33,050.00	2,445		
特殊作業員		人	0.074	29,780.00	2,203		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.074	53,200.00	3,936		
諸雑費 (率+まるめ)		%	0.500	4,648.00	23		
合 計	作業能力：10.00袋			860.00	8,607		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号：45

名称：大型土のう再設置

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	33,050.00	5,023		
特殊作業員		人	0.152	29,780.00	4,526		
普通作業員		人	0.152	21,220.00	3,225		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.152	53,200.00	8,086		
諸雑費 (率+まるめ)		%	0.200	12,774.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			2,088.00	20,880		

番号：46

名称：大型土のう袋運搬 施工箇所～処理施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう袋運搬	施工箇所～処理施設	t	1.000	2,863	2,863		
合 計	作業能力：1.00 t			2,863	2,863		

番号：47

名称：大型土のう袋積込・荷卸 廃プラスチック

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう袋積込・荷卸	廃プラスチック	t	1.000	9,981	9,981		
合 計	作業能力：1.00 t			9,981	9,981		

番号：48

名称：処分費(廃プラスチック)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	t	100.000	56,000.00	5,600,000		
合 計	作業能力：100.00 t			56,000.00	5,600,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号 : 49

名称 : 交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	291.00	15,300.00	4,452,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,452,300.00	22,261		
合 計	作業能力 : 1.00式			4,474,561.00	4,474,561		

番号 : 50

名称 : リクレーマ揚土(能力現行型) 浚渫土砂

1日当り (2600m<sup>3</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚土船(リクレーマ船)	鋼DE 3200PS型	日	1.00	3,170,012.00	3,170,012	3.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 15t吊	日	1.00	433,610.00	433,610	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,603,622.00	18,018		
合 計	作業能力 : 2,600.00m <sup>3</sup>			1,392.00	3,621,640		

番号 : 51

名称 : 整地

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	湿地7t級	時間	1.56	10,034.00	15,653	1.00H / 1H	
雑材料	全体の%	%	0.50	15,653.00	78		
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>3</sup>			157.00	15,731		

代価表・施工パッケージ

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

番号 : 52

名称 : 回航費 リクレーマ船 鋼DE3200PS型 指宿港～下関港(復路)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	5,150,000.00	5,150,000		
運転費		式	1.00	4,372,520.00	4,372,520		
損料		式	1.00	10,800,400.00	10,800,400		
回航保険料		式	1.00	716,318.00	716,318		
旅費等		式	1.00	160,356.00	160,356		
合 計	作業能力 : 1.00回			21,199,594.00	21,199,594		

番号 : 53

名称 : 安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	8.00	100,734.00	805,872	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	805,872.00	4,029		
合 計	作業能力 : 1.00式			809,901.00	809,901		

番号 : 54

名称 : 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			120,000.00	120,000		