

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

九州地方整備局

港 名 川内港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-19-26-006

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					135,589,329	
岸壁(-12m)					135,589,329	
構造物撤去工					2,795,772	
構造物取壊し工					2,795,772	
小口止めコンクリート取壊し					23,885	
1 小口止コンクリート切断	t=20cm	m	0.80	3,432	2,745	
2 構造物取壊し		m ³	2.00	8,588	17,176	
3 コンクリート殻運搬	施工箇所～処分場	m ³	2.00	1,982	3,964	
舗装版切断					376,495	
4 舗装版切断(1)	アスファルト舗装 t=10cm	m	494.00	748.5	369,759	
5 舗装版切断(2)	半たわみ性舗装 t=10cm	m	9.00	748.5	6,736	
舗装版破碎					1,655,472	
6 舗装版破碎(1)	アスファルト舗装 t=10cm	m ²	2,602.00	235.6	613,031	
7 舗装版破碎(2)	半たわみ性舗装 t=10cm	m ²	22.00	235.6	5,183	
8 アスファルト殻運搬(1)	アスファルト殻 施工箇所～処分場	m ³	260.00	3,959	1,029,340	
9 アスファルト殻運搬(2)	半たわみ性舗装殻 施工箇所～処分場	m ³	2.00	3,959	7,918	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分					739,920	
10 コンクリート殻処分費	無筋構造物	m ³	2.00	2,760	5,520	
11 アスファルト殻処分費(1)	アスファルト殻	m ³	260.00	2,780	722,800	
12 アスファルト殻処分費(2)	半たわみ性舗装殻	m ³	2.00	5,800	11,600	
上部工					125,192,629	
作業土工					10,400,982	
床掘					2,128,317	
13 床掘(1)	粒調碎石	m ³	654.00	277.1	181,223	
14 床掘(2)	クラッシャーラン	m ³	394.00	277.1	109,177	
15 床掘(3)	雑石5～100kg/個程度	m ³	4,829.00	380.6	1,837,917	
土砂等運搬					3,720,162	
16 土砂等運搬(1)	粒調碎石 施工箇所～仮置場	m ³	654.00	415.8	271,933	
17 土砂等運搬(2)	クラッシャーラン 施工箇所～仮置場	m ³	394.00	415.8	163,825	
18 土砂等運搬(3)	雑石5～100kg/個程度 施工箇所～仮置場	m ³	4,829.00	415.8	2,007,898	
19 土砂等運搬(4)	埋戻し(雑石5～100kg/個程度)	m ³	3,070.00	415.8	1,276,506	
埋戻し					4,552,503	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
20 積込(ルーズ)	仮置場	m ³	3,070.00	303.9	932,973	
21 埋戻し	流用材 雑石5~100kg/個程度	m ³	3,070.00	1,179	3,619,530	
L型擁壁工					12,684,378	
プレキャスト擁壁					12,684,378	
22 基面整正		m ²	191.00	446.8	85,338	
23 プレキャスト擁壁設置	H2200×L2000	m	114.00	109,200	12,448,800	
24 ルーフィング敷設	クレーン基礎結合部	m ²	240.00	626	150,240	
クレーン基礎工					102,107,269	
基面整正					285,505	
25 基面整正		m ²	639.00	446.8	285,505	
基礎砕石					1,408,430	
26 基礎砕石敷均し	割ぐり石50~150mm	m ³	127.00	11,090	1,408,430	
鉄筋					20,172,763	
27 鉄筋加工組立(1)	SD345 D10	k g	392.00	200	78,400	
28 鉄筋加工組立(2)	SD345 D13	k g	698.00	197	137,506	
29 鉄筋加工組立(3)	SD345 D16	k g	37,148.00	195	7,243,860	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
30 鉄筋加工組立(4)	SD345 D19	k g	1,602.00	195	312,390	
31 鉄筋加工組立(5)	SD345 D22	k g	5,968.00	195	1,163,760	
32 鉄筋加工組立(6)	SD345 D25	k g	41,093.00	195	8,013,135	
33 鉄筋溶接(1)	鉄筋(D10)＋コーナ－保護材	m	167.00	3,773	630,091	
34 鉄筋溶接(2)	SD345 D19	m	21.00	5,925	124,425	
35 鉄筋溶接(3)	SD345 D22	m	32.00	5,925	189,600	
36 鉄筋溶接(4)	SD345 D25	m	206.00	11,066	2,279,596	
添接板					5,286,241	
37 鋼板材料費	SM400A	式	1.00	1,088,416	1,088,416	
38 鋼板溶接(1)	現場溶接 突合せ溶接、下向き溶接、12mm	m	92.00	35,940	3,306,480	
39 鋼板溶接(2)	現場溶接 隅肉溶接、下向き溶接、9mm	m	39.00	5,925	231,075	
40 鋼板溶接(3)	現場溶接 隅肉溶接、横向き溶接、9mm	m	78.00	8,465	660,270	
足場					3,929,420	
41 鋼製枠組足場架払		m ²	1,060.00	3,707	3,929,420	
型枠					28,962,682	
42 鋼製型枠組立組外		m ²	956.00	24,768	23,678,208	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 水抜パイプ材料費	VPφ50	式	1.00	89,224	89,224	
44 コーナー保護材材料費		式	1.00	1,585,250	1,585,250	
45 H型鋼材料費	H-350×350×12×19(SS400)	式	1.00	3,610,000	3,610,000	
コンクリート					41,159,040	
46 コンクリート打設	30N-8-40BB W/C=50%以下	m ³	1,261.00	32,640	41,159,040	
縦施工目地					903,188	
47 目地型枠	木製型枠	m ²	63.00	11,752	740,376	
48 伸縮目地	瀝青質系 t=10mm	m ²	52.00	3,131	162,812	
路盤工					1,654,210	
路盤工					1,654,210	
下層路盤					727,435	
49 積込(ルーズ)	仮置場	m ³	394.00	255	100,470	
50 路盤材運搬	仮置場～施工箇所	m ³	394.00	415.8	163,825	
51 路盤材(購入材)	再生クラッシュランRC-40	m ³	18.00	2,850	51,300	
52 路盤材敷均し転圧	t=15cm	m ²	2,145.00	192	411,840	
上層路盤					688,209	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
53 積込(ルーズ)	仮置場	m 3	412.00	255	105,060	
54 路盤材運搬	仮置場～施工箇所	m 3	412.00	415.8	171,309	
55 路盤材敷均し転圧	t=15cm	m 2	2,145.00	192	411,840	
小口止め					238,566	
56 基礎碎石敷均し	再生クラッシャランRC-40	m 3	1.00	8,570	8,570	
57 型枠組立組外		m 2	18.00	9,306	167,508	
58 伸縮目地		m 2	0.80	3,131	2,504	
59 コンクリート打設	18N-8-40BB W/C=65%	m 3	2.00	29,992	59,984	
仮設工					5,946,718	
仮碎石舗装工					1,965,326	
碎石舗装					1,603,998	
60 積込(ルーズ)	仮置場	m 3	242.00	255	61,710	
61 路盤材運搬	仮置場～施工箇所	m 3	242.00	415.8	100,623	
62 舗装材(購入材)	粒度調整碎石M-40	m 3	207.00	5,100	1,055,700	
63 舗装材敷均し転圧	t=10・20cm	m 3	427.00	903.9	385,965	
クレーン基礎箱抜部 碎石養生					361,328	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
64 砕石(購入材)	再生クラッシャランRC-40	m 3	44. 00	2, 850	125, 400	
65 砕石敷均し		m 3	44. 00	5, 362	235, 928	
敷鉄板					3, 981, 392	
敷鉄板据付					3, 981, 392	
66 敷鉄板設置	22×1, 524×3, 048mm	m 2	3, 140. 00	232	728, 480	
67 敷鉄板賃料		枚	676. 00	4, 812	3, 252, 912	
共通仮設費(積上)					2, 781, 956	
共通仮設					2, 781, 956	
共通仮設費					2, 781, 956	
運搬費					2, 661, 956	
仮設材等運搬					2, 661, 956	
68 仮設材等運搬	敷鉄板	式	1. 00	2, 661, 956	2, 661, 956	
技術管理費					120, 000	
技術管理					120, 000	
69 諸経費動向調査	諸経費動向調査1工事	式	1. 00	120, 000	120, 000	

総括表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					135,589,329	
間接工事費	11,902,899 + 36,327,335				48,230,234	
共通仮設費（計）	2,781,956 + 8,352,302 + 768,641				11,902,899	
共通仮設費（積上）					2,781,956	
共通仮設費（率）	$135,589,329 \times 6.16\% ((4.54\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				8,352,302	
現場環境改善費	$134,849,409 \times 0.57\%$				768,641	
現場管理費	$147,492,228 \times 24.63\% ((22.39\% + 1.52\%) \times 1.03)$				36,327,335	
工事原価	135,589,329 + 48,230,234				183,819,563	
一般管理費等	$183,819,563 \times 15.78\% (15.78\% \times 1.00) - 9,817$				28,996,910	
契約保証費	$183,819,563 \times 0.04\%$				73,527	
工事価格	183,819,563 + 28,996,910 + 73,527				212,890,000	
消費税等相当額	$212,890,000 \times 10.00\%$				21,289,000	
請負工事費	212,890,000 + 21,289,000				234,179,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：1

名称：小口止コンクリート切断 t=20cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小口止コンクリート切断	t=20cm	m	1.000	3,432	3,432		
合 計	作業能力：1.00m			3,432	3,432		

番号：2

名称：構造物取壊し

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	8,588.00	85,880		
合 計	作業能力：10.00m 3			8,588.00	85,880		

番号：3

名称：コンクリート殻運搬 施工箇所～処分場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	施工箇所～処分場	m 3	1.00	1,982	1,982		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,982	1,982		

番号：4

名称：舗装版切断(1) アスファルト舗装 t=10cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断(1)	アスファルト舗装 t=10cm	m	1.000	748.5	748.5		
合 計	作業能力：1.00m			748.5	748.5		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：5

名称：舗装版切断(2) 半たわみ性舗装 t=10cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断(2)	半たわみ性舗装 t=10cm	m	1.000	748.5	748.5		
合 計	作業能力：1.00m			748.5	748.5		

番号：6

名称：舗装版破碎(1) アスファルト舗装 t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎(1)	アスファルト舗装 t=10cm	m 2	1.000	235.6	235.6		
合 計	作業能力：1.00m 2			235.6	235.6		

番号：7

名称：舗装版破碎(2) 半たわみ性舗装 t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎(2)	半たわみ性舗装 t=10cm	m 2	1.000	235.6	235.6		
合 計	作業能力：1.00m 2			235.6	235.6		

番号：8

名称：アスファルト殻運搬(1) アスファルト殻 施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	アスファルト殻 施工箇所～処分場	m 3	1.00	3,959	3,959		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,959	3,959		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：9

名称：アスファルト殻運搬(2) 半たわみ性舗装殻 施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	半たわみ性舗装殻 施工箇所～処分場	m3	1.00	3,959	3,959		
合 計	作業能力：1.00m3			3,959	3,959		

番号：10

名称：コンクリート殻処分費 無筋構造物

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	100.000	2,760.00	276,000		
合 計	作業能力：100.00m3			2,760.00	276,000		

番号：11

名称：アスファルト殻処分費(1) アスファルト殻

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m3	100.000	2,780.00	278,000		
合 計	作業能力：100.00m3			2,780.00	278,000		

番号：12

名称：アスファルト殻処分費(2) 半たわみ性舗装殻

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	半たわみ性舗装殻	m3	100.000	5,800.00	580,000		
合 計	作業能力：100.00m3			5,800.00	580,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：13

名称：床掘(1) 粒調碎石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(1)	粒調碎石	m 3	1.00	277.1	277.1		
合 計	作業能力：1.00m3			277.1	277.1		

番号：14

名称：床掘(2) クラッシャーラン

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(2)	クラッシャーラン	m 3	1.00	277.1	277.1		
合 計	作業能力：1.00m3			277.1	277.1		

番号：15

名称：床掘(3) 雑石5～100kg/個程度

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(3)	雑石5～100kg/個程度	m 3	1.00	380.6	380.6		
合 計	作業能力：1.00m3			380.6	380.6		

番号：16

名称：土砂等運搬(1) 粒調碎石 施工箇所～仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	粒調碎石 施工箇所～仮置場	m 3	1.00	415.8	415.8		
合 計	作業能力：1.00m3			415.8	415.8		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：17

名称：土砂等運搬(2) クラッシャラン 施工箇所～仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	クラッシャラン 施工箇所～仮置場	m 3	1.00	415.8	415.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			415.8	415.8		

番号：18

名称：土砂等運搬(3) 雑石5～100kg/個程度 施工箇所～仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	雑石5～100kg/個程度 施工箇所～仮置場	m 3	1.00	415.8	415.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			415.8	415.8		

番号：19

名称：土砂等運搬(4) 埋戻し(雑石5～100kg/個程度)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)	埋戻し(雑石5～100kg/個程度)	m 3	1.00	415.8	415.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			415.8	415.8		

番号：20

名称：積込(ルーズ) 仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	仮置場	m 3	1.00	303.9	303.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			303.9	303.9		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：21

名称：埋戻し 流用材 雑石5～100kg/個程度

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用材 雑石5～100kg/個程度	m ³	1.00	1,179	1,179		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,179	1,179		

番号：22

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.00	446.8	446.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			446.8	446.8		

番号：23

名称：プレキャスト擁壁設置 H2200×L2000

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置	H2200×L2000	m	1.000	109,200	109,200		
合 計	作業能力：1.00m			109,200	109,200		

番号：24

名称：ルーフィング敷設 クレーン基礎結合部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			626.00	62,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：25

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.00	446.8	446.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			446.8	446.8		

番号：26

名称：基礎砕石敷均し 割ぐり石50～150mm

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割ぐり石	50～150mm	m ³	12.00	4,950.00	59,400		
特殊作業員		人	0.30	32,640.00	9,792		
普通作業員		人	1.80	22,340.00	40,212		
雑材料	労務費の%	%	3.00	50,004.00	1,500		
合 計	作業能力：10.00m ³			11,090.00	110,904		

番号：27

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D10

1000k^g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D10	k ^g	1,030.00	103.00	106,090		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	53,200.00	5,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			200.00	200,150		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：28

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	100.00	103,000		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	53,200.00	5,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			197.00	197,060		

番号：29

名称：鉄筋加工組立(3) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	98.00	100,940		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	53,200.00	5,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,000		

番号：30

名称：鉄筋加工組立(4) SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	98.00	100,940		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	53,200.00	5,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：31

名称：鉄筋加工組立(5) SD345 D22

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	1,030.00	98.00	100,940		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	53,200.00	5,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,000		

番号：32

名称：鉄筋加工組立(6) SD345 D25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,030.00	98.00	100,940		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	53,200.00	5,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,000		

番号：33

名称：鉄筋溶接(1) 鉄筋(D10)＋コーナー保護材

1日当り (13.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	13.30	3,774.00	50,194		
合 計	作業能力：13.30m			3,773.00	50,194		

番号：34

名称：鉄筋溶接(2) SD345 D19

1日当り (8.2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	8.20	5,926.00	48,593		
合 計	作業能力：8.20m			5,925.00	48,593		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：35

名称：鉄筋溶接(3) SD345 D22

1日当り (7.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	7.10	5,926.00	42,074		
合 計	作業能力：7.10m			5,925.00	42,074		

番号：36

名称：鉄筋溶接(4) SD345 D25

1日当り (5.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	5.10	11,067.00	56,441		
合 計	作業能力：5.10m			11,066.00	56,441		

番号：37

名称：鋼板材料費 SM400A

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
添接板	SM400A PL-1, 200×12×376	枚	86.00	11,600.00	997,600		
添接板	SM400A PL-200×9×100	枚	172.00	528.00	90,816		
合 計	作業能力：1.00式			1,088,416.00	1,088,416		

番号：38

名称：鋼板溶接(1) 現場溶接 突合せ溶接、下向き溶接、12mm

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	3.00	18,207.00	54,621		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
合 計	作業能力：3.00m			35,940.00	107,821		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：39

名称：鋼板溶接(2) 現場溶接 隅肉溶接、下向き溶接、9mm

1日当り (10.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,926.00	61,037		
合 計	作業能力：10.30m			5,925.00	61,037		

番号：40

名称：鋼板溶接(3) 現場溶接 隅肉溶接、横向き溶接、9mm

1日当り (6.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	6.30	8,466.00	53,335		
合 計	作業能力：6.30m			8,465.00	53,335		

番号：41

名称：鋼製枠組足場架払

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,282.00	328,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	53,200.00	42,560	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,707.00	370,760		

番号：42

名称：鋼製型枠組立組外

10m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上施工	m ²	15.00	8,430.00	126,450		
H形鋼設置		m	10.00	6,143.00	61,430		
水抜パイプ設置		箇所	4.00	14,951.00	59,804		
合 計	作業能力：10.00m ²			24,768.00	247,684		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：43

名称：水抜パイプ材料費 VPφ50

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ管	一般管 VPφ50	m	152.00	587.00	89,224		
合 計	作業能力：1.00式			89,224.00	89,224		

番号：44

名称：コーナー保護材材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コーナー保護材	等辺山形鋼 L-50×50×6	k g	1,865.00	850.00	1,585,250		
合 計	作業能力：1.00式			1,585,250.00	1,585,250		

番号：45

名称：H型鋼材料費 H-350×350×12×19(SS400)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼	H-350×350×12×19 (SS400) L=10.0m	本	16.00	191,000.00	3,056,000		
H形鋼	H-350×350×12×19 (SS400) L=7.5m	本	2.00	143,000.00	286,000		
H形鋼	H-350×350×12×19 (SS400) L=7.0m	本	2.00	134,000.00	268,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,610,000.00	3,610,000		

番号：46

名称：コンクリート打設 30N-8-40BB W/C=50%以下

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30N-8-40BB W/C=50%以上	m ³	10.20	27,300.00	278,460		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,794.00	47,940		
合 計	作業能力：10.00m ³			32,640.00	326,400		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：47

名称：目地型枠 木製型枠

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,752.00	1,175,200		

番号：48

名称：伸縮目地 瀝青質系 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,131.00	313,100		

番号：49

名称：積込(ルーズ) 仮置場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	仮置場	m ³	1.00	255	255		
合 計	作業能力：1.00m ³			255	255		

番号：50

名称：路盤材運搬 仮置場～施工箇所

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材運搬	仮置場～施工箇所	m ³	1.00	415.8	415.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			415.8	415.8		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：51

名称：路盤材(購入材) 再生クラッシャランRC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m3	1.00	2,850.00	2,850		
合 計	作業能力：1.00m3			2,850.00	2,850		

番号：52

名称：路盤材敷均し転圧 t=15cm

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	45,823.00	41,240	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.80	47,717.00	38,173	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	22,340.00	111,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	191,113.00	955		
合 計	作業能力：1,000.00m2			192.00	192,068		

番号：53

名称：積込(ルーズ) 仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	仮置場	m3	1.00	255	255		
合 計	作業能力：1.00m3			255	255		

番号：54

名称：路盤材運搬 仮置場～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材運搬	仮置場～施工箇所	m3	1.00	415.8	415.8		
合 計	作業能力：1.00m3			415.8	415.8		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：55

名称：路盤材敷均し転圧 t=15cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	45,823.00	41,240	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.80	47,717.00	38,173	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	22,340.00	111,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	191,113.00	955		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			192.00	192,068		

番号：56

名称：基礎砕石敷均し 再生クラッシャランRC-40

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	12.00	2,850.00	34,200		
特殊作業員		人	0.30	32,640.00	9,792		
普通作業員		人	1.80	22,340.00	40,212		
雑材料	労務費の%	%	3.00	50,004.00	1,500		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,570.00	85,704		

番号：57

名称：型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.50	36,820.00	128,870		
型わく工		人	13.50	32,030.00	432,405		
普通作業員		人	11.10	22,340.00	247,974		
雑材料	全体の%	%	15.00	809,249.00	121,387		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,306.00	930,636		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：58

名称：伸縮目地

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,131.00	313,100		

番号：59

名称：コンクリート打設 18N-8-40BB W/C=65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-40BB W/C=65%	m ³	10.60	25,600.00	271,360		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,856.00	28,560		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,992.00	299,920		

番号：60

名称：積込(ルーズ) 仮置場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	仮置場	m ³	1.00	255	255		
合 計	作業能力：1.00m ³			255	255		

番号：61

名称：路盤材運搬 仮置場～施工箇所

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材運搬	仮置場～施工箇所	m ³	1.00	415.8	415.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			415.8	415.8		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：62

名称：舗装材(購入材) 粒度調整碎石M-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-40	m ³	1.00	5,100.00	5,100		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,100.00	5,100		

番号：63

名称：舗装材敷均し転圧 t=10・20cm

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装材敷均し転圧	t=10・20cm	m ³	1.00	903.9	903.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			903.9	903.9		

番号：64

名称：碎石(購入材) 再生クラッシャランRC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	1.00	2,850.00	2,850		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,850.00	2,850		

番号：65

名称：碎石敷均し

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石敷均し		m ³	1.00	5,362	5,362		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,362	5,362		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号：66

名称：敷鉄板設置 22×1,524×3,048mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	36,820.00	5,596		
とび工		人	0.152	30,190.00	4,588		
普通作業員		人	0.152	22,340.00	3,395		
パック材(クラ型)運転		日	0.152	62,060.00	9,433		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	1.000	23,012.00	228		
合 計	作業能力：100.00m ²			232.00	23,240		

番号：67

名称：敷鉄板賃料

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	360日(12ヶ月以内)	枚・日	125.000	38.50	4,812		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,812.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			4,812.00	4,812		

番号：68

名称：仮設材等運搬 敷鉄板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,848,731.00	1,848,731		
取卸し・積込み費用		式	1.00	813,225.00	813,225		
合 計	作業能力：1.00式			2,661,956.00	2,661,956		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事

番号 : 69
名称 : 諸経費動向調査 諸経費動向調査1工事

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			120,000.00	120,000		