

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

九州地方整備局

港 名 川内港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-19-26-020

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					157,159,058	
岸壁(-12m)					157,159,058	
構造物撤去工					5,054,672	
As舗装					5,054,672	
舗装版切断					72,267	
1 舗装版切断		m	94.00	768.8	72,267	
舗装版破碎					3,509,005	
2 舗装版破碎		m ²	5,304.00	233.8	1,240,075	
3 殻運搬		m ³	530.00	4,281	2,268,930	
殻処分					1,473,400	
4 処分費	As殻	m ³	530.00	2,780	1,473,400	
舗装工					149,790,070	
石材撤去					681,677	
掘削					681,677	
5 床掘	粒調碎石	m ³	931.00	282.9	263,379	
6 土砂等運搬	粒調碎石 施工箇所～仮置場	m ³	931.00	449.3	418,298	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
半たわみ性舗装工(1)					138,703,036	
上層路盤					1,259,804	
7 路盤材転圧		m ²	6,922.00	182	1,259,804	
基層					19,762,310	
8 機械舗設	t=5cm 改質Ⅱ型 粗粒度As(20)	m ²	6,922.00	2,855	19,762,310	
中間層(1)					39,226,974	
9 機械舗設	t=5cm 開粒度As(13)	m ²	6,922.00	2,032	14,065,504	
10 セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	6,922.00	3,635	25,161,470	
中間層(2)					39,226,974	
11 機械舗設	t=5cm 開粒度As(13)	m ²	6,922.00	2,032	14,065,504	
12 セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	6,922.00	3,635	25,161,470	
表層					39,226,974	
13 機械舗設	t=5cm 開粒度As(13)	m ²	6,922.00	2,032	14,065,504	
14 セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	6,922.00	3,635	25,161,470	
半たわみ性舗装工(2)					10,137,375	
上層路盤					25,125	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15 路盤材転圧(人力)		m 2	375.00	67	25,125	
基層					1,758,000	
16 人力舗設	t=5cm 改質Ⅱ型 粗粒度As(20)	m 2	375.00	4,688	1,758,000	
中間層(1)					2,784,750	
17 人力舗設	t=5cm 開粒度As(13)	m 2	375.00	3,791	1,421,625	
18 セメントミルク浸透	超速硬型	m 2	375.00	3,635	1,363,125	
中間層(2)					2,784,750	
19 人力舗設	t=5cm 開粒度As(13)	m 2	375.00	3,791	1,421,625	
20 セメントミルク浸透	超速硬型	m 2	375.00	3,635	1,363,125	
表層					2,784,750	
21 人力舗設	t=5cm 開粒度As(13)	m 2	375.00	3,791	1,421,625	
22 セメントミルク浸透	超速硬型	m 2	375.00	3,635	1,363,125	
半たわみ性舗装工(3)					267,982	
上層路盤					1,474	
23 路盤材転圧(人力)		m 2	22.00	67	1,474	
基層					103,136	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
24 人力舗設	t=5cm 改質Ⅱ型 粗粒度As(20)	m ²	22.00	4,688	103,136	
表層					163,372	
25 人力舗設	t=5cm 開粒度As(13)	m ²	22.00	3,791	83,402	
26 セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	22.00	3,635	79,970	
仮設工					2,314,316	
仮設工					2,314,316	
敷鉄板					2,314,316	
27 敷鉄板撤去	22×1,524×3,048mm	m ²	2,902.00	218	632,636	
28 敷鉄板賃料	22×1,524×3,048mm	枚	624.00	2,695	1,681,680	
共通仮設費(積上)					3,137,701	
共通仮設					3,137,701	
共通仮設費					3,137,701	
運搬費					3,017,701	
仮設材等運搬					3,017,701	
29 仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	3,017,701	3,017,701	
技術管理費					120,000	

積算内訳表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理					120,000	
30 技術管理費	諸経費動向調査費1工事	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					157,159,058	
間接工事費	13,455,241 + 40,930,370				54,385,611	
共通仮設費（計）	3,137,701 + 9,492,407 + 825,133				13,455,241	
共通仮設費（積上）					3,137,701	
共通仮設費（率）	$157,159,058 \times 6.04\% ((4.42\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				9,492,407	
現場環境改善費	$155,685,658 \times 0.53\%$				825,133	
現場管理費	$170,614,299 \times 23.99\% ((22.29\% + 1.00\%) \times 1.03)$				40,930,370	
工事原価	157,159,058 + 54,385,611				211,544,669	
一般管理費等	$211,544,669 \times 16.64\% (16.64\% \times 1.00) - 318$				35,200,714	
契約保証費	$211,544,669 \times 0.04\%$				84,617	
工事価格	211,544,669 + 35,200,714 + 84,617				246,830,000	
消費税等相当額	$246,830,000 \times 10.00\%$				24,683,000	
請負工事費	246,830,000 + 24,683,000				271,513,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：1

名称：舗装版切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	768.8	768.8		
合 計	作業能力：1.00m			768.8	768.8		

番号：2

名称：舗装版破碎

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎		m ²	1.000	233.8	233.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			233.8	233.8		

番号：3

名称：殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m ³	1.000	4,281	4,281		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,281	4,281		

番号：4

名称：処分費 As殻

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As殻（掘削）	m ³	100.000	2,780.00	278,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,780.00	278,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：5

名称：床掘 粒調砕石

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	粒調砕石	m ³	1.00	282.9	282.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			282.9	282.9		

番号：6

名称：土砂等運搬 粒調砕石 施工箇所～仮置場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	粒調砕石 施工箇所～仮置場	m ³	1.00	449.3	449.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			449.3	449.3		

番号：7

名称：路盤材転圧

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	67,744.00	33,872	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.80	69,946.00	55,956	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	65,214.00	26,085	4.90H / 8H	
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	181,613.00	908		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			182.00	182,521		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：8

名称：機械舗設 t=5cm 改質Ⅱ型 粗粒度As(20)

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 粗粒度As(20)	t	246.75	19,600.00	4,836,300		
アスファルト乳剤	PK-3 (プライムコート)	L	2,040.00	145.00	295,800		
アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	142,132.00	142,132	4.80H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	57,791.00	57,791	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	67,414.00	67,414	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	36,100.00	36,100		
特殊作業員		人	4.00	32,000.00	128,000		
普通作業員		人	5.00	21,900.00	109,500		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	540,937.00	37,865		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			2,855.00	5,710,902		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：9

名称：機械舗設 t=5cm 開粒度As(13)

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度As(13)	t	203.70	16,700.00	3,401,790		
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート)	L	620.00	145.00	89,900		
アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	142,132.00	142,132	4.80H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	57,791.00	57,791	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	67,414.00	67,414	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	36,100.00	36,100		
特殊作業員		人	4.00	32,000.00	128,000		
普通作業員		人	5.00	21,900.00	109,500		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	540,937.00	32,456		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			2,032.00	4,065,083		

番号：10

名称：セメントミルク浸透 超速硬型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	1.000	3,635	3,635		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,635	3,635		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：11

名称：機械舗設 t=5cm 開粒度As (13)

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度As (13)	t	203.70	16,700.00	3,401,790		
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート)	L	620.00	145.00	89,900		
アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	142,132.00	142,132	4.80H / 8H	
ロードローラ (排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	57,791.00	57,791	2.00H / 8H	
タイヤローラ (排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	67,414.00	67,414	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	36,100.00	36,100		
特殊作業員		人	4.00	32,000.00	128,000		
普通作業員		人	5.00	21,900.00	109,500		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	540,937.00	32,456		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			2,032.00	4,065,083		

番号：12

名称：セメントミルク浸透 超速硬型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	1.000	3,635	3,635		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,635	3,635		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：13

名称：機械舗設 t=5cm 開粒度As(13)

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度As(13)	t	203.70	16,700.00	3,401,790		
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート)	L	620.00	145.00	89,900		
アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	142,132.00	142,132	4.80H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	57,791.00	57,791	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	67,414.00	67,414	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	36,100.00	36,100		
特殊作業員		人	4.00	32,000.00	128,000		
普通作業員		人	5.00	21,900.00	109,500		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	540,937.00	32,456		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			2,032.00	4,065,083		

番号：14

名称：セメントミルク浸透 超速硬型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	1.000	3,635	3,635		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,635	3,635		

番号：15

名称：路盤材転圧(人力)

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.00	50,832.00	50,832	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	50,832.00	254		
合 計	作業能力：757.00m ²			67.00	51,086		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：16

名称：人力舗設 t=5cm 改質Ⅱ型 粗粒度As(20)

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 粗粒度As(20)	t	12.34	19,600.00	241,864		
アスファルト乳剤	PK-3 (プライムコート)	L	102.00	145.00	14,790		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,818.00	111,636	8H	
世話役		人	0.40	36,100.00	14,440		
特殊作業員		人	1.20	32,000.00	38,400		
普通作業員		人	1.30	21,900.00	28,470		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	192,946.00	19,294		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,688.00	468,894		

番号：17

名称：人力舗設 t=5cm 開粒度As(13)

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度As(13)	t	10.19	16,700.00	170,173		
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート)	L	31.00	145.00	4,495		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,818.00	111,636	8H	
世話役		人	0.40	36,100.00	14,440		
特殊作業員		人	1.20	32,000.00	38,400		
普通作業員		人	1.30	21,900.00	28,470		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	192,946.00	11,576		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,791.00	379,190		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：18

名称：セメントミルク浸透 超速硬型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	1.000	3,635	3,635		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,635	3,635		

番号：19

名称：人力舗設 t=5cm 開粒度As(13)

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度As(13)	t	10.19	16,700.00	170,173		
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート)	L	31.00	145.00	4,495		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,818.00	111,636	8H	
世話役		人	0.40	36,100.00	14,440		
特殊作業員		人	1.20	32,000.00	38,400		
普通作業員		人	1.30	21,900.00	28,470		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	192,946.00	11,576		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,791.00	379,190		

番号：20

名称：セメントミルク浸透 超速硬型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	1.000	3,635	3,635		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,635	3,635		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：21

名称：人力舗設 t=5cm 開粒度As(13)

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度As(13)	t	10.19	16,700.00	170,173		
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート)	L	31.00	145.00	4,495		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,818.00	111,636	8H	
世話役		人	0.40	36,100.00	14,440		
特殊作業員		人	1.20	32,000.00	38,400		
普通作業員		人	1.30	21,900.00	28,470		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	192,946.00	11,576		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,791.00	379,190		

番号：22

名称：セメントミルク浸透 超速硬型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	1.000	3,635	3,635		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,635	3,635		

番号：23

名称：路盤材転圧(人力)

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.00	50,832.00	50,832	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	50,832.00	254		
合 計	作業能力：757.00m ²			67.00	51,086		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：24

名称：人力舗設 t=5cm 改質Ⅱ型 粗粒度As(20)

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 粗粒度As(20)	t	12.34	19,600.00	241,864		
アスファルト乳剤	PK-3 (プライムコート)	L	102.00	145.00	14,790		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,818.00	111,636	8H	
世話役		人	0.40	36,100.00	14,440		
特殊作業員		人	1.20	32,000.00	38,400		
普通作業員		人	1.30	21,900.00	28,470		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	192,946.00	19,294		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,688.00	468,894		

番号：25

名称：人力舗設 t=5cm 開粒度As(13)

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度As(13)	t	10.19	16,700.00	170,173		
アスファルト乳剤	PK-4 (タックコート)	L	31.00	145.00	4,495		
タンパ	60～80kg	日	2.00	55,818.00	111,636	8H	
世話役		人	0.40	36,100.00	14,440		
特殊作業員		人	1.20	32,000.00	38,400		
普通作業員		人	1.30	21,900.00	28,470		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	192,946.00	11,576		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,791.00	379,190		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：26

名称：セメントミルク浸透 超速硬型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	超速硬型	m ²	1.000	3,635	3,635		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,635	3,635		

番号：27

名称：敷鉄板撤去 22×1,524×3,048mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.143	36,100.00	5,162		
とび工		人	0.143	29,600.00	4,232		
普通作業員		人	0.143	21,900.00	3,131		
ハック材(ｸﾛｰ型)運転		日	0.143	63,910.00	9,139		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	21,664.00	216		
合 計	作業能力：100.00m ²			218.00	21,880		

番号：28

名称：敷鉄板賃料 22×1,524×3,048mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	360日(12ヶ月)以内	枚・日	50.000	38.50	1,925		
整備費(敷鉄板)	22×1,524×3,048mm	枚	1.000	770.00	770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,695.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			2,695.00	2,695		

代価表・施工パッケージ

令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

番号：29

名称：仮設材等運搬 敷鉄板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	2,267,029.00	2,267,029		
取卸し・積込み費用		式	1.00	750,672.00	750,672		
合 計	作業能力：1.00式			3,017,701.00	3,017,701		

番号：30

名称：技術管理費 諸経費動向調査費1工事

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査費		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		