

積算書
令和8年度

--

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

案件番号	18-19-26-029
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	指宿港海岸
変更回数	0回
予算区分	補正
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設設備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					57,899,660	
突堤（山王川）					30,523,740	
被覆・根固工					30,523,740	
被覆ブロック工					30,523,740	
被覆ブロック製作					30,523,740	
1 被覆ブロック製作(1)	ラティス6t型(標準)	個	50.00	114,781	5,739,050	
2 被覆ブロック転置(1)	ラティス6t型	個	50.00	1,833	91,650	
3 化粧型枠材料費		m ²	256.00	41,200	10,547,200	
4 被覆ブロック製作(2)	メガロック4t型(化粧)	個	148.00	94,377	13,967,796	
5 被覆ブロック転置(2)	メガロック4t型	個	148.00	1,203	178,044	
突堤（摺ヶ浜）					27,375,920	
被覆・根固工					27,375,920	
被覆ブロック工					27,375,920	
被覆ブロック製作					27,375,920	
6 被覆ブロック製作(3)	メガロック4t型(化粧)	個	164.00	94,377	15,477,828	
7 被覆ブロック転置(3)	メガロック4t型	個	164.00	1,203	197,292	

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 化粧型枠材料費		m 2	284. 00	41, 200	11, 700, 800	
共通仮設費(積上)					120, 000	
共通仮設					120, 000	
共通仮設費					120, 000	
技術管理費					120, 000	
技術管理					120, 000	
9 諸経費動向調査		式	1. 00	120, 000	120, 000	

総括表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					57,899,660	
間接工事費	6,390,532 + 16,374,711				22,765,243	
共通仮設費（計）	120,000 + 5,575,737 + 694,795				6,390,532	
共通仮設費（積上）					120,000	
共通仮設費（率）	$57,899,660 \times 9.63\% ((7.94\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				5,575,737	
現場環境改善費	$57,899,660 \times 1.20\%$				694,795	
現場管理費	$64,290,192 \times 25.47\% ((23.51\% + 1.22\%) \times 1.03)$				16,374,711	
工事原価	57,899,660 + 22,765,243				80,664,903	
一般管理費等	$80,664,903 \times 18.82\% (18.82\% \times 1.00) - 8,302$				15,172,832	
契約保証費	$80,664,903 \times 0.04\%$				32,265	
工事価格	80,664,903 + 15,172,832 + 32,265				95,870,000	
消費税等相当額	$95,870,000 \times 10.00\%$				9,587,000	
請負工事費	95,870,000 + 9,587,000				105,457,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

番号：1

名称：被覆ブロック製作(1) ラティス6t型(標準)

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	各種	m 3	25.65	25,600.00	656,640		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m 2	106.10	1,780.00	188,858		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m 2	106.10	1,150.00	122,015		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m 3	25.40	3,852.00	97,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.53	53,200.00	28,196	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.57	95,200.00	54,264	8H	
合 計	作業能力：10.00個			114,781.00	1,147,813		

番号：2

名称：被覆ブロック転置(1) ラティス6t型

1日当り(93個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	74,400.00	74,400	8H	
とび工		人	1.00	29,600.00	29,600		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	169,700.00	848		
合 計	作業能力：93.00個			1,833.00	170,548		

番号：3

名称：化粧型枠材料費

1m 2

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材料費		m 2	1.00	41,200.00	41,200		
合 計	作業能力：1.00m 2			41,200.00	41,200		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

番号：4

名称：被覆ブロック製作(2) メガロック4t型(化粧)

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	各種	m 3	17.63	25,600.00	451,328		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m 2	111.10	1,780.00	197,758		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m 2	111.10	1,437.00	159,650		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m 3	17.46	4,025.00	70,276		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.56	53,200.00	29,792	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.47	74,400.00	34,968	8H	
合 計	作業能力：10.00個			94,377.00	943,772		

番号：5

名称：被覆ブロック転置(2) メガロック4t型

1日当り(124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
とび工		人	1.00	29,600.00	29,600		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	148,500.00	742		
合 計	作業能力：124.00個			1,203.00	149,242		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

番号：6

名称：被覆ブロック製作(3) メガロック4t型(化粧)

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	各種	m 3	17.63	25,600.00	451,328		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m 2	111.10	1,780.00	197,758		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m 2	111.10	1,437.00	159,650		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m 3	17.46	4,025.00	70,276		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.56	53,200.00	29,792	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.47	74,400.00	34,968	8H	
合 計	作業能力：10.00個			94,377.00	943,772		

番号：7

名称：被覆ブロック転置(3) メガロック4t型

1日当り(124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200	8H	
とび工		人	1.00	29,600.00	29,600		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	148,500.00	742		
合 計	作業能力：124.00個			1,203.00	149,242		

番号：8

名称：化粧型枠材料費

1m 2

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材料費		m 2	1.00	41,200.00	41,200		
合 計	作業能力：1.00m 2			41,200.00	41,200		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事

番号：9

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		