

積算書
令和8年度

--

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

案件番号	18-19-26-030
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	指宿港海岸
変更回数	0回
予算区分	補正
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設設備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					61,096,454	
離岸堤(改良)					61,096,454	
本体工					61,096,454	
セルラーブロック製作工					12,709,807	
底面					78,760	
1 ルーフィング敷設		m 2	110.00	716	78,760	
鉄筋加工組立					2,327,604	
2 鉄筋加工組立①	D13	k g	4,022.00	208	836,576	
3 鉄筋加工組立②	D16, 19, D22	k g	7,238.00	206	1,491,028	
吊鉄筋材料費					206,760	
4 吊鉄筋材料費		式	1.00	206,760	206,760	
吊鉄筋組立					55,755	
5 吊鉄筋組立		k g	531.00	105	55,755	
補強筋組立					54,536	
6 鉄筋加工組立③	D13	k g	76.00	208	15,808	
7 鉄筋加工組立④	D19	k g	188.00	206	38,728	

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製型枠組立組外					5,950,546	
8 鋼製型枠組立組外		m ²	721.00	7,169	5,168,849	
9 化粧型枠材材料費		m ²	53.00	11,100	588,300	
10 化粧型枠設置・撤去		m ²	53.00	3,649	193,397	
コンクリート打設					4,030,956	
11 コンクリート打設	30-12-20BB W/C≦50%	m ³	123.00	32,772	4,030,956	
現場発生品運搬					216	
12 現場発生品運搬		t	0.07	3,089	216	
現場発生品積込・荷卸					754	
13 現場発生品積込・荷卸		t	0.07	10,780	754	
処分費					3,920	
14 処分費(化粧型枠)		t	0.07	56,000	3,920	
本体ブロック製作工					48,386,647	
マット					6,346,976	
15 摩擦増大用マット取付(1)	2.00B×3.00L×0.08H	枚	12.00	124,620	1,495,440	
16 摩擦増大用マット取付(2)	2.50B×2.50L×0.08H	枚	14.00	129,645	1,815,030	

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
17 摩擦増大用マット取付(3)	2.00B×3.00L×0.08H	枚	18.00	124,620	2,243,160	
18 摩擦増大用マット取付(4)	1.62B×3.00L×0.08H	枚	2.00	100,500	201,000	
19 摩擦増大用マット取付(5)	1.365B×2.50L×0.08H	枚	2.00	71,053	142,106	
20 摩擦増大用マット取付(6)	1.62B×3.00L×0.08H	枚	2.00	100,500	201,000	
21 摩擦増大用マット取付(7)	2.00B×3.00L×0.08H	枚	1.00	124,620	124,620	
22 摩擦増大用マット取付(8)	2.00B×3.00L×0.08H	枚	1.00	124,620	124,620	
足場					5,007,333	
23 鋼製枠組足場架払		m ²	2,089.00	2,397	5,007,333	
鉄筋					1,923,386	
24 吊鉄筋材料費		式	1.00	1,525,280	1,525,280	
25 吊鉄筋・吊バー組立		k g	3,903.00	102	398,106	
鋼製型枠組立組外					8,495,882	
26 鋼製型枠組立組外		m ²	1,545.00	4,993	7,714,185	
27 化粧型枠材材料費		m ²	53.00	11,100	588,300	
28 化粧型枠設置撤去		m ²	53.00	3,649	193,397	
コンクリート					26,608,180	

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
29 コンクリート打設	18N-8-40BB W/C≦65%	m ³	877.00	30,340	26,608,180	
現場発生品運搬					970	
30 現場発生品運搬	使用済化粧型枠	t	0.07	3,089	216	
31 現場発生品積込・荷卸	使用済化粧型枠	t	0.07	10,780	754	
処分費					3,920	
32 処分費(化粧型枠)		t	0.07	56,000	3,920	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
33 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					61,096,454	
間接工事費	6,651,119 + 17,167,234				23,818,353	
共通仮設費（計）	120,000 + 5,822,492 + 708,627				6,651,119	
共通仮設費（積上）					120,000	
共通仮設費（率）	$61,096,454 \times 9.53\% ((7.84\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				5,822,492	
現場環境改善費	$61,088,614 \times 1.16\%$				708,627	
現場管理費	$67,747,573 \times 25.34\% ((23.41\% + 1.19\%) \times 1.03)$				17,167,234	
工事原価	61,096,454 + 23,818,353				84,914,807	
一般管理費等	$84,914,807 \times 18.71\% (18.71\% \times 1.00) - 6,332$				15,881,228	
契約保証費	$84,914,807 \times 0.04\%$				33,965	
工事価格	84,914,807 + 15,881,228 + 33,965				100,830,000	
消費税等相当額	$100,830,000 \times 10.00\%$				10,083,000	
請負工事費	100,830,000 + 10,083,000				110,913,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：1

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	670.00	67,000		
路盤紙		m ²	120.00	39.00	4,680		
合 計	作業能力：100.00m ²			716.00	71,680		

番号：2

名称：鉄筋加工組立① D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	115.00	117,300		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.10	74,400.00	7,440	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			208.00	208,740		

番号：3

名称：鉄筋加工組立② D16, 19, D22

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16～D25	k g	1,020.00	113.00	115,260		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.10	74,400.00	7,440	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			206.00	206,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：4

名称：吊鉄筋材料費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊筋	φ32 L=2.50m	本	16.00	6,150.00	98,400		
吊筋	φ36 L=2.50m	本	4.00	7,790.00	31,160		
吊筋	φ32 L=2.40m	本	4.00	5,890.00	23,560		
吊筋	φ36 L=2.45m	本	4.00	7,640.00	30,560		
吊筋	φ32 L=2.35m	本	4.00	5,770.00	23,080		
合 計	作業能力：1.00式			206,760.00	206,760		

番号：5

名称：吊鉄筋組立

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	98.00	98,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.10	74,400.00	7,440	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			105.00	105,440		

番号：6

名称：鉄筋加工組立③ D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	115.00	117,300		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.10	74,400.00	7,440	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			208.00	208,740		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：7

名称：鉄筋加工組立④ D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16~D25	k g	1,020.00	113.00	115,260		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.10	74,400.00	7,440	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			206.00	206,700		

番号：8

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	6,500.00	650,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.90	74,400.00	66,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			7,169.00	716,960		

番号：9

名称：化粧型枠材材料費

m² (1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材材料費		m ²	1.00	11,100.00	11,100		
合 計	作業能力：1.00m ²			11,100.00	11,100		

番号：10

名称：化粧型枠設置・撤去

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠設置・撤去		m ²	1.000	3,649	3,649		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,649	3,649		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：11

名称：コンクリート打設 30-12-20BB W/C≤50%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30-12-20BB W/C≤50%	m ³	10.10	27,200.00	274,720		
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,300.00	53,000		
合 計	作業能力：10.00m ³			32,772.00	327,720		

番号：12

名称：現場発生品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	3,089	3,089		
合 計	作業能力：1.00 t			3,089	3,089		

番号：13

名称：現場発生品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	10,780	10,780		
合 計	作業能力：1.00 t			10,780	10,780		

番号：14

名称：処分費(化粧型枠)

1 t

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	化粧型枠	t	1.00	56,000.00	56,000		
合 計	作業能力：1.00 t			56,000.00	56,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：15

名称：摩擦増大用マット取付(1) 2.00B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	124,000.00	124,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,000.00	620		
合 計	作業能力：1.00枚			124,620.00	124,620		

番号：16

名称：摩擦増大用マット取付(2) 2.50B×2.50L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	129,000.00	129,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	129,000.00	645		
合 計	作業能力：1.00枚			129,645.00	129,645		

番号：17

名称：摩擦増大用マット取付(3) 2.00B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	124,000.00	124,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,000.00	620		
合 計	作業能力：1.00枚			124,620.00	124,620		

番号：18

名称：摩擦増大用マット取付(4) 1.62B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	100,000.00	100,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	100,000.00	500		
合 計	作業能力：1.00枚			100,500.00	100,500		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：19

名称：摩擦増大用マット取付(5) 1.365B×2.50L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	70,700.00	70,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	70,700.00	353		
合 計	作業能力：1.00枚			71,053.00	71,053		

番号：20

名称：摩擦増大用マット取付(6) 1.62B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	100,000.00	100,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	100,000.00	500		
合 計	作業能力：1.00枚			100,500.00	100,500		

番号：21

名称：摩擦増大用マット取付(7) 2.00B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	124,000.00	124,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,000.00	620		
合 計	作業能力：1.00枚			124,620.00	124,620		

番号：22

名称：摩擦増大用マット取付(8) 2.00B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	124,000.00	124,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,000.00	620		
合 計	作業能力：1.00枚			124,620.00	124,620		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：23

名称：鋼製枠組足場架払

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,250.00	225,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	49,200.00	14,760	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,397.00	239,760		

番号：24

名称：吊鉄筋材料費

式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ32 L=3.10m	本	128.00	7,630.00	976,640		
吊鉄筋	φ32 L=3.15m	本	56.00	7,750.00	434,000		
吊鉄筋	φ28 L=2.80m	本	16.00	5,260.00	84,160		
吊鉄筋	φ25 L=2.30m	本	8.00	3,810.00	30,480		
合 計	作業能力：1.00式			1,525,280.00	1,525,280		

番号：25

名称：吊鉄筋・吊バー組立

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	98.00	98,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			102.00	102,920		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：26

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,600.00	460,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	49,200.00	39,360	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,993.00	499,360		

番号：27

名称：化粧型枠材材料費

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材材料費		m ²	1.00	11,100.00	11,100		
合 計	作業能力：1.00m ²			11,100.00	11,100		

番号：28

名称：化粧型枠設置撤去

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠設置撤去		m ²	1.000	3,649	3,649		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,649	3,649		

番号：29

名称：コンクリート打設 18N-8-40BB W/C≤65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	各種	m ³	10.10	25,600.00	258,560		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,500.00	35,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,200.00	9,840	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			30,340.00	303,400		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作工事

番号：30

名称：現場発生品運搬 使用済化粧型枠

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	使用済化粧型枠	t	1.000	3,089	3,089		
合 計	作業能力：1.00 t			3,089	3,089		

番号：31

名称：現場発生品積込・荷卸 使用済化粧型枠

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	使用済化粧型枠	t	1.000	10,780	10,780		
合 計	作業能力：1.00 t			10,780	10,780		

番号：32

名称：処分費(化粧型枠)

t当り (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	化粧型枠	t	1.00	56,000.00	56,000		
合 計	作業能力：1.00t			56,000.00	56,000		

番号：33

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		