

積算書
令和8年度

--

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事 (第2次)

案件番号	18-19-26-031
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	鹿児島港湾・空港整備
港名	指宿港海岸
変更回数	0回
予算区分	補正
予算項目	海岸事業費
予算費目	海岸保全施設設備事業費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,436,003	
突堤(山王川)					45,479,460	
被覆・根固工					45,479,460	
被覆ブロック工					45,479,460	
被覆ブロック製作					44,764,590	
1 被覆ブロック製作	ラティス6t型	個	390.00	114,781	44,764,590	
被覆ブロック転置					714,870	
2 被覆ブロック転置	ラティス6t型	個	390.00	1,833	714,870	
離岸堤(改良)					7,956,543	
本体工〔ブロック式〕					7,956,543	
本体ブロック製作工					7,956,543	
マット					1,043,189	
3 摩擦増用大マット取付(1)	2.50B×2.50L×0.08H	枚	2.00	129,645	259,290	
4 摩擦増用大マット取付(2)	(1.64+1.49)B×3.00L×0.08H	枚	1.00	97,987	97,987	
5 摩擦増用大マット取付(3)	(2.265+2.14)B×2.5L×0.08H	枚	1.00	114,570	114,570	
6 摩擦増用大マット取付(4)	(1.915+1.765)B×3.00L×0.08H	枚	1.00	114,570	114,570	

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 摩擦増用大マット取付(5)	(1.64+1.49)B×3.00L×0.08H	枚	1.00	97,987	97,987	
8 摩擦増用大マット取付(6)	(2.265+2.14)B×2.5L×0.08H	枚	1.00	114,570	114,570	
9 摩擦増用大マット取付(7)	(1.915+1.765)B×3.00L×0.08H	枚	1.00	114,570	114,570	
10 摩擦増用大マット取付(8)	2.50B×2.50L×0.08H	枚	1.00	129,645	129,645	
足場					850,935	
11 鋼製枠組足場架払		m ²	355.00	2,397	850,935	
鉄筋					315,844	
12 吊鉄筋材料費		式	1.00	250,360	250,360	
13 吊鉄筋・吊バー組立		k g	642.00	102	65,484	
鋼製型枠組立組外					1,376,918	
14 鋼製型枠組立組外		m ²	261.00	4,993	1,303,173	
15 化粧型枠材材料費		m ²	5.00	11,100	55,500	
16 化粧型枠設置撤去		m ²	5.00	3,649	18,245	
コンクリート					4,368,960	
17 コンクリート打設	18N-8-40BB W/C≦65%	m ³	144.00	30,340	4,368,960	
現場発生品運搬					137	

積算内訳表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 現場発生品運搬	使用済化粧型枠	t	0.01	3,089	30	
19 現場発生品積込・荷卸	使用済化粧型枠	t	0.01	10,780	107	
処分費					560	
20 処分費(化粧型枠)		t	0.01	56,000	560	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
21 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,436,003	
間接工事費	6,008,640 + 15,217,828				21,226,468	
共通仮設費(計)	120,000 + 5,220,697 + 667,943				6,008,640	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設費(率)	$53,436,003 \times 9.77\% ((8.08\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				5,220,697	
現場環境改善費	$53,435,443 \times 1.25\%$				667,943	
現場管理費	$59,444,643 \times 25.60\% ((23.66\% + 1.19\%) \times 1.03)$				15,217,828	
工事原価	53,436,003 + 21,226,468				74,662,471	
一般管理費等	$74,662,471 \times 19.00\% (19.00\% \times 1.00) - 8,204$				14,177,665	
契約保証費	$74,662,471 \times 0.04\%$				29,864	
工事価格	74,662,471 + 14,177,665 + 29,864				88,870,000	
消費税等相当額	$88,870,000 \times 10.00\%$				8,887,000	
請負工事費	88,870,000 + 8,887,000				97,757,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

番号：1

名称：被覆ブロック製作 ラティス6t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	各種	m 3	25.65	25,600.00	656,640		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m 2	106.10	1,780.00	188,858		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m 2	106.10	1,150.00	122,015		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m 3	25.40	3,852.00	97,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.53	53,200.00	28,196	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.57	95,200.00	54,264	8H	
合 計	作業能力：10.00個			114,781.00	1,147,813		

番号：2

名称：被覆ブロック転置 ラティス6t型

1日当り(93個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	74,400.00	74,400	8H	
とび工		人	1.00	29,600.00	29,600		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	169,700.00	848		
合 計	作業能力：93.00個			1,833.00	170,548		

番号：3

名称：摩擦増用大マット取付(1) 2.50B×2.50L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	129,000.00	129,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	129,000.00	645		
合 計	作業能力：1.00枚			129,645.00	129,645		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

番号：4

名称：摩擦増用大マット取付(2) (1.64+1.49)B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	97,500.00	97,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	97,500.00	487		
合 計	作業能力：1.00枚			97,987.00	97,987		

番号：5

名称：摩擦増用大マット取付(3) (2.265+2.14)B×2.5L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	114,000.00	114,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	114,000.00	570		
合 計	作業能力：1.00枚			114,570.00	114,570		

番号：6

名称：摩擦増用大マット取付(4) (1.915+1.765)B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	114,000.00	114,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	114,000.00	570		
合 計	作業能力：1.00枚			114,570.00	114,570		

番号：7

名称：摩擦増用大マット取付(5) (1.64+1.49)B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	97,500.00	97,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	97,500.00	487		
合 計	作業能力：1.00枚			97,987.00	97,987		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

番号：8

名称：摩擦増用大マット取付(6) (2.265+2.14)B×2.5L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	114,000.00	114,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	114,000.00	570		
合 計	作業能力：1.00枚			114,570.00	114,570		

番号：9

名称：摩擦増用大マット取付(7) (1.915+1.765)B×3.00L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	114,000.00	114,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	114,000.00	570		
合 計	作業能力：1.00枚			114,570.00	114,570		

番号：10

名称：摩擦増用大マット取付(8) 2.50B×2.50L×0.08H

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトマット(現場製作)	各種	枚	1.00	129,000.00	129,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	129,000.00	645		
合 計	作業能力：1.00枚			129,645.00	129,645		

番号：11

名称：鋼製枠組足場架払

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,250.00	225,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	49,200.00	14,760	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,397.00	239,760		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

番号：12

名称：吊鉄筋材料費

式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ32, L=3, 150mm	本	12.00	7,750.00	93,000		
吊鉄筋	φ28, L=2, 750mm	本	8.00	5,170.00	41,360		
吊鉄筋	φ32, L=2, 950mm	本	16.00	7,250.00	116,000		
合 計	作業能力：1.00式			250,360.00	250,360		

番号：13

名称：吊鉄筋・吊バー組立

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	98.00	98,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			102.00	102,920		

番号：14

名称：鋼製型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,600.00	460,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	49,200.00	39,360	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,993.00	499,360		

番号：15

名称：化粧型枠材材料費

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠材材料費		m ²	1.00	11,100.00	11,100		
合 計	作業能力：1.00m ²			11,100.00	11,100		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

番号：16

名称：化粧型枠設置撤去

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠設置撤去		m ²	1.000	3,649	3,649		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,649	3,649		

番号：17

名称：コンクリート打設 18N-8-40BB W/C≦65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	各種	m ³	10.10	25,600.00	258,560		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,500.00	35,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	49,200.00	9,840	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			30,340.00	303,400		

番号：18

名称：現場発生品運搬 使用済化粧型枠

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	使用済化粧型枠	t	1.000	3,089	3,089		
合 計	作業能力：1.00 t			3,089	3,089		

番号：19

名称：現場発生品積込・荷卸 使用済化粧型枠

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	使用済化粧型枠	t	1.000	10,780	10,780		
合 計	作業能力：1.00 t			10,780	10,780		

代価表・施工パッケージ

令和8年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック外1件製作工事(第2次)

番号：20

名称：処分費(化粧型枠)

t当り (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	化粧型枠	t	1.00	56,000.00	56,000		
合 計	作業能力：1.00t			56,000.00	56,000		

番号：21

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		