積　　算　　書

令 和 4 年 度

令和4年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（改良）外1件工事

九州地方整備局

港　　名	指宿港海岸
項　　目	海岸事業費
費　　目	海岸保全施設整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-19-22-039

積算内訳表

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					61,846,606	
護岸（改良）					61,846,606	
土工					2,149,358	
床掘工					2,149,358	
床掘					3,312	
1 床掘		ｍ３	13.00	254.8	3,312	
防砂シート敷設					2,146,046	
2 防砂シート敷設		ｍ２	1,207.00	1,778	2,146,046	
基礎工					23,006,337	
基礎捨石工					23,006,337	
材料費（基礎捨石）					11,511,600	
3 材料費（基礎捨石）	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	2,172.00	5,300	11,511,600	
基礎捨石投入					2,712,245	
4 基礎捨石投入	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1,795.00	1,511	2,712,245	
捨石本均し					2,871,659	
5 捨石本均し	±5cm　陸上潮待ち	ｍ２	277.00	10,367	2,871,659	
捨石荒均し①					2,407,716	
6 捨石荒均し①	±50cm　陸上潮待ち	ｍ２	564.00	4,269	2,407,716	

捨石荒均し②（海岸）					680,680	
7 捨石荒均し②（海岸）	±50cm　水中・水中潮待ち	ｍ２	154.00	4,420	680,680	
捨石荒均し③					1,640,067	
8 捨石荒均し③	±20cm　陸上潮待ち	ｍ２	429.00	3,823	1,640,067	
防砂シート敷設					1,182,370	
9 防砂シート敷設		ｍ２	665.00	1,778	1,182,370	
被覆・根固工					35,681,060	
被覆石工					16,024,348	
材料費（被覆石）					6,383,800	
10 材料費（被覆石）	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1,082.00	5,900	6,383,800	
被覆石投入					1,350,834	
11 被覆石投入	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	894.00	1,511	1,350,834	
被覆均し①					2,335,434	
12 被覆均し①	±20cm　陸上	ｍ２	327.00	7,142	2,335,434	
被覆均し②					4,332,755	
13 被覆均し②	±20cm　陸上潮待ち	ｍ２	553.00	7,835	4,332,755	
被覆均し③					1,550,655	
14 被覆均し③	±20cm　水中潮待ち	ｍ２	153.00	10,135	1,550,655	

被覆均し④					70,870	
15 被覆均し④	±20cm　水中	ｍ２	10.00	7,087	70,870	
被覆ブロック工					19,656,712	
鋼製型枠組立組外①					3,400,782	
16 鋼製型枠組立組外①		ｍ２	357.00	9,526	3,400,782	
木製型枠組立組外①					213,591	
17 木製型枠組立組外①		ｍ２	21.00	10,171	213,591	
伸縮目地①					45,414	
18 伸縮目地①		ｍ２	18.00	2,523	45,414	
基礎コンクリート打設					4,469,615	
19 基礎コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	205.00	21,803	4,469,615	
裏埋土					1,607,890	
20 積込(ﾙｰｽﾞ)		ｍ３	1,748.00	214.8	375,470	
21 土砂等運搬		ｍ３	1,762.00	503.4	886,990	
22 裏埋土		ｍ３	1,573.00	219.6	345,430	
防砂シート敷設					1,858,010	
23 防砂シート敷設		ｍ２	1,045.00	1,778	1,858,010	
砕石					1,145,230	

24 砕石	RC-40	ｍ２	710.00	1,613	1,145,230	
栗石					1,945,062	
25 栗石	50～150mm	ｍ２	718.00	2,709	1,945,062	
階段ブロック据付①					1,733,130	
26 階段ブロック据付①	コーストSK　2t型（標準）	個	315.00	5,502	1,733,130	
間詰コンクリート					100,650	
27 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	3.00	33,550	100,650	
伸縮目地②					2,523	
28 伸縮目地②		ｍ２	1.00	2,523	2,523	
砕石					151,622	
29 砕石	RC-40	ｍ２	94.00	1,613	151,622	
鋼製型枠組立組外②					1,714,680	
30 鋼製型枠組立組外②		ｍ２	180.00	9,526	1,714,680	
木製型枠組立組外②					61,026	
31 木製型枠組立組外②		ｍ２	6.00	10,171	61,026	
伸縮目地③					12,615	
32 伸縮目地③		ｍ２	5.00	2,523	12,615	
上部コンクリート打設					1,194,872	

33 上部コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	56.00	21,337	1,194,872	
仮設工					1,009,851	
仮設工					456,699	
土のう製作・設置					456,699	
34 大型土のう製作・設置		袋	47.00	9,717	456,699	
安全対策					553,152	
交通誘導警備員					553,152	
35 交通誘導整理		式	1.00	553,152	553,152	
共通仮設費(積上)					868,368	
共通仮設費					868,368	
安全費					656,168	
安全対策					656,168	
36 安全監視船		式	1.00	656,168	656,168	
技術管理費					212,200	
技術管理					212,200	
37 技術管理費	間接工事費等諸経費動向調査、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査3工種	式	1.00	212,200	212,200	

総括表

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					61,846,606	
間接工事費	7,232,383 ＋ 16,917,444				24,149,827	
共通仮設費（計）	868,368 ＋ 5,881,612 ＋ 482,403				7,232,383	
共通仮設費（ 積上 ）					868,368	
共通仮設費（ 率 ）	61,846,606 × 9.51%（(7.82% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				5,881,612	
現場環境改善費	61,846,606 × 0.78%				482,403	
現場管理費	69,078,989 × 24.49%（(22.64% ＋1.14%) × 1.03)				16,917,444	
工事原価	61,846,606 ＋ 24,149,827				85,996,433	
一般管理費等	85,996,433 × 17.42%（17.42% × 1.00) － 1,409				14,979,169	
契約保証費	85,996,433 × 0.04%				34,398	
工事価格	85,996,433 ＋ 14,979,169 ＋ 34,398				101,010,000	
消費税等相当額	101,010,000 × 10.00%				10,101,000	
請負工事費	101,010,000 ＋ 10,101,000				111,111,000	

番号：1
名称：床掘　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘		ｍ３	1.000	254.8	254.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			254.8	254.8		

番号：2
名称：防砂シート敷設　　1日当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,290.00	851,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500		
普通作業員		人	9.00	19,010.00	171,090		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,061,990.00	5,309		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			1,778.00	1,067,299		

番号：3
名称：材料費（基礎捨石）　雑石5～100kg/個程度　　1m3当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1.00	5,300.00	5,300		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,300.00	5,300		

番号：4
名称：基礎捨石投入　雑石5～100kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎捨石投入	雑石5～100kg/個程度	ｍ３	1.000	1,511	1,511		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,511	1,511		

番号：5
名称：捨石本均し　±5cm　陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.20	73,061.00	233,795	6.30H / 8H	
石工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	36.20	19,010.00	688,162		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,031,597.00	5,157		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,367.00	1,036,754		

番号：6
名称：捨石荒均し①　±50cm　陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.30	73,061.00	94,979	6.30H / 8H	
石工		人	1.70	27,410.00	46,597		
普通作業員		人	14.90	19,010.00	283,249		
雑材料	全体の%	%	0.50	424,825.00	2,124		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			4,269.00	426,949		

番号：7
名称：捨石荒均し②（海岸）　±50cm　水中・水中潮待ち　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船(海岸関連)	D 180PS型 3～5t吊(捨石本均し 捨石荒均し 被覆均し)	日	0.03	146,640.00	4,399		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,399.00	21		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			4,420.00	4,420		

番号：8
名称：捨石荒均し③　±20cm　陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.20	73,061.00	87,673	6.30H / 8H	
普通作業員		人	15.40	19,010.00	292,754		
雑材料	全体の%	%	0.50	380,427.00	1,902		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			3,823.00	382,329		

番号：9
名称：防砂シート敷設　　1日当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,290.00	851,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500		
普通作業員		人	9.00	19,010.00	171,090		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,061,990.00	5,309		
合　計	作業能力：600.00ｍ２			1,778.00	1,067,299		

番号：10
名称：材料費（被覆石）　雑石100～300kg/個程度　　1m3当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
被覆石	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1.00	5,900.00	5,900		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			5,900.00	5,900		

番号：11
名称：被覆石投入　雑石100～300kg/個程度　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
被覆石投入	雑石100～300kg/個程度	ｍ３	1.000	1,511	1,511		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,511	1,511		

番号：12
名称：被覆均し①　±20cm　陸上　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.10	73,061.00	299,550	6.30H / 8H	
石工		人	2.10	27,410.00	57,561		
普通作業員		人	18.60	19,010.00	353,586		
雑材料	全体の%	%	0.50	710,697.00	3,553		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			7,142.00	714,250		

番号：13
名称：被覆均し②　±20cm　陸上潮待ち　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.50	73,061.00	328,774	6.30H / 8H	
石工		人	2.30	27,410.00	63,043		
普通作業員		人	20.40	19,010.00	387,804		
雑材料	全体の%	%	0.50	779,621.00	3,898		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			7,835.00	783,519		

番号：14
名称：被覆均し③　±20cm　水中潮待ち　　1日当り（17.9ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	180,529.00	180,529	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	180,529.00	902		
合　計	作業能力：17.90ｍ２			10,135.00	181,431		

番号：15
名称：被覆均し④　±20cm　水中　　1日当り（25.6ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	180,529.00	180,529	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	180,529.00	902		
合　計	作業能力：25.60ｍ２			7,087.00	181,431		

番号：16
名称：鋼製型枠組立組外①　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	39,500.00	79,000	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			9,526.00	952,600		

番号：17
名称：木製型枠組立組外①　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,776.00	977,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,171.00	1,017,100		

番号：18
名称：伸縮目地①　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：19
名称：基礎コンクリート打設　18N-8-40BB　W/C≦65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	各種	ｍ３	10.30	17,400.00	179,220		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.20	62,800.00	12,560	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			21,803.00	218,030		

番号：20
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)		ｍ３	1.000	214.8	214.8		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			214.8	214.8		

番号：21
名称：土砂等運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.000	503.4	503.4		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			503.4	503.4		

番号：22
名称：裏埋土　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
裏埋土		ｍ３	1.000	219.6	219.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			219.6	219.6		

番号：23
名称：防砂シート敷設　　1日当り（600ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防砂シート	各種	ｍ２	660.00	1,290.00	851,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500		
普通作業員		人	9.00	19,010.00	171,090		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,061,990.00	5,309		
合　　計	作業能力：600.00ｍ２			1,778.00	1,067,299		

番号：24
名称：砕石　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石	RC-40	ｍ２	1.000	1,613	1,613		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,613	1,613		

番号：25
名称：栗石　50～150㎜　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
栗石	50～150㎜	ｍ２	1.000	2,709	2,709		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,709	2,709		

番号：26
名称：階段ブロック据付①　コーストSK　2t型（標準）　　1日当り（91個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
トラック	11t積	日	6.00	47,712.00	286,272	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	24,680.00	49,360		
普通作業員		人	4.00	19,010.00	76,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	498,272.00	2,491		
合　　計	作業能力：91.00個			5,502.00	500,763		

番号：27
名称：間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　18N-8-40BB　W/C≦65%　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N-8-40BB　W/C≦65%	ｍ３	1.000	33,550	33,550		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			33,550	33,550		

番号：28
名称：伸縮目地②　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：29
名称：砕石　RC-40　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石	RC-40	ｍ２	1.000	1,613	1,613		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			1,613	1,613		

番号：30
名称：鋼製型枠組立組外②　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	39,500.00	79,000	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			9,526.00	952,600		

番号：31
名称：木製型枠組立組外②　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,776.00	977,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,171.00	1,017,100		

番号：32
名称：伸縮目地③　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10㎜	ｍ２	100.00	2,523.00	252,300		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,523.00	252,300		

番号：33
名称：上部コンクリート打設　18N-8-40BB　W/C≦65%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	各種	ｍ３	10.30	17,400.00	179,220		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	39,500.00	7,900	8H	
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			21,337.00	213,370		

番号：34
名称：大型土のう製作・設置　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.192	28,670.00	5,504		
特殊作業員		人	0.192	26,670.00	5,120		
普通作業員		人	0.192	19,010.00	3,649		
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10.000	2,620.00	26,200		
栗石	50～150㎜	ｍ３	10.000	3,600.00	36,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.192	60,080.00	11,535		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	43,300.00	8,313		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	14,273.00	849		
合　　計	作業能力：10.00袋			9,717.00	97,170		

番号：35
名称：交通誘導整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	40.00	13,760.00	550,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	550,400.00	2,752		
合　計	作業能力：1.00式			553,152.00	553,152		

番号：36
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	7.00	93,272.00	652,904	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	652,904.00	3,264		
合　計	作業能力：1.00式			656,168.00	656,168		

番号：37
名称：技術管理費　間接工事費等諸経費動向調査、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査3工種　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
モニタリング調査費		工種	3.00	37,400.00	112,200		
諸経費動向調査費		工事	1.00	100,000.00	100,000		
合　計	作業能力：1.00式			212,200.00	212,200		

単価表一覧

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

No.	名　　称	規格・形状寸法	単位	単　価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	73,061	6.30H / 8H	5	捨石本均し	±5cm　陸上潮待ち
						6	捨石荒均し①	±50cm　陸上潮待ち
						8	捨石荒均し③	±20cm　陸上潮待ち
						12	被覆均し①	±20cm　陸上
						13	被覆均し②	±20cm　陸上潮待ち
2	潜水士船(海岸関連)	D 180PS型 3～5t吊(捨石本均し 捨石荒均し 被覆均し)	日	146,640		7	捨石荒均し②（海岸）	±50cm　水中・水中潮待ち
3	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	180,529	8H	14	被覆均し③	±20cm　水中潮待ち
						15	被覆均し④	±20cm　水中
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	39,500	8H	16	鋼製型枠組立組外①	
						17	木製型枠組立組外①	
						30	鋼製型枠組立組外②	
						31	木製型枠組立組外②	
						33	上部コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%
5	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	62,800	8H	19	基礎コンクリート打設	18N-8-40BB　W/C≦65%
6	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	43,300	8H	26	階段ブロック据付①	コーストSK　2t型（標準）
						26	階段ブロック据付①	コーストSK　2t型（標準）
7	トラック	11t積	日	47,712	4.70H / 8H	26	階段ブロック据付①	コーストSK　2t型（標準）
8	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	60,080		34	大型土のう製作・設置	
9	安全監視船	FRP D 180PS型	日	93,272	6.00H / 8H	36	安全監視船	

単価表

令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	143.00	14,443		
運転手（特殊）		人	1.00	26,780.00	26,780		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	2,060.00	12,978		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,500.00	18,860		供用日
合　　計					73,061		

単価表番号：2

単価表名称：潜水士船(海岸関連)　D 180PS型 3～5t吊(捨石本均し 捨石荒均し 被覆均し)　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	145.00	110.90	16,080		
高級船員		人	1.00	30,140.00	30,140		
潜水士		人	1.00	41,480.00	41,480		
潜水連絡員		人	1.00	26,040.00	26,040		
損料（潜水士船）	D 180PS型　3～5t吊	日	1.88	17,500.00	32,900		供用日換算
合　　計					146,640		

単価表番号：3
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	110.90	14,306		
潜水世話役		人	0.24	41,480.00	9,955	β=1.20	
潜水士		人	1.20	41,480.00	49,776	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	26,040.00	31,248	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	26,570.00	31,884	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	α=1.65	供用日
合　　計					180,529		

単価表番号：4
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	39,500.00	39,500		
合　　計					39,500		

単価表番号：5
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)35t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	35t吊	日	1.00	62,800.00	62,800		
合　　計					62,800		

単価表番号：6
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300		
合　　計					43,300		

単価表番号：7
単価表名称：トラック　11t積　　1日当り 4.70H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	52.00	143.00	7,436		
運転手（一般）		人	1.00	23,730.00	23,730		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,020.00	4,794		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	10,400.00	11,752		供用日
合　　計					47,712		

単価表番号：8
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,780.00	26,780		
軽油	１．２号	L	112.000	143.00	16,016		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.440	12,000.00	17,280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	60,076.00	4		
合　　計					60,080		

単価表番号：9
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	98.00	3,626		
高級船員		人	1.20	30,140.00	36,168	β=1.20	
普通船員		人	1.20	23,210.00	27,852	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					93,272		