

予定価格の積算内訳書

令和5年度

港名 苅田港

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	121,446,804	
岸壁(-12m)ケーソン製作	1式	121,446,804	
本体工(ケーソン式)	1式	121,446,804	
ケーソン製作工	1式	121,446,804	ルーフィング敷設 480.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,740.00m ² 、内足場架払 1,728.00m ² 、 鉄筋加工組立(1) 45,634.00kg、鉄筋加工組立(2) 14,342.00kg、鉄筋加工組立(3) 28,618.00kg、 鉄筋加工組立(4) 52,024.00kg、鉄筋加工組立(5) 46,378.00kg、吊鉄筋・吊バー 48.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 6,840.00kg、通水孔材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外 5,606.00m ² 、 コンクリート打設 1,228.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度荇田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	121,446,804	
間接工事費	1式	40,468,532	
共通仮設費(計)	1式	9,658,732	
共通仮設費(積上)	1式	1,339,627	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,602,569	
現場環境改善費	1式	716,536	
現場管理費	1式	30,809,800	
工事原価	1式	161,915,336	
一般管理費等	1式	25,999,898	
契約保証費	1式	64,766	
工事価格	1式	187,980,000	
予定工事価格	1式	187,980,000	