

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 苅田港

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	81,178,368	
岸壁(-12m)ケーソン製作	1式	81,178,368	
本体工 [ケーソン式]	1式	61,539,970	
ケーソン製作工	1式	61,539,970	ルーフィング敷設 240.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,001.00m ² 、内足場架払 864.00m ² 、鉄筋加工組立 22,817.00kg、鉄筋加工組立 7,171.00kg、鉄筋加工組立 14,309.00kg、鉄筋加工組立 26,012.00kg、鉄筋加工組立 23,189.00kg、吊鉄筋・吊バー 24.00本、吊鉄筋・吊バー組立 3,420.00kg、通水孔材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外 2,803.00m ² 、コンクリート打設 614.00m ³
上部工	1式	16,057,436	
上部コンクリート工	1式	16,057,436	支保組立組外(重力式) 40.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 87.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 324.00m ² 、伸縮目地 24.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 277.00m ³ 、コンクリート打設(海上) 35.00m ³
付属工	1式	3,580,962	
係船柱工	1式	2,948,482	架台取付 2.00基、係船柱取付 2.00基、係船柱塗装 3.00m ²
車止・縁金物工	1式	632,480	縁金物取付 40.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	81,178,368	
間接工事費	1式	33,896,747	
共通仮設費(計)	1式	11,125,406	
共通仮設費(積上)	1式	2,382,497	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,174,661	
現場環境改善費	1式	568,248	
現場管理費	1式	22,771,341	
工事原価	1式	115,075,115	
一般管理費等	1式	19,318,855	
契約保証費	1式	46,030	
工事価格	1式	134,440,000	
予定工事価格	1式	134,440,000	