

간몬 항로 준설 공사에 관한 공지【제1보】 [오세토~하야토모노세토 지구(니시카이간 근해)]

다음과 같이 간몬 항로[니시카이간 근해]의 잠수 탐사, 준설을 실시하니 부근을 항행하는 선박은 최대한 주의하시기 바랍니다.

규슈지방정비국 간몬항로사무소 TEL: 093-512-8098
건설관리관실 FAX: 093-512-8106
본 자료는 아래의 홈페이지에서도 다운로드할 수 있습니다.
<https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kanmon/>

1. 작업 기간 등

지구명 (공구명)	종 류 별	작업선 종류	최대 척수	기 간 예 정	작업 시간	대 책
니시카이간 근해	잠수 탐사	잠수사선	16척	2022년 6월 상순~2022년 9월 상순	일 출 ~ 일 몰	경계선 4척 (최대) 홍보선 2척
	그레브 준설	스퍼드식 그레브 준설선	3척	2022년 7월 중순~2022년 10월 중순		경계선 3척 (최대) 토운선 9척 (최대)

* 원칙적으로 토요일, 일요일, 공휴일은 작업하지 않지만, 공사의 진척 상황에 따라 진행하는 경우도 있습니다.
* 작업의 기간 예정은 각 작업의 실시 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 작업의 실시 상황은 '6. 작업 정보'로 문의하시기 바랍니다.

공사 기간		2022년 스케줄											비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
니시카이간 근해	D공구																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

2. 작업 장소

간몬 항로[오세토~하야토모노세토 지구(니시카이간 근해)] 잠수 탐사, 그레브 준설의 각 작업 구역은 그림-1에 표시한 바와 같습니다.

3. 작업 개요

3-1 공통사항

1) 본 공사에 사용하는 작업선에는 해당 공사에 종사하는 선박임을 일반 선박에 명시하기 위해 작업기를 달니다.

3-2 잠수 탐사(그림-2 참조)

1) 잠수사선(최대 16척)에서 각각 잠수사 1명이 잠수해 간이 자기 탐사기로 탐사 구역 내를 이동하면서 작업합니다.

3-3 준설 공사(그림-3 참조)

1) 스퍼드식 그레브 준설선(최대 3척)으로 준설하고, 토사를 토운선(최대 9척)으로 시모노세키 인공섬에 운반합니다.
2) 스퍼드식 그레브 준설선, 토운선은, 야간 및 작업을 하지 않는 날은 부근 계류 안벽에서 계류합니다.

4. 안전 대책

4-1 공통사항

1) 잠수 탐사 및 준설 작업 시에는, 주위에 경계 표지(녹색, 황색, 녹색의 깃발)를 단 경계선을 배치합니다.
2) 잠수 탐사 및 준설 작업 시에는, 경계선과는 별도로 전광 표시판을 장비한 홍보선을 배치합니다.

4-2 잠수 탐사

1) 잠수사선에는, 해상 충돌 예방법의 규정에 따라 국제 신호기(A기)를 표시하는 신호판을 내걸어 작업 중임을 명시합니다.
또한 작업 구역의 네 모퉁이를 스티로폼 부이로 명시합니다.

4-3 준설 공사

1) 스퍼드식 그레브 준설선에는 해상충돌예방법 규정에 따라 등화 또는 형상물을 달니다.
2) 토운선은, 공사 작업 구역 부근에서 대기할 경우에는 부근 계류 안벽에서 계류합니다.
토운선의 운행 간격은 1마일 이상 확보를 원칙으로 합니다.

5. 항해 항선에 대한 부탁

5-1 공통사항

- 작업 현장 부근을 항행하는 경우에는, 조선에 영향이 없는 범위에서 속력을 감속하고 가능한 한 작업선단으로부터 멀리 떨어져 항해해 주시기 바랍니다.
- 본 공사 작업 중에는 홍보선을 배치하고 있으므로, 홍보선을 확인한 때에는 작업을 하고 있는 것으로 인식해 주십시오. (그림-1 참조)
- 간몬 항로를 항행하는 경우에는 국제 VHF를 활용하고, 특히 16ch를 상시 청취해 주시기 바랍니다.
- AIS 탑재선의 경우에는 AIS를 올바르게 운용하십시오.
- 작업 중의 가항쪽 및 선박 항해 경로는 그림-2~ 3와 같으니 협조해 주시기 바랍니다.

5-2 작업선의 마주침 조정 및 대피

작업선(스퍼드식 그레브 준설선, 잠수사선)은, 아래에 표시한 대형선이 입출항하는 경우에는, 대상 선박이 통과하기 30분 전을 기준으로 모지 측 간몬 항로 밖의 적절한 장소로 대피합니다.

* 대상 선박에서 작업 구역 부근 통과 예정 시각 2 시간 전까지 「간몬 지원 업무실」로 연락 주시기 바랍니다.
또한 통과 30분 전에 다시 확인 연락을 해주시기 바랍니다.

시공 구분	마주침 조정 대상 선박		대피 대상 선박	
	잠수 탐사 작업	준설 공사	잠수 탐사 작업	준설 공사
D공구	길이 150m 이상 선박	길이 165m 이상 선박	길이 165m 이상 선박	길이 200m 이상 선박

6. 작업 정보

아래에 본 공사에 관한 문의처를 기재합니다. 문의 시에는 내용을 정확하게 파악할 수 있도록 가능한 한 일본어로 부탁드립니다.

또한 이메일로 일일 작업 정보를 받고자 하시는 분은 문의처 메일 주소로 다음과 같이 메일을 보내주시기 바랍니다.

제목: 간몬 항로(니시카이간 근해) 작업 정보 이메일 요망

이메일 본문: 회사명, 담당자명, 수신할 이메일 주소

* 보내 주신 정보는 적절히 관리하고, 작업 종료 후에는 완전히 삭제합니다.

<간몬 지원 업무실>

작업 정보 제공, 통행 예정 연락처 등에 관한 문의처

TEL: 093-342-7073 E-mail: kanmonanzen@seikaibo.ecweb.jp

FAX: 093-342-7077 H P : <https://www.seikaibo.ecweb.jp/kanmon/>

