

積 算 書

令 和 6 年 度

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

九州地方整備局

港 名 唐津港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-15-24-004

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					81,692,927	
【岸壁(-7.5m)(改良)】					81,692,927	
構造物撤去工					42,876,881	
付属工撤去					2,018,998	
グレーチング蓋撤去					949,620	
1 グレーチング蓋撤去		枚	16.00	58,492	935,872	
2 スクラップ材運搬	市内10km	式	1.00	13,748	13,748	
係船曲柱撤去					83,580	
3 係船曲柱撤去	曲柱350KN型	基	2.00	41,790	83,580	
防舷材撤去					148,226	
4 防舷材撤去	300H×1,800L	基	4.00	35,645	142,580	
5 防舷材運搬	施工箇所～処理施設	式	1.00	5,646	5,646	
防舷材処分					14,375	
6 防舷材処分		式	1.00	14,375	14,375	
舗装版撤去					543,547	
7 舗装版切断	t=6.6cm(As)、30cm(Co)	m	34.00	4,120	140,080	
8 アスファルト舗装版撤去	t=6.6cm、t=10cm	m ²	272.00	187.9	51,108	
9 アスファルト殻運搬	施工箇所～処理施設	m ³	119.00	2,961	352,359	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻処分					279,650	
10 アスファルト殻処分		m 3	119.00	2,350	279,650	
上部工撤去					999,144	
支保組立組外(重力式)					199,920	
11 支保組立組外(重力式)		m	28.00	7,140	199,920	
上部コンクリート撤去					16,247	
12 上部コンクリート撤去	t=10cm	m 2	28.00	187.9	5,261	
13 コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	m 3	3.00	3,662	10,986	
コンクリート殻処分					6,300	
14 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m 3	3.00	2,100	6,300	
コンクリート舗装版撤去					224,057	
15 コンクリート舗装版撤去	t=30cm	m 2	165.00	733.1	120,961	
16 コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	m 3	49.00	2,104	103,096	
コンクリート殻処分					112,700	
17 コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m 3	49.00	2,300	112,700	
路盤材撤去					12,238	
18 路盤材撤去		m 3	47.00	260.4	12,238	
雑石撤去					70,824	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19 雑石撤去		m 3	198.00	357.7	70,824	
中詰材撤去					6,770	
20 中詰材撤去		m 3	26.00	260.4	6,770	
土砂等運搬					164,488	
21 土砂等運搬	施工箇所～処理施設	m 3	116.00	1,418	164,488	
雑石処分					185,600	
22 雑石処分		m 3	116.00	1,600	185,600	
本体工撤去					39,858,739	
削孔					3,341,552	
23 削孔(1)	φ160 陸上	孔	112.00	7,877	882,224	
24 削孔(2)	φ160 水中	孔	48.00	51,236	2,459,328	
RC版撤去・仮置					182,480	
25 RC版切断	t=30cm	m	46.00	3,000	138,000	
26 RC版撤去・仮置	4.5t以下	個	8.00	5,560	44,480	
ワイヤーソー切断					24,536,552	
27 コンクリート削孔(1)	φ50 陸上	m	13.00	16,736	217,568	
28 コンクリート削孔(2)	φ50 水中	m	4.00	144,306	577,224	
29 ワイヤーソー切断(1)	鉛直 陸上	m 2	55.00	128,065	7,043,575	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
30 ワイヤソー切断(2)	鉛直 水中	m 2	11.00	370,963	4,080,593	
31 ワイヤソー切断(3)	水平 陸上	m 2	20.00	125,372	2,507,440	
32 ワイヤソー切断(4)	水平 水中	m 2	26.00	388,852	10,110,152	
コア削孔					4,555,163	
33 コア削孔(1)	φ200 陸上	m	20.00	68,418	1,368,360	
34 コア削孔(2)	φ200 水中	m	17.00	187,459	3,186,803	
コンクリートブロック運搬・据付					7,242,992	
35 コンクリートブロック運搬・仮置(1)	4.5t以下	個	8.00	4,402	35,216	
36 コンクリートブロック運搬・仮置(2)	4.5tを超え7.5t以下	個	8.00	6,405	51,240	
37 コンクリートブロック運搬・仮置(3)	12.5tを超え22.0t以下	個	32.00	10,451	334,432	
38 コンクリートブロック運搬・据付(1)	4.5tを超え7.5t以下	組	24.00	59,030	1,416,720	
39 コンクリートブロック運搬・据付(2)	7.5tを超え12.5t以下	組	8.00	108,979	871,832	
40 コンクリートブロック運搬・据付(3)	22.0tを超え31.0t以下	組	48.00	94,449	4,533,552	
本体工					10,322,757	
消波ブロック工					1,463,374	
直立消波ブロック据付					688,996	
41 直立消波ブロック運搬・据付(1)	NBF型21.0t/個、NBF型(係船柱取付用)20.3t/個	個	28.00	15,182	425,096	
42 直立消波ブロック運搬・据付(2)	NB型20.4t/個	個	14.00	18,850	263,900	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト版製作					704,644	
43 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	479.00	189	90,531	
44 吊鉄筋材料費	Φ13 L=780mm	本	56.00	385	21,560	
45 吊鉄筋組立	Φ13 L=780mm	k g	45.00	95	4,275	
46 鋼製型枠組立組外		m 2	79.00	4,697	371,063	
47 コンクリート打設	24-12-20BB W/C65%	m 3	9.00	24,135	217,215	
プレキャスト版運搬・据付					69,734	
48 プレキャスト版運搬・据付		個	14.00	4,981	69,734	
調整コンクリート					6,974,093	
漏えい防止シート敷設					407,208	
49 漏えい防止シート敷設		m 2	188.00	2,166	407,208	
支保					833,209	
50 底型枠支保設置	[-380×100×13×20	箇所	4.00	142,397	569,588	
51 底型枠支保材料費		式	1.00	263,621	263,621	
鉄筋					2,100,296	
52 鉄筋加工組立(1)	エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D13	k g	1,356.00	291	394,596	
53 鉄筋加工組立(2)	エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D16	k g	2,992.00	284	849,728	
54 鉄筋加工組立(3)	エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D19	k g	3,068.00	279	855,972	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型 枠					523,952	
55 鋼製型枠組立組外	水中	m 2	22.00	23,816	523,952	
コンクリート					3,109,428	
56 水中不分離性コンクリート打設	24-50-20BB W/C50%	m 3	63.00	49,356	3,109,428	
背面コンクリート					1,885,290	
コンクリート					1,885,290	
57 コンクリート打設	18-8-40BB W/C50%	m 3	39.00	23,910	932,490	
58 水中コンクリート打設	30-15-40BB W/C50%	m 3	32.00	29,775	952,800	
上部工					18,889,874	
上部コンクリート工					2,332,075	
支保					171,360	
59 支保組立組外(重力式)		m	24.00	7,140	171,360	
型 枠					215,080	
60 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	20.00	10,754	215,080	
伸縮目地					58,916	
61 伸縮目地	瀝青繊維質系	m 2	22.00	2,678	58,916	
鉄筋					412,593	
62 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	669.00	197	131,793	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
63 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	k g	1,440.00	195	280,800	
コンクリート					1,474,126	
64 コンクリート打設	24-12-20BB W/C65%	m 3	61.00	24,166	1,474,126	
グラウンドアンカー工					16,557,799	
グラウンドアンカー基礎					5,175,615	
65 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	95.00	10,096	959,120	
66 伸縮目地	瀝青繊維質系	m 2	15.00	2,678	40,170	
67 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	3,256.00	194	631,664	
68 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	k g	456.00	192	87,552	
69 中詰均し		m 2	37.00	1,316	48,692	
70 コンクリート打設	24-12-20BB W/C65%	m 3	131.00	23,508	3,079,548	
71 削孔(ハンマドリル)	φ19×130L	孔	224.00	599	134,176	
72 グラウンドアンカー基礎材料費		式	1.00	194,693	194,693	
間詰コンクリート					272,638	
73 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	15.00	10,096	151,440	
74 伸縮目地	瀝青繊維質系	m 2	1.00	2,678	2,678	
75 コンクリート打設	24-12-20BB W/C65%	m 3	5.00	23,704	118,520	
アンカー工材料費					3,504,000	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
76 アンカー材料費	F40TA L=36.08m L=39.08m	式	1.00	3,504,000	3,504,000	
削孔					5,666,080	
77 削孔(1)	φ135mm(砂質土) 削孔全長L≤30	m	84.00	11,950	1,003,800	
78 削孔(2)	φ135mm(玉石混り土) 削孔全長L≤30	m	158.00	24,080	3,804,640	
79 削孔(3)	φ135mm(軟岩) 削孔全長L≤30	m	42.00	20,420	857,640	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)					281,600	
80 アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	8.00	35,200	281,600	
グラウト注入					735,410	
81 グラウト注入	24N/mm ² 、W/C=50%	m ³	13.00	56,570	735,410	
コンクリート蓋					922,456	
82 コンクリート蓋設置	790×790×100 W=156kg	箇所	8.00	10,307	82,456	
83 コンクリート蓋材料費	超高強度合成繊維補強コンクリート製	式	1.00	840,000	840,000	
舗装工					1,261,677	
アスファルト舗装工					1,261,677	
埋戻し					146,459	
84 埋戻し		m ³	155.00	944.9	146,459	
下層路盤					73,396	
85 下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	m ²	118.00	622	73,396	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤					88,264	
86 上層路盤	粒度調整碎石 M-40 t=15cm	m ²	118.00	748	88,264	
基層					645,696	
87 プライムコート	PK-3	m ²	118.00	117	13,806	
88 基層	再生粗粒度As混合物(20) t=15cm	m ²	118.00	5,355	631,890	
表層					307,862	
89 タックコート	PK-4	m ²	118.00	36	4,248	
90 表層	再生密粒度As混合物(20) t=5cm	m ²	118.00	2,573	303,614	
付属工					8,341,738	
付属工					8,341,738	
係船柱工					498,998	
91 架台取付	曲柱350KN型	基	1.00	26,460	26,460	
92 係船曲柱取付	曲柱350KN型	基	1.00	469,730	469,730	
93 係船曲柱塗装	曲柱350KN型	m ²	1.00	2,808	2,808	
防舷材工					6,430,986	
94 埋込栓取付		基	3.00	19,524	58,572	
95 防舷材取付	V型-300H×3100L以上	基	3.00	2,124,138	6,372,414	
車止・縁金物工					1,411,754	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
96 車止取付(1)	L=7.74m、L=4.00m	m	19.00	50,272	955,168	
97 車止取付(2)	L=2.00m	m	2.00	49,613	99,226	
98 縁金物取付		m	24.00	14,890	357,360	
共通仮設費(積上)					8,616,104	
共通仮設					8,616,104	
共通仮設費					8,616,104	
回航・えい航費					5,474,950	
回航					5,474,950	
99 回航費(起重機船)(1)	起重機船100t吊 厳原港～唐津港 往路	回	1.00	2,737,475	2,737,475	
100 回航費(起重機船)(2)	起重機船100t吊 唐津港～厳原港 復路	回	1.00	2,737,475	2,737,475	
運搬費					51,520	
仮設材等運搬					51,520	
101 汚濁防止膜運搬	往復	式	1.00	51,520	51,520	
事業損失防止施設費					2,568,200	
水質汚濁防止膜					2,568,200	
102 汚濁防止膜設置		m	40.00	6,136	245,440	
103 汚濁防止膜撤去		m	40.00	5,720	228,800	
104 汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,691,980	1,691,980	

積算内訳表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
105 汚濁防止膜保守管理		式	1.00	401,980	401,980	
安全費					521,434	
安全対策					521,434	
106 安全監視船	FRP D 180PS型	式	1.00	521,434	521,434	

総括表

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					81,692,927	
間接工事費	14,737,518 + 22,950,445				37,687,963	
共通仮設費（計）	8,616,104 + 5,544,382 + 577,032				14,737,518	
共通仮設費（積上）					8,616,104	
共通仮設費（率）	$84,261,127 \times 6.58\% ((4.95\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				5,544,382	
現場環境改善費	$83,627,892 \times 0.69\%$				577,032	
現場管理費	$96,430,445 \times 23.80\% ((21.86\% + 1.25\%) \times 1.03)$				22,950,445	
工事原価	81,692,927 + 37,687,963				119,380,890	
一般管理費等	$119,380,890 \times 16.71\% (16.71\% \times 1.00) - 3,988$				19,944,558	
契約保証費	$119,380,890 \times 0.04\%$				47,752	
スクラップ					-123,200	
工事価格	119,380,890 + 19,944,558 + 47,752 - 123,200				139,250,000	
消費税等相当額	$139,250,000 \times 10.00\%$				13,925,000	
請負工事費	139,250,000 + 13,925,000				153,175,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：1

名称：グレーチング蓋撤去

1枚当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
溶接工		人	1.00	28,880.00	28,880		
特殊作業員		人	2.00	23,730.00	47,460		
普通作業員		人	2.00	19,850.00	39,700		
ガス切断器具損料		式	1.00	36,500.00	36,500		
雑材料	全体の%	%	5.00	222,830.00	11,141		
合 計	作業能力：4.00枚			58,492.00	233,971		

番号：2

名称：スクラップ材運搬 市内10km

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	9,548.00	9,548		
取卸し・積込み費用		式	1.00	4,200.00	4,200		
合 計	作業能力：1.00式			13,748.00	13,748		

番号：3

名称：係船曲柱撤去 曲柱350KN型

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	41,790.00	83,580		
合 計	作業能力：2.00基			41,790.00	83,580		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：4

名称：防舷材撤去 300H×1,800L

1日当り (5基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材撤去	H=250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5.00	27,405.00	137,025		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
合 計	作業能力：5.00基			35,645.00	178,225		

番号：5

名称：防舷材運搬 施工箇所～処理施設

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,921.00	3,921		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,725.00	1,725		
合 計	作業能力：1.00式			5,646.00	5,646		

番号：6

名称：防舷材処分

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		t	1.15	12,500.00	14,375		
合 計	作業能力：1.00式			14,375.00	14,375		

番号：7

名称：舗装版切断 t=6.6cm(As)、30cm(Co)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=6.6cm(As)、30cm(Co)	m	1.000	4,120	4,120		
合 計	作業能力：1.00m			4,120	4,120		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：8

名称：アスファルト舗装版撤去 t=6.6cm、t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=6.6cm、t=10cm	m 2	1.000	187.9	187.9		
合 計	作業能力：1.00m 2			187.9	187.9		

番号：9

名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～処理施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	施工箇所～処理施設	m 3	1.00	2,961	2,961		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,961	2,961		

番号：10

名称：アスファルト殻処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m 3	1.000	2,350.00	2,350		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,350.00	2,350		

番号：11

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,140.00	714,000		
合 計	作業能力：100.00m			7,140.00	714,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：12

名称：上部コンクリート撤去 t=10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部コンクリート撤去	t=10cm	m ²	1.000	187.9	187.9		
合 計	作業能力：1.00m ²			187.9	187.9		

番号：13

名称：コンクリート殻運搬 施工箇所～処理施設

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	m ³	1.00	3,662	3,662		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,662	3,662		

番号：14

名称：コンクリート殻処分 無筋コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m ³	1.000	2,100.00	2,100		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,100.00	2,100		

番号：15

名称：コンクリート舗装版撤去 t=30cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版撤去	t=30cm	m ²	1.000	733.1	733.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			733.1	733.1		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：16

名称：コンクリート殻運搬 施工箇所～処理施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	施工箇所～処理施設	m 3	1.00	2,104	2,104		
合 計	作業能力：1.00m3			2,104	2,104		

番号：17

名称：コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート	m 3	1.000	2,300.00	2,300		
合 計	作業能力：1.00m3			2,300.00	2,300		

番号：18

名称：路盤材撤去

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材撤去		m 3	1.000	260.4	260.4		
合 計	作業能力：1.00m3			260.4	260.4		

番号：19

名称：雑石撤去

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石撤去		m 3	1.000	357.7	357.7		
合 計	作業能力：1.00m3			357.7	357.7		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：20

名称：中詰材撤去

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材撤去		m3	1.000	260.4	260.4		
合 計	作業能力：1.00m3			260.4	260.4		

番号：21

名称：土砂等運搬 施工箇所～処理施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～処理施設	m3	1.00	1,418	1,418		
合 計	作業能力：1.00m3			1,418	1,418		

番号：22

名称：雑石処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	雑石	m3	1.000	1,600.00	1,600		
合 計	作業能力：1.00m3			1,600.00	1,600		

番号：23

名称：削孔(1) φ160 陸上

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(1)	φ160 陸上	孔	1.000	7,877	7,877		
合 計	作業能力：1.00孔			7,877	7,877		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：24

名称：削孔(2) φ160 水中

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.15	29,090.00	4,363		
潜水士		人	0.15	43,470.00	6,520		
潜水送気員		人	0.15	29,400.00	4,410		
潜水連絡員		人	0.15	28,460.00	4,269		
穿孔機	油圧式	台	0.15	19,600.00	2,940		
発電機	低騒音型 45kVA	台	0.15	6,420.00	963		
高圧コンプレッサー	吐出0.7MPa	台	0.15	7,950.00	1,192		
潜水コンプレッサー	吐出空気量175L/min最高圧力10.08MPa	台	0.15	6,950.00	1,042		
コントロールパネル	送気圧調整器	台	0.15	4,420.00	663		
レシーバータンク	内容量32L最高圧力10.08MPa	台	0.15	2,150.00	322		
フーカホース		セット	0.30	2,650.00	795		
水中電話設備		セット	0.30	4,370.00	1,311		
潜水機材		組	0.30	23,500.00	7,050		
エアーツール	削孔ドリル(エアー)	セット	0.15	8,750.00	1,312		
ワゴン	中型車	台	0.15	2,670.00	400		
ユニック	4t積 2.9t吊り	日	0.15	11,800.00	1,770		
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	呼び径6インチ	本	0.19	37,300.00	7,087		
チューブ	呼び径6インチ	本	0.02	9,510.00	190		
アダプター	呼び径6インチ	本	0.02	9,160.00	183		
消耗品費(1)	消耗工具等	式	1.00	1,750.00	1,750		
ガソリン	レギュラー スタンド	L	8.00	158.00	1,264		
軽油	パトロール給油	L	10.00	144.00	1,440		
合 計	作業能力：1.00孔			51,236.00	51,236		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：25

名称：RC版切断 t=30cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC版切断	t=30cm	m	1.000	3,000	3,000		
合 計	作業能力：1.00m			3,000	3,000		

番号：26

名称：RC版撤去・仮置 4.5t以下

1日当り（84個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
トラック	11t積	日	5.00	48,394.00	241,970	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,780.00	53,560		
普通作業員		人	4.00	19,850.00	79,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	464,730.00	2,323		
合 計	作業能力：84.00個			5,560.00	467,053		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：27

名称：コンクリート削孔(1) φ50 陸上

5.53m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	23,730.00	23,730		
穿孔機	電動式小型機	日	1.000	3,090.00	3,090		
発電機	ガソリンエンジン駆動 5kVA	日	1.000	1,050.00	1,050		
パン (ワンボックス)		日	1.000	2,840.00	2,840		
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	呼び径2インチ	本	3.150	14,800.00	46,620		
チューブ	呼び径2インチ	本	0.670	2,710.00	1,815		
アダプター	呼び径2インチ	本	0.560	2,850.00	1,596		
アンカー	金属拡張式	本	11.200	100.00	1,120		
消耗工具等(1)		セット	1.000	5,342.00	5,342		
ガソリン	レギュラー スタンド	L	19.000	158.00	3,002		
ガソリン(パン (ワンボックス))	レギュラー スタンド	L	12.000	158.00	1,896		
用水	水道水	m ³	0.673	672.00	452		
合 計	作業能力：5.53m			16,736.00	92,553		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：28

名称：コンクリート削孔(2) φ50 水中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	29,090.00	11,636		
潜水士		人	0.400	43,470.00	17,388		
潜水連絡員		人	0.400	28,460.00	11,384		
潜水送気員		人	0.400	29,400.00	11,760		
穿孔機	油圧式	台	0.400	19,600.00	7,840		
発電機	低騒音型 45kVA	台	0.400	6,420.00	2,568		
高圧コンプレッサー	吐出0.7MPa	台	0.400	7,950.00	3,180		
潜水コンプレッサー	吐出空気量175L/min最高圧力10.08MPa	台	0.400	6,950.00	2,780		
コントロールパネル	送気圧調整器	台	0.400	4,420.00	1,768		
レシーバータンク	内容量32L最高圧力10.08MPa	台	0.400	2,150.00	860		
フーカホース		セット	0.800	2,650.00	2,120		
水中電話設備		セット	0.800	4,370.00	3,496		
潜水機材		組	0.800	23,500.00	18,800		
エアーツール	削孔ドリル(エアー)	セット	0.400	8,750.00	3,500		
ワゴン	中型車	台	0.400	2,670.00	1,068		
ユニック	4t積 2.9t吊り	日	0.400	11,800.00	4,720		
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	呼び径6インチ	本	0.750	37,300.00	27,975		
チューブ	呼び径6インチ	本	0.080	9,510.00	760		
アダプター	呼び径6インチ	本	0.110	9,160.00	1,007		
消耗品費(2)	消耗工具等	式	1.000	2,950.00	2,950		
ガソリン	レギュラー スタンド	L	19.000	158.00	3,002		
軽油		L	26.000	144.00	3,744		
合 計	作業能力：1.00m			144,306.00	144,306		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：29

名称：ワイヤーソー切断(1) 鉛直 陸上

2.03m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,090.00	29,090		
特殊作業員		人	1.000	23,730.00	23,730		
ワイヤーソー切断機	直接固定式	日	1.000	45,600.00	45,600		
発動発電機	45 k VA	日	1.000	5,860.00	5,860		
パン (ワンボックス)		日	1.000	2,840.00	2,840		
ワイヤー	(標準品：各社平均) 1m当り	m	2.720	35,000.00	95,200		
アンカー	金属拡張式	本	9.000	100.00	900		
スリーブ	標準品	個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等(2)		セット	1.000	4,944.00	4,944		
プーリーセットの消耗	(直接固定式)	台分	1.000	27,640.00	27,640		
防護ネット		枚	6.000	2,260.00	13,560		
軽油	パトロール給油	L	40.000	144.00	5,760		
ガソリン		L	12.000	158.00	1,896		
用水	水道水	m ³	1.269	672.00	852		
合 計	作業能力：2.03m ²			128,065.00	259,972		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：30

名称：ワイヤーソー切断(2) 鉛直 水中

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.220	29,090.00	6,399		
潜水士		人	0.440	43,470.00	19,126		
潜水送気員		人	0.220	29,400.00	6,468		
潜水連絡員		人	0.220	28,460.00	6,261		
切断機	エンジン式	台	0.220	61,600.00	13,552		
高圧コンプレッサー	吐出0.7MPa	台	0.220	7,950.00	1,749		
潜水コンプレッサー	吐出空気量175L/min最高圧力10.08MPa	台	0.220	6,950.00	1,529		
コントロールパネル	送気圧調整器	台	0.220	4,420.00	972		
レシーバータンク	内容量32L最高圧力10.08MPa	台	0.440	2,150.00	946		
フーカホース		セット	0.440	2,650.00	1,166		
水中電話設備		セット	0.440	4,370.00	1,922		
潜水機材		組	0.440	23,500.00	10,340		
エアー工具	削孔ドリル(エアー)	セット	0.220	8,750.00	1,925		
ワゴン	中型車	台	0.220	2,670.00	587		
ユニック	4t積 2.9t吊り	日	0.220	11,800.00	2,596		
ワイヤー		m	7.650	35,700.00	273,105		
消耗品費(1)	防護ネット、プーリー、消耗工具等	式	1.000	17,000.00	17,000		
ガソリン		L	20.000	158.00	3,160		
軽油	パトロール給油	L	15.000	144.00	2,160		
合 計	作業能力：1.00m2			370,963.00	370,963		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：31

名称：ワイヤーソー切断(3) 水平 陸上

2.1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,090.00	29,090		
特殊作業員		人	1.000	23,730.00	23,730		
ワイヤーソー切断機	直接固定式	日	1.000	45,600.00	45,600		
発動発電機	45 k VA	日	1.000	5,860.00	5,860		
パン (ワンボックス)		日	1.000	2,840.00	2,840		
ワイヤー	(標準品：各社平均)1m当り	m	2.810	35,000.00	98,350		
アンカー	金属拡張式	本	8.400	100.00	840		
スリーブ	標準品	個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等(2)		セット	1.000	4,944.00	4,944		
プーリーセットの消耗	(直接固定式)	台分	1.000	27,640.00	27,640		
防護ネット		枚	6.000	2,260.00	13,560		
軽油	パトロール給油	L	40.000	144.00	5,760		
ガソリン		L	12.000	158.00	1,896		
用水	水道水	m ³	1.596	672.00	1,072		
合 計	作業能力：2.10m ²			125,372.00	263,282		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：32

名称：ワイヤーソー切断(4) 水平 水中

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.230	29,090.00	6,690		
潜水士		人	0.470	43,470.00	20,430		
潜水送気員		人	0.230	29,400.00	6,762		
潜水連絡員		人	0.230	28,460.00	6,545		
切断機	エンジン式	台	0.230	61,600.00	14,168		
高圧コンプレッサー	吐出0.7MPa	台	0.230	7,950.00	1,828		
潜水コンプレッサー	吐出空気量175L/min最高圧力10.08MPa	台	0.230	6,950.00	1,598		
コントロールパネル	送気圧調整器	台	0.230	4,420.00	1,016		
レシーバータンク	内容量32L最高圧力10.08MPa	台	0.470	2,150.00	1,010		
フーカホース		セット	0.470	2,650.00	1,245		
水中電話設備		セット	0.470	4,370.00	2,053		
潜水機材		組	0.470	23,500.00	11,045		
エアー工具	削孔ドリル(エアー)	セット	0.230	8,750.00	2,012		
ワゴン	中型車	台	0.230	2,670.00	614		
ユニック	4t積 2.9t吊り	日	0.230	11,800.00	2,714		
ワイヤー		m	8.000	35,700.00	285,600		
消耗品費(2)	防護ネット、プーリー、消耗工具等	式	1.000	17,900.00	17,900		
ガソリン		L	21.000	158.00	3,318		
軽油	パトロール給油	L	16.000	144.00	2,304		
合 計	作業能力：1.00m2			388,852.00	388,852		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：33

名称：コア削孔(1) φ200 陸上

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.500	23,730.00	11,865		
普通作業員		人	0.500	19,850.00	9,925		
穿孔機	最大穿孔径 φ350cm	台	0.500	4,670.00	2,335		
発電機	ガソリンエンジン駆動 5KVA	台	0.500	1,050.00	525		
パン	中型車	台	0.500	2,840.00	1,420		
ビット	φ200用	本	0.660	52,850.00	34,881		
チューブ	φ200用	本	0.070	13,850.00	969		
アダプター	φ200用	本	0.080	15,350.00	1,228		
消耗品費(3)	消耗工具等	式	1.000	2,900.00	2,900		
ガソリン	レギュラー	L	15.000	158.00	2,370		
合 計	作業能力：1.00m			68,418.00	68,418		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：34

名称：コア削孔(2) φ200 水中

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.530	29,090.00	15,417		
潜水士		人	0.530	43,470.00	23,039		
潜水送気員		人	0.530	29,400.00	15,582		
潜水連絡員		人	0.530	28,460.00	15,083		
穿孔機	油圧式	台	0.530	19,600.00	10,388		
発電機	低騒音型 45kVA	台	0.530	6,420.00	3,402		
高圧コンプレッサー	吐出0.7MPa	台	0.530	7,950.00	4,213		
潜水コンプレッサー	吐出空気量175L/min最高圧力10.08MPa	台	0.530	6,950.00	3,683		
コントロールパネル	送気圧調整器	台	0.530	4,420.00	2,342		
レシーバータンク	内容量32L最高圧力10.08MPa	台	0.530	2,150.00	1,139		
フーカホース		セット	1.050	2,650.00	2,782		
水中電話設備		セット	1.050	4,370.00	4,588		
潜水機材		組	1.050	23,500.00	24,675		
エアーツール	削孔ドリル(エア)	セット	0.530	8,750.00	4,637		
ワゴン	中型車	台	0.530	2,670.00	1,415		
ユニック	4t積 2.9t吊り	日	0.530	11,800.00	6,254		
ビット	φ200用	本	0.660	52,850.00	34,881		
チューブ	φ200用	本	0.060	13,850.00	831		
アダプター	φ200用	本	0.080	15,350.00	1,228		
消耗品費(4)	消耗工具等	式	1.000	3,480.00	3,480		
ガソリン	レギュラー スタンド	L	24.000	158.00	3,792		
軽油		L	32.000	144.00	4,608		
合 計	作業能力：1.00m			187,459.00	187,459		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：35

名称：コンクリートブロック運搬・仮置(1) 4.5t以下

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
トラック	11t積	日	3.00	48,394.00	145,182	4.70H / 8H	
とびエ		人	2.00	26,780.00	53,560		
普通作業員		人	4.00	19,850.00	79,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	367,942.00	1,839		
合 計	作業能力：84.00個			4,402.00	369,781		

番号：36

名称：コンクリートブロック運搬・仮置(2) 4.5tを超え7.5t以下

1日当り(64個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	64,900.00	64,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	64,900.00	64,900	8H	
トラック	11t積	日	3.00	48,394.00	145,182	4.70H / 8H	
とびエ		人	2.00	26,780.00	53,560		
普通作業員		人	4.00	19,850.00	79,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	407,942.00	2,039		
合 計	作業能力：64.00個			6,405.00	409,981		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：37

名称：コンクリートブロック運搬・仮置(3) 12.5tを超え22.0t以下

1日当り(52個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	81,500.00	81,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	81,500.00	81,500	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	81,597.00	244,791	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,780.00	53,560		
普通作業員		人	4.00	19,850.00	79,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	540,751.00	2,703		
合 計	作業能力：52.00個			10,451.00	543,454		

番号：38

名称：コンクリートブロック運搬・据付(1) 4.5tを超え7.5t以下

1組当り(24組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	832,814.00	832,814	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	243,344.00	243,344	4.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	247,203.00	247,203	8H	
とび工		人	1.00	26,780.00	26,780		
普通作業員		人	3.00	19,850.00	59,550		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,409,691.00	7,048		
合 計	作業能力：24.00組			59,030.00	1,416,739		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：39

名称：コンクリートブロック運搬・据付(2) 7.5tを超え12.5t以下

1組当り(13組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	832,814.00	832,814	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	243,344.00	243,344	4.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	247,203.00	247,203	8H	
とび工		人	1.00	26,780.00	26,780		
普通作業員		人	3.00	19,850.00	59,550		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,409,691.00	7,048		
合 計	作業能力：13.00組			108,979.00	1,416,739		

番号：40

名称：コンクリートブロック運搬・据付(3) 22.0tを超え31.0t以下

1組当り(15組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	832,814.00	832,814	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	243,344.00	243,344	4.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	247,203.00	247,203	8H	
とび工		人	1.00	26,780.00	26,780		
普通作業員		人	3.00	19,850.00	59,550		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,409,691.00	7,048		
合 計	作業能力：15.00組			94,449.00	1,416,739		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：41

名称：直立消波ブロック運搬・据付(1) NBF型21.0t/個、NBF型(係船柱取付用)20.3t/個

1日当り(52個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	81,500.00	81,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	81,500.00	81,500	8H	
トレーラ	25t積	日	6.00	81,597.00	489,582	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,780.00	53,560		
普通作業員		人	4.00	19,850.00	79,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	785,542.00	3,927		
合 計	作業能力：52.00個			15,182.00	789,469		

番号：42

名称：直立消波ブロック運搬・据付(2) NB型20.4t/個

1日当り(52個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	81,500.00	81,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	81,500.00	81,500	8H	
トレーラ	25t積	日	6.00	81,597.00	489,582	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	189,823.00	189,823	8H	
とび工		人	2.00	26,780.00	53,560		
普通作業員		人	4.00	19,850.00	79,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	975,365.00	4,876		
合 計	作業能力：52.00個			18,850.00	980,241		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：43

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	107.00	109,140		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			189.00	189,910		

番号：44

名称：吊鉄筋材料費 Φ13 L=780mm

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	Φ13 L=780mm W=0.81kg/本	本	1.00	385.00	385		
合 計	作業能力：1.00本			385.00	385		

番号：45

名称：吊鉄筋組立 Φ13 L=780mm

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	91.35	91,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			95.00	95,470		

番号：46

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,697.00	469,760		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：47

名称：コンクリート打設 24-12-20BB W/C65%

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20 (高炉) W/C≤65%	m3	10.10	19,650.00	198,465		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m3	10.00	3,465.00	34,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m3			24,135.00	241,355		

番号：48

名称：プレキャスト版運搬・据付

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
トラック	11t積	日	4.00	48,394.00	193,576	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,780.00	53,560		
普通作業員		人	4.00	19,850.00	79,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	416,336.00	2,081		
合 計	作業能力：84.00個			4,981.00	418,417		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：49

名称：漏えい防止シート敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏えい防止シート	各種	m ²	130.00	730.00	94,900		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	189,823.00	94,911	8H	
普通作業員		人	1.30	19,850.00	25,805		
雑材料	全体の%	%	0.50	215,616.00	1,078		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,166.00	216,694		

番号：50

名称：底型枠支保設置 [-380×100×13×20

3箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	189,823.00	189,823	8H	
さく岩機	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	日	1.00	831.00	831	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合)	3.5～3.7m ³ /min	日	1.00	5,926.00	5,926		
世話役		人	2.00	29,090.00	58,180		
特殊作業員		人	3.00	23,730.00	71,190		
普通作業員		人	2.00	19,850.00	39,700		
雑材料	全体の%	%	5.00	406,850.00	20,342		
合 計	作業能力：3.00箇所			142,397.00	427,192		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：51

名称：底型枠支保材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼SS490 [-380×100×13×20	SS490 L=6800	k g	1,831.00	140.00	256,340		
M12用カプセル型固着材		本	24.00	157.00	3,768		
アンカー筋全ネジボルト	SS400、M12×140L、先端45° カット	本	24.00	143.00	3,432		
M12用ナット		個	2.00	4.50	9		
M12用座金		枚	24.00	3.00	72		
合 計	作業能力：1.00式			263,621.00	263,621		

番号：52

名称：鉄筋加工組立(1) エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13 1本 杉樹脂塗装	k g	1,020.00	207.00	211,140		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			291.00	291,910		

番号：53

名称：鉄筋加工組立(2) エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16 1本 杉樹脂塗装	k g	1,020.00	200.00	204,000		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			284.00	284,770		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：54

名称：鉄筋加工組立(3) エポキシ樹脂鉄筋 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	k g	1,020.00	195.00	198,900		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			279.00	279,670		

番号：55

名称：鋼製型枠組立組外 水中

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.800	41,200.00	74,160		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	3.300	41,200.00	135,960		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.900	189,823.00	550,486	8H	
世話役		人	6.800	29,090.00	197,812		
型わく工		人	11.800	29,400.00	346,920		
特殊作業員		人	5.700	23,730.00	135,261		
普通作業員		人	22.000	19,850.00	436,700		
鋼製型枠賃料		m2	100.000	3,250.00	325,000		
消耗品	労務費の%	%	15.000	1,116,693.00	167,503		
雑材料	全体の%	%	0.500	2,369,802.00	11,849		
合 計	作業能力：100.00m 2			23,816.00	2,381,651		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：56

名称：水中不分離性コンクリート打設 24-50-20BB W/C50%

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中不分離性コンクリート	24-50-20(高炉) W/C $\leq$ 50%	m ³	10.60	42,300.00	448,380		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.10	103,857.00	10,385	6.90H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.10	189,823.00	18,982	8H	
世話役		人	0.10	29,090.00	2,909		
特殊作業員		人	0.20	23,730.00	4,746		
普通作業員		人	0.40	19,850.00	7,940		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	44,962.00	224		
合 計	作業能力：10.00m ³			49,356.00	493,566		

番号：57

名称：コンクリート打設 18-8-40BB W/C50%

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(高炉) W/C $\leq$ 50%	m ³	10.30	19,850.00	204,455		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			23,910.00	239,105		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：58

名称：水中コンクリート打設 30-15-40BB W/C50%

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	30-15-40(高炉) W/C $\leq$ 50%	m 3	10.60	20,900.00	221,540		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.20	103,857.00	20,771	6.90H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.10	189,823.00	18,982	8H	
世話役		人	0.30	29,090.00	8,727		
特殊作業員		人	0.40	23,730.00	9,492		
普通作業員		人	0.90	19,850.00	17,865		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	75,837.00	379		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,775.00	297,756		

番号：59

名称：支保組立組外(重力式)

100m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,140.00	714,000		
合 計	作業能力：100.00m			7,140.00	714,000		

番号：60

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,256.00	925,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	2.00	74,900.00	149,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,754.00	1,075,400		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：61

名称：伸縮目地 瀝青繊維質系

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,678.00	267,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,678.00	267,800		

番号：62

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	79.80	79,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.10	74,900.00	7,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			197.00	197,500		

番号：63

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D16

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	105.00	108,150		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	79.80	79,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.10	74,900.00	7,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			195.00	195,440		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：64

名称：コンクリート打設 24-12-20BB W/C65%

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20 (高炉) W/C≤65%	m 3	10.20	19,650.00	200,430		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m 3	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.20	74,900.00	14,980	8H	
合 計	作業能力：10.00m 3			24,166.00	241,660		

番号：65

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	9,256.00	925,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	42,000.00	84,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			10,096.00	1,009,600		

番号：66

名称：伸縮目地 瀝青繊維質系

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m 2	100.00	2,678.00	267,800		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,678.00	267,800		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：67

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	79.80	79,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			194.00	194,210		

番号：68

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	105.00	108,150		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	79.80	79,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			192.00	192,150		

番号：69

名称：中詰均し

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	6.60	19,850.00	131,010		
雑材料	全体の%	%	0.50	131,010.00	655		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,316.00	131,665		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：70

名称：コンクリート打設 24-12-20BB W/C65%

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20 (高炉) W/C≤65%	m ³	10.20	19,650.00	200,430		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			23,508.00	235,080		

番号：71

名称：削孔(ハンマドリル) φ19×130L

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	29,090.00	8,727		
特殊作業員		人	1.20	23,730.00	28,476		
普通作業員		人	0.40	19,850.00	7,940		
発動発電機(雑工(削孔工)による場合)	2kVA	日	1.70	1,896.00	3,223		
雑材料	全体の%	%	24.00	48,366.00	11,607		
合 計	作業能力：100.00孔			599.00	59,973		

番号：72

名称：グラウンドアンカー基礎材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ管	VP150 L=1290mm	m	10.32	2,900.00	29,928		
塩ビ管	VP50 L=2030mm	m	16.24	522.00	8,477		
M16用カプセル型固着材	クイックカプセルD-16 15.5×130	本	224.00	297.00	66,528		
アンカー筋異形鉄筋	SD345、D16×630L、先端45° カット	本	220.00	408.00	89,760		
合 計	作業能力：1.00式			194,693.00	194,693		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：73

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,256.00	925,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	42,000.00	84,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,096.00	1,009,600		

番号：74

名称：伸縮目地 瀝青繊維質系

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,678.00	267,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,678.00	267,800		

番号：75

名称：コンクリート打設 24-12-20BB W/C65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20 (高炉) W/C≤65%	m ³	10.30	19,650.00	202,395		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,625.00	26,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			23,704.00	237,045		

番号：76

名称：アンカー材料費 F40TA L=36.08m L=39.08m

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラウンドアンカー	F40TA L=33.00m 定着長3.00m(余長0.08m含む)	組	6.00	435,000.00	2,610,000		
グラウンドアンカー	F40TA L=36.00m 定着長3.00m(余長0.08m含む)	組	2.00	447,000.00	894,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,504,000.00	3,504,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：77

名称：削孔(1) φ135mm(砂質土) 削孔全長L≤30

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(1)	φ135mm(砂質土) 削孔全長L≤30	m	1.000	11,950	11,950		
合 計	作業能力：1.00m			11,950	11,950		

番号：78

名称：削孔(2) φ135mm(玉石混り土) 削孔全長L≤30

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(2)	φ135mm(玉石混り土) 削孔全長L≤30	m	1.000	24,080	24,080		
合 計	作業能力：1.00m			24,080	24,080		

番号：79

名称：削孔(3) φ135mm(軟岩) 削孔全長L≤30

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(3)	φ135mm(軟岩) 削孔全長L≤30	m	1.000	20,420	20,420		
合 計	作業能力：1.00m			20,420	20,420		

番号：80

名称：アンカ鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカ)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカ鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカ)		本	1.000	35,200	35,200		
合 計	作業能力：1.00本			35,200	35,200		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：81

名称：グラウト注入 24N/mm2、W/C=50%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラウト注入	24N/mm2、W/C=50%	m3	1.000	56,570	56,570		
合 計	作業能力：1.00m3			56,570	56,570		

番号：82

名称：コンクリート蓋設置 790×790×100 W=156kg

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
特殊作業員		人	1.00	23,730.00	23,730		
普通作業員		人	1.00	19,850.00	19,850		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.00	30,400.00	30,400		
合 計	作業能力：10.00箇所			10,307.00	103,070		

番号：83

名称：コンクリート蓋材料費 超高強度合成繊維補強コンクリート製

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート蓋	超高強度合成繊維補強コンクリート製	枚	8.00	105,000.00	840,000		
合 計	作業能力：1.00式			840,000.00	840,000		

番号：84

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.000	944.9	944.9		
合 計	作業能力：1.00m3			944.9	944.9		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：85

名称：下層路盤 再生クラッシャー RC-40 t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	再生クラッシャー RC-40	m ³	192.00	2,350.00	451,200		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	42,005.00	37,804	5.30H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.80	39,184.00	31,347	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	19,850.00	99,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	619,601.00	3,098		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			622.00	622,699		

番号：86

名称：上層路盤 粒度調整碎石 M-40 t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	粒度調整碎石 M-40	m ³	192.00	3,000.00	576,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	42,005.00	37,804	5.30H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	0.80	39,184.00	31,347	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	19,850.00	99,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	744,401.00	3,722		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			748.00	748,123		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：87

名称：プライムコート PK-3

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	110.00	112,200		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.06	47,140.00	2,828	4.70H / 8H	
雑材料	材料費の%	%	2.00	112,200.00	2,244		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			117.00	117,272		

番号：88

名称：基層 再生粗粒度As混合物(20) t=15cm

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	再生粗粒度AS (20)	t	136.95	11,400.00	1,561,230		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	84,030.00	84,030	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	45,072.00	45,072	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	45,664.00	45,664	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
特殊作業員		人	4.00	23,730.00	94,920		
普通作業員		人	5.00	19,850.00	99,250		
雑材料	労務費の%	%	10.00	223,260.00	22,326		
合 計	作業能力：370.00m ²			5,355.00	1,981,582		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：89

名称：タックコート PK-4

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	110.00	34,100		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.03	47,140.00	1,414	4.70H / 8H	
雑材料	材料費の%	%	2.00	34,100.00	682		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			36.00	36,196		

番号：90

名称：表層 再生密粒度As混合物(20) t=5cm

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	再生密粒度AS (20)	t	45.07	11,800.00	531,826		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	84,030.00	84,030	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	45,072.00	45,072	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	45,664.00	45,664	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
特殊作業員		人	4.00	23,730.00	94,920		
普通作業員		人	5.00	19,850.00	99,250		
雑材料	労務費の%	%	10.00	223,260.00	22,326		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,573.00	952,178		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：91

名称：架台取付 曲柱350KN型

1日当り (2基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	150－700kN未満	基	2.00	17,010.00	34,020		
架台取付	150－700kN未満	基	2.00	9,450.00	18,900		
合 計	作業能力：2.00基			26,460.00	52,920		

番号：92

名称：係船曲柱取付 曲柱350KN型

1日当り (2基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱 350KN	基	2.00	405,000.00	810,000		
係船柱取付	150－1000kN未満(陸上)クレーン抜き	基	2.00	56,490.00	112,980		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.40	41,200.00	16,480	8H	
合 計	作業能力：2.00基			469,730.00	939,460		

番号：93

名称：係船曲柱塗装 曲柱350KN型

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	m 2	100.00	2,808.00	280,800		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,808.00	280,800		

番号：94

名称：埋込栓取付

1日当り (9基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	9.00	19,524.00	175,716		
合 計	作業能力：9.00基			19,524.00	175,716		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：95

名称：防舷材取付 V型-300H×3100L以上

1日当り（9基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材	高性能V型防舷材300H×3300L	基	9.00	2,100,000.00	18,900,000		
防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	9.00	19,561.00	176,049		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
合 計	作業能力：9.00基			2,124,138.00	19,117,249		

番号：96

名称：車止取付(1) L=7.74m、L=4.00m

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	角形鋼管製(連続型)	m	100.00	46,400.00	4,640,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,213.00	321,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.60	41,200.00	65,920	8H	
合 計	作業能力：100.00m			50,272.00	5,027,220		

番号：97

名称：車止取付(2) L=2.00m

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	角形鋼管製(連続型)	m	100.00	46,400.00	4,640,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,213.00	321,300		
合 計	作業能力：100.00m			49,613.00	4,961,300		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：98

名称：緑金物取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑金物	100×100アルミ製ノーマルタイプ 無塗装	m	100.00	13,000.00	1,300,000		
緑金物取付	二次製品	m	100.00	1,890.00	189,000		
合 計	作業能力：100.00m			14,890.00	1,489,000		

番号：99

名称：回航費(起重機船)(1) 起重機船100t吊 厳原港～唐津港 往路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	852,500.00	852,500		
運転費		式	1.00	768,537.00	768,537		
損料		式	1.00	1,043,600.00	1,043,600		
回航保険料		式	1.00	38,315.00	38,315		
旅費等		式	1.00	34,523.00	34,523		
合 計	作業能力：1.00回			2,737,475.00	2,737,475		

番号：100

名称：回航費(起重機船)(2) 起重機船100t吊 唐津港～厳原港 復路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	852,500.00	852,500		
運転費		式	1.00	768,537.00	768,537		
損料		式	1.00	1,043,600.00	1,043,600		
回航保険料		式	1.00	38,315.00	38,315		
旅費等		式	1.00	34,523.00	34,523		
合 計	作業能力：1.00回			2,737,475.00	2,737,475		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：101

名称：汚濁防止膜運搬 往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	51,520.00	51,520		
合 計	作業能力：1.00式			51,520.00	51,520		

番号：102

名称：汚濁防止膜設置

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,136.00	736,320		
合 計	作業能力：120.00m			6,136.00	736,320		

番号：103

名称：汚濁防止膜撤去

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,720.00	686,400		
合 計	作業能力：120.00m			5,720.00	686,400		

番号：104

名称：汚濁防止膜賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,691,980.00	1,691,980		
合 計	作業能力：1.00式			1,691,980.00	1,691,980		

代価表・施工パッケージ

令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

番号：105

名称：汚濁防止膜保守管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり) 100m未満	回	20.00	20,099.00	401,980		
合 計	作業能力：1.00式			401,980.00	401,980		

番号：106

名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	5.00	103,768.00	518,840	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	518,840.00	2,594		
合 計	作業能力：1.00式			521,434.00	521,434		