

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年4月24日				
契 約 業 者 名	株式会社岸本組				
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市竹木場5206番地82				
工 事 の 名 称	令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事				
工 事 場 所	佐賀県唐津市中瀬通地先、佐賀県唐津市東大島地先				
工 事 種 別	港湾土木工事				
工 事 概 要	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
	岸壁 (-7.5m) (改良) 共通工 汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=10m	m	40	
	構造物撤去工 グレーチング蓋撤去	曲柱350KN型	枚	16	
	係船曲柱撤去	300H×1,800L	基	2	
	防舷材撤去	t=6.6cm (As)、30cm (Co)	基	4	
	舗装版切断	t=6.6cm (As)、30cm (Co)	m	34	
	アスファルト舗装版撤去	t=6.6cm, t=10cm	m2	272	
	上部コンクリート撤去	t=10cm	m2	28	
	コンクリート舗装版撤去	t=30cm	m2	165	
	路盤材撤去		m3	47	
工 事 概 要	雑石撤去		m3	198	埋戻しへ流用
	中詰材撤去		m3	26	
	RC版切断	t=30cm	m	46	
	ワイヤーソー切断 (1)	鉛直 (陸上)	m2	55	
	ワイヤーソー切断 (2)	鉛直 (水中)	m2	11	
	ワイヤーソー切断 (3)	水平 (陸上)	m2	20	
	ワイヤーソー切断 (4)	水平 (水中)	m2	26	
	コア削孔 (1)	φ200 陸上	m	20	
	コア削孔 (2)	φ200 水中	m	17	
	コンクリートブロック運搬・据付 (1)	4.5tを超え7.5t以下	組	24	支給材料含む
工 事 概 要	コンクリートブロック運搬・据付 (2)	7.5tを超え12.5t以下	組	8	支給材料含む
	コンクリートブロック運搬・据付 (3)	22.0tを超え31.0t以下	組	48	支給材料含む
	本体工 直立消波ブロック運搬・据付 (1)	ワ-ロックNBF型 (差筋有)	個	28	支給材料
		ワ-ロックNBF型 (差筋無し)			
		ワ-ロックNBF型 (係船柱取付用)			
	直立消波ブロック運搬・据付 (2)	ワ-ロックNB型	個	14	支給材料
	プレキャスト版製作・据付	L=2,000 (NB型用)	個	14	
	調整コンクリート	24-50-20BB	m	28	(水中不分離性コンクリート)
	背面コンクリート	30-15-40BB (水中)、18-8-40BB (陸上)	m	28	
	上部工 上部コンクリート	24-12-20BB	m	24	
工 事 概 要	グラウンドアンカー基礎	24-12-20BB	m	28	
	グラウンドアンカー工	F40TA L=36.080m、L=39.080m	本	8	
	間詰コンクリート	24-12-20BB	m	28	
	舗装工 (アスファルト舗装工)				
	埋戻し		m3	155	
	下層路盤	t=15cm	m2	118	
	上層路盤	t=15cm	m2	118	
	基層	t=15cm	m2	118	
	表層	t=5cm	m2	118	
	付属工 係船曲柱取付	曲柱350KN型	基	1	
工 事 概 要	防舷材取付	300H×3,100L以上 V型	基	3	
	車止め取付 (1)	L=7.74、L=4.00	m	19	
	車止め取付 (2)	L=2.00	m	2	
	縁金物取付		m	24	
工 期 (自)	令和6年4月24日				
工 期 (至)	令和7年3月21日				
契 約 金 額	139,370,000 円 (税込み)				