

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 伊万里港

件名 令和6年度伊万里港（久原南・瀬戸地区）道路（改良）工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,662,942	
(久原南・瀬戸地区)道路(改良)	1式	53,662,942	
橋梁補修工	1式	6,222,403	
ひび割れ補修工(橋梁部)	1式	979,000	ひび割れ補修工(1) 1.00構造物、ひび割れ補修工(2) 1.00構造物
遊離石灰除去工(橋梁部)	1式	16,203	遊離石灰除去工 11.00m ²
橋脚足場工	1式	5,227,200	枠組足場工(海上施工) 660.00m ²
橋梁塗装工	1式	44,489,944	
塗装塗替工(Rc-I塗装)	1式	24,544,374	清掃・水洗い 973.00m ² 、素地調整 973.00m ² 、塗膜処理(廃材の回収・積込) 973.00m ² 、塗膜かす運搬 1.50t 塗膜処分費 1.50t、下塗(1)・(2) 各973.00m ² 、中塗 973.00m ² 、上塗 973.00m ²
塗装塗替工(Rc-IV塗装)	1式	2,707,284	清掃・水洗い 577.00m ² 、素地調整 577.00m ² 、下塗 577.00m ² 、中塗 577.00m ² 、上塗 577.00m ²
橋梁足場工	1式	17,238,286	吊足場工(1) 757.00m ² 、吊足場工(2) 142.00m ² 、朝顔工(両側)(1) 200.00m ² 、朝顔工(両側)(2) 24.00m ² 中段足場工 687.00m ² 、板張防護工 76.00m ² 、屋根防護工 81.00m ² 、防護工(1)・(2) 各1,200.00m ²
付属工	1式	2,601,820	梯子製作 1.00基、梯子取付 1.00基
仮設工	1式	348,775	交通誘導警備員 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,662,942	
間接工事費	1式	45,935,972	
共通仮設費(計)	1式	11,131,972	
共通仮設費(積上)	1式	835,972	
共通仮設費(率)	1式	9,696,000	
現場環境改善費	1式	600,000	
現場管理費	1式	34,804,000	
工事原価	1式	99,598,914	
一般管理費等	1式	17,031,250	
契約保証費	1式	39,836	
工事価格	1式	116,670,000	
予定工事価格	1式	116,670,000	