

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年3月17日				
契 約 業 者 名	株式会社岸本組				
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市竹木場5206番地82				
工 事 の 名 称	令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)				
工 事 場 所	佐賀県唐津市中瀬通地先、佐賀県唐津市東大島地先				
工 事 種 別	港湾土木工事				
工 事 概 要	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
	岸壁(-7.5m)(改良) 共通工 汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=10m	m	40	
	構造物撤去工(標準部) グレーチング蓋撤去 係船曲柱撤去 防舷材撤去 舗装版切断 アスファルト舗装版撤去 上部コンクリート撤去 コンクリート舗装版撤去 路盤材撤去 雑石撤去 中詰材撤去 RC版切断 ワイヤーソー切断(1) ワイヤーソー切断(2) ワイヤーソー切断(3) ワイヤーソー切断(4) コア削孔(1) コア削孔(2)	曲柱350KN型 300H×1,800L t=6.6cm(As),30cm(Co) t=6.6cm,t=10cm t=10cm t=30cm t=30cm 鉛直(陸上) 鉛直(水中) 水平(陸上) 水平(水中) φ200 陸上 φ200 水中	枚 基 基 m m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m m	12 1 3 34 229 21 149 47 198 26 35 41 8 15 19 20 17	埋戻しへ流用
	構造物撤去工(取付部) 舗装版切断 アスファルト舗装版撤去 コンクリート舗装版撤去 路盤材撤去 雑石撤去 埋土撤去	t=6.6cm,20cm(As),30cm(Co) t=6.6cm,t=20cm t=30cm	m m2 m2 m3 m3 m3	54 353 38 105 987 97	指定部分
	本体工(標準部) 直立消波ブロック運搬・据付(1)	ワ-ロックNBF型(差筋有) ワ-ロックNBF型(差筋無し) ワ-ロックNBF型(係船柱取付用)	個	22	支給材料
	直立消波ブロック運搬・据付(2) プレキャスト版製作・据付 調整コンクリート 背面コンクリート	ワ-ロックNB型 L=2,000(NB型用) 24-50-20BB 30-15-40BB(水中)、18-8-40BB(陸上)	個 個 m m	11 11 21 22	支給材料 (水中不分離性コンクリート)
	上部工 上部コンクリート グラウンドアンカー基礎 グラウンドアンカー工 間詰コンクリート	24-12-20BB 24-12-20BB F40TA L=39.080m 24-12-20BB	m m 本 m	24 28 6 21	
	舗装工 (アスファルト舗装工) 埋戻し 下層路盤 上層路盤 基層 表層	t=15cm t=15cm t=15cm t=5cm	m3 m2 m2 m2 m2	120 92 92 92 92	
	付属工 係船曲柱取付 防舷材取付 車止め取付(1) 車止め取付(2) 縁金物取付	曲柱350KN型 300H×3,100L以上 V型 L=7.74、L=4.00 L=2.00	基 基 m m m	2 3 16 4 24	
	本体工(取付部) 現場打コンクリート 基礎砕石 防砂目地板	30-15-40BB(水中)、18-8-40BB(陸上) t=20cm	m m 箇所	30 29 8	指定部分
工 期 (自)	令和7年3月17日				
工 期 (至)	令和7年12月26日				
契 約 金 額	120,780,000 円(税込み)				