

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 唐津港

件名 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)

| 名称              | 数量 | 金額         | 内訳   |
|-----------------|----|------------|--|
| 直接工事費           |    |            |  |
|                 | 1式 | 72,304,013 |  |
| 【岸壁(-7.5m)(改良)】 |    |            |  |
|                 | 1式 | 72,304,013 |  |
| 構造物撤去工(標準部)     |    |            |  |
|                 | 1式 | 27,664,980 |  |
| 付属工撤去           |    |            |  |
|                 | 1式 | 1,167,285  | グレーチング蓋撤去 12.00枚、スクラップ材運搬 2.00t、係船曲柱撤去 1.00基、防舷材撤去 3.00基、防舷材運搬 1.00t、防舷材処分 1.00式、舗装版切断 34.00m、アスファルト舗装版撤去 229.00m <sup>2</sup> 、アスファルト殻運搬 18.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻処分 18.00m <sup>3</sup>   |
| 上部工撤去           |    |            |  |
|                 | 1式 | 660,394    | 支保組立組外(重力式) 21.00m、上部コンクリート撤去 21.00m <sup>2</sup> 、コンクリート殻運搬 3.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻処分 3.00m <sup>3</sup> 、コンクリート舗装版撤去 149.00m <sup>2</sup> 、コンクリート殻運搬 45.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻処分 45.00m <sup>3</sup> 、路盤材撤去 47.00m <sup>3</sup> 、雑石撤去 198.00m <sup>3</sup> 、中詰材撤去 26.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 151.00m <sup>3</sup> |
| 本体工撤去           |    |            |  |
|                 | 1式 | 25,837,301 | 削孔(1) 84.00孔、削孔(2) 36.00孔、RC版切断 35.00m、コンクリート削孔(1) 10.00m、コンクリート削孔(2) 3.00m、ワイヤーソー切断(1) 41.00m <sup>2</sup> 、ワイヤーソー切断(2) 8.00m <sup>2</sup> 、ワイヤーソー切断(3) 15.00m <sup>2</sup> 、ワイヤーソー切断(4) 19.00m <sup>2</sup> 、コア削孔(1) 20.00m、コア削孔(2) 17.00m、コンクリートブロック運搬・仮置(1) 6.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(2) 6.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(3) 24.00個   |
| 構造物撤去工(取付部)     |    |            |  |
|                 | 1式 | 1,728,982  |  |
| 舗装版撤去           |    |            |  |
|                 | 1式 | 712,245    | 舗装版切断 54.00m、アスファルト舗装版撤去 353.00m <sup>2</sup> 、アスファルト殻運搬 66.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻処分 66.00m <sup>3</sup>  |
| 上部工撤去           |    |            |  |
|                 | 1式 | 1,016,737  | コンクリート舗装版撤去 38.00m <sup>2</sup> 、コンクリート殻運搬 12.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻処分 12.00m <sup>3</sup> 、路盤材撤去 105.00m <sup>3</sup> 、雑石撤去 987.00m <sup>3</sup> 、埋土撤去 97.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬(1) 1092.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬(2) 97.00m <sup>3</sup>   |
| 本体工(標準部)        |    |            |  |
|                 | 1式 | 8,220,915  |  |
| 消波ブロック工         |    |            |  |
|                 | 1式 | 1,189,364  | 直立消波ブロック運搬・据付(1) 22.00個、直立消波ブロック運搬・据付(2) 11.00個、鉄筋加工組立 376.00kg、吊鉄筋材料費 44.00本、吊鉄筋組立 36.00kg、鋼製型枠組立組外 62.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 7.00m <sup>3</sup> 、プレキャスト版運搬・据付 11.00個   |

予定価格(積算内訳表)

|            |    |            |  |
|------------|----|------------|--|
| 調整コンクリート   | 1式 | 5,516,214  | 漏えい防止シート敷設 141.00m <sup>2</sup> 、底型枠支保設置 3.00箇所、底型枠支保材料費 1.00式、鉄筋加工組立(1) 1,017.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,244.00kg、鉄筋加工組立(3) 2,301.00kg、鋼製型枠組立組外 16.00m <sup>2</sup> 、水中不分離性コンクリート打設 48.00m <sup>3</sup>   |
| 背面コンクリート   | 1式 | 1,515,337  | コンクリート打設 31.00m <sup>3</sup> 、水中コンクリート打設 26.00m <sup>3</sup>   |
| 上部工        | 1式 | 16,912,669 |  |
| 上部コンクリート工  | 1式 | 2,343,459  | 支保組立組外(重力式) 24.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 20.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 22.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 669.00kg、鉄筋加工組立(2) 1,440.00kg、コンクリート打設 61.00m <sup>3</sup>   |
| グラウンドアンカー工 | 1式 | 14,569,210 | 鋼製型枠組立組外(重力式) 95.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 15.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 3,256.00kg、鉄筋加工組立(2) 456.00kg、中詰均し 37.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 131.00m <sup>3</sup> 、削孔(ハンマドリル) 224.00孔、グラウンドアンカー基礎材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外(重力式) 11.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 1.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 4.00m <sup>3</sup> 、アンカー材料費 1.00式、削孔(1) 68.00m、削孔(2) 119.00m、削孔(3) 40.00m、アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー) 6.00本、グラウト注入 11.00m <sup>3</sup> 、コンクリート蓋設置 6.00箇所、コンクリート蓋材料費 1.00式 |
| 舗装工        | 1式 | 1,023,144  |  |
| アスファルト舗装工  | 1式 | 1,023,144  | 埋戻し 120.00m <sup>3</sup> 、下層路盤 92.00m <sup>2</sup> 、上層路盤 92.00m <sup>2</sup> 、プライムコート 92.00m <sup>2</sup> 、基層 92.00m <sup>2</sup> 、タックコート 92.00m <sup>2</sup> 、表層 92.00m <sup>2</sup>  |
| 付属工        | 1式 | 9,529,885  |  |
| 付属工        | 1式 | 9,529,885  | 架台取付 2.00基、係船曲柱取付 2.00基、係船曲柱塗装 2.00m <sup>2</sup> 、埋込栓取付 3.00基、防舷材取付 3.00基、車止取付(1) 16.00m、車止取付(2) 4.00m、縁金物取付 24.00m   |
| 本体工(取付部)   | 1式 | 7,223,438  |  |
| 現場打コンクリート工 | 1式 | 7,223,438  | 鋼製型枠組立組外(重力式) 184.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 43.00m <sup>2</sup> 、防砂目地板取付 42.00m、漏えい防止シート敷設 54.00m <sup>2</sup> 、基礎碎石敷均し 29.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 67.00m <sup>3</sup> 、水中コンクリート打設 69.00m <sup>3</sup> 、削孔(ハンマドリル) 179.00孔<br>現場打コンクリート材料費 1.00式、鋼製枠組足場架払(重力式) 149.00m <sup>2</sup>  |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                  |
|-----------|----|-------------|---------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 72,304,013  |                     |
| 間接工事費     | 1式 | 30,268,697  |                     |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 9,839,585   |                     |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 4,339,592   | 運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 4,968,073   |                     |
| 現場環境改善費   | 1式 | 531,920     |                     |
| 現場管理費     | 1式 | 20,429,112  |                     |
| 工事原価      | 1式 | 102,572,710 |                     |
| 一般管理費等    | 1式 | 17,472,411  |                     |
| 契約保証費     | 1式 | 41,029      |                     |
| スクラップ     | 1式 | -66,150     |                     |
| 工事価格      | 1式 | 120,020,000 |                     |
| 予定工事価格    | 1式 | 120,020,000 |                     |