

(第2回最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	唐津土建工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市二タ子二丁目7番51号
工 事 の 名 称	令和5年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)
工 事 場 所	佐賀県唐津市中瀬通地先、佐賀県唐津市東大島地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙1のとおり
工 期 (自)	令和6年3月19日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	146,439,543 円(税込み)
変 更 金 額	+17,270,000 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	163,709,543 円(税込み)
変 更 理 由	1.施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 2.間接工事費諸経費動向調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 3.現場不一致により、仮設圧送管基礎及び仮設フェンス基礎の撤去数量が変更し、 復旧数量が確定した。 4.設計図書の精査により、仮設圧送管撤去量(スクラップ重量)・構造物撤去工(RC版撤 去・仮置き)数量を変更した。 5.直立消波ブロック製作個数を追加した。 6.グラウンドアンカー基本調査試験を実施し、費用を追加した。 7.現場施工条件の精査により、構造物撤去工及び本体工消波ブロック据付時のクレー ン規格を変更した。 8.既設岸壁ケーソンのカキ落としを実施し、費用を追加した。 9.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 10.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。

別紙1

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)				
共通工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=10m	m		
構造物撤去工				
グレーチング蓋撤去		枚		
係船曲柱撤去	曲柱350KN型	基		
防舷材撤去	300H×1,800L	基		
舗装版切断	t=6.6cm(As)、30cm(Co)	m		
アスファルト舗装版撤去	t=6.6cm, t=10cm	m ²		
仮設圧送管撤去(1)	SGP 350A	m		
仮設圧送管撤去(2)	SGP 250A	m		
仮設フェンス撤去	H2400(直忍600付)、PC-A1500、PC片開き門扉	m		
上部コンクリート撤去	t=10cm	m ²		
コンクリート舗装版撤去	t=30cm	m ²		
路盤材撤去		m ³		
雑石撤去		m ³		
中詰材撤去		m ³		
RC版切断	t=30cm	m		
ワイヤーソー切断(1)	鉛直(陸上)	m ²		
ワイヤーソー切断(2)	鉛直(水中)	m ²		
ワイヤーソー切断(3)	水平(陸上)	m ²		
ワイヤーソー切断(4)	水平(水中)	m ²		
コア削孔(1)	φ200 陸上	m		
コア削孔(2)	φ200 水中	m		
本体工				
直立消波ブロック製作(1)	ワ-ロックNBF型(差筋有)	個	6	
直立消波ブロック製作(2)	ワ-ロックNBF型	個	6	
直立消波ブロック製作(3)	ワ-ロックNB型	個	14	
直立消波ブロック製作(4)	ワ-ロックNBF型(係船柱取付用)	個	2	
直立消波ブロック運搬・据付(1)	ワ-ロックNBF型(差筋有) ワ-ロックNBF型(差筋無し) ワ-ロックNBF型(係船柱取付用)	個		
直立消波ブロック運搬・据付(2)	ワ-ロックNB型	個		
プレキャスト版製作・据付	L=2,000(NB型用)	個		
調整コンクリート	24-50-20BB	m		
背面コンクリート	30-15-40BB(水中)、18-8-40BB(陸上)	m		
上部工				
上部コンクリート	24-12-20BB	m		
グラウンドアンカー基礎	24-12-20BB	m		
グラウンドアンカー工	F40TA L=36.080m、L=34.080m	本	9	
間詰コンクリート	24-12-20BB	m		
舗装工				
〈アスファルト舗装工(本体部)〉				
埋戻し		m ³		
下層路盤	t=15cm	m ²		
上層路盤	t=15cm	m ²		
基層	t=15cm	m ²		
表層	t=5cm	m ²		
〈アスファルト舗装工(復旧部)〉				
下層路盤	t=12~20cm	m ²	16	
上層路盤	t=10~15cm	m ²	22	
基層	t=3~5cm	m ²	71	
中間層	t=4~5cm	m ²	46	
表層	t=5cm	m ²	108	
〈コンクリート舗装工(復旧部)〉				
コンクリート舗装	18N-8-40、t=12cm	m ²	6	
埋戻しコンクリート	18N-8-40	m ³	3	
付属工				
係船曲柱取付	曲柱350KN型	基		
防舷材取付	300H×3,100L以上 V型	基		
車止め取付(1)	L=7.74、L=4.00	m		
車止め取付(2)	L=2.00	m		
縁金物取付		m		