

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日				
契 約 業 者 名	増田建設株式会社				
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県藤津郡太良町大字多良1815番地				
工 事 の 名 称	令和6年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事				
工 事 場 所	佐賀県伊万里市山代町楠久地先				
工 事 種 別	港湾土木工事				
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称 (久原南・瀬戸地区)道路(改良) 橋脚補修工 ひび割れ補修工(橋脚部) ひび割れ補修工 遊離石灰除去工(橋脚部) 遊離石灰除去工 橋梁塗装工 塗装塗替工(RC-I 塗装) 素地調整 下塗り(1) 下塗り(2) 中塗り 上塗り 塗装塗替工(RC-IV 塗装) 素地調整 下塗り 中塗り 上塗り 付属工 梯子取付工 梯子取付 管理用通路手摺取替工 手摺撤去設置	規 格 ・ 形 状 寸 法 P6・P7橋脚(上下一体) P6, P7橋脚 サンダーケレン 1種ケレン(循環式プラスト工法) 4種ケレン ステンレス製梯子(背かご付)	単 位 構造物 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 基 式	数 量 ————— 4 } 790 790 790 790 ————— 1	摘 要 原契約のとおり 原契約のとおり 原契約のとおり
工 期 (自)	令和6年7月26日				
工 期 (至)	令和7年3月21日				
変 更 前 の 契 約 金 額	117,700,000 円(税込み)				
変 更 金 額	+49,676,000 円(税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	167,376,000 円(税込み)				
変 更 理 由	1.間接工事費諸経費動向調査の対象工事に選定され、調査費用を追加した。 2.現場施工条件の精査により、橋梁足場工(単管吊足場及び朝顔)の施工方法を変更した。 3.循環式プラスト処理に伴う安全対策について、粉塵飛散防止のために必要となる防護工及び安全対策費用を追加計上した。 4.橋梁部の管理用通路手摺が老朽化していたため、本工事にて取り替えるよう指示し、追加計上した。 5.現地調査の結果、橋脚補修工数量が確定し、数量を変更した。 6.現地調査の結果、塗装塗替工(RC-IV 塗装) が確定し、数量を変更した。 7.施工方法及び施工数量の確定により、交通誘導員日数・安全監視船日数を変更した。 8.塗膜処分量が確定し、数量を変更した。 9. 在港調査により、当初未計上としていた回航費を追加計上した。 10.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 11.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。				