

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月13日
契 約 業 者 名	株式会社岸本組
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市竹木場5206番地82
工 事 の 名 称	令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事
工 事 場 所	唐津港妙見地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙1のとおり
工 期 (自)	令和7年9月2日
工 期 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	166,320,000 円(税込み)
変 更 金 額	+42,075,000 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	208,395,000 円(税込み)
変 更 理 由	1、雑石及び路盤材の処分費を追加した。 2、防砂シート敷設面積を変更した。 3、軽量混合処理土に使用する発生土が不足するため、土材料の購入を追加した。 4、直立消波ブロックの製作個数を追加した。 5、軽量混合処理工の配合量を変更した。 6、ICT活用工事について、費用が確定し、追加した。 7、事後調査(チェックボーリング)の孔径を変更した。 8、快適トイレについて、設置期間が確定し、設置費用を追加した。 9、遠隔臨場について、使用期間が確定し、費用を追加した。 10、埋土撤去及び地盤改良の数量を変更した。

別紙1

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)				
構造物撤去工				
舗装版切斷	t=6.6cm(As), 30cm(Co)	m	}	原契約のとおり
アスファルト舗装版撤去	t=6.6cm	m ²		
コンクリート舗装版撤去	t=30cm	m ²		
路盤材撤去		m ³		
雑石撤去		m ³		
埋土撤去		m ³		
埋戻し	雑石	m ³	2,407	原契約のとおり
地盤改良工				
軽量混合処理工	気中打設	m ³	2280	
	水中打設	m ³	1309	
	覆土	m ³	455	
	防砂シート	m ²	856	
本体工				
直立消波ブロック製作(1)	ワ-ロックNBF異形型(差筋有)	個	—	原契約のとおり
直立消波ブロック製作(2)	ワ-ロックNBF型(差筋有)	個	14	
直立消波ブロック製作(3)	ワ-ロックNBF型	個	17	
直立消波ブロック製作(4)	ワ-ロックNB型	個	16	
直立消波ブロック製作(5)	ワ-ロックNB1/2型	個	—	原契約のとおり
直立消波ブロック製作(6)	ワ-ロックNB1/2型	個	1	
プレキャスト版製作	L=2,000(NB型用)	個	—	原契約のとおり
調査工				
事前調査				
原料土試験		式	}	原契約のとおり
室内配合試験		式		
六価クロム溶出試験		式		
水中分離抵抗試験		式		
事後調査(チェックボーリング)		式		
陸上ボーリング		m		
乱れの少ない試料採取	φ86mm 砂・砂質土	本		
土質試験		式		

表-1 原料土試験内訳表

試験の種類	試験(測定)方法	数量(測定)	摘 要
土の土粒子密度試験	JIS A 1202	2回	1試料:3個
土の含水比試験	JIS A 1203	2回	1試料:3個
土の液性限界試験	JIS A 1205	2回	1試料:4~6個
土の湿塑性限界試験	JIS A 1225	2回	1試料:3個
土の粒度試験	JIS A 1204	2回	1試料:1個
土の湿潤密度試験	JIS A 1225	2回	1試料:3個
土懸濁液PH試験	JGS 0211	2回	1試料:2個
土の有機炭素含有量試験	JGS 0231	いずれかを2回	1試料:3個
土の強熱減量試験	JIS A 1226		

表-2室内配合試験内訳表

項 目	試験(測定)方法	数量(測定)	摘 要
処理土密度	JIS A 1225	2回	1試料:各1個(気中・水中)
処理土フロー値	JHS 313	2回	1試料:各1個(気中・水中)
一軸圧縮強さ	一軸圧縮試験(JIS A 1216)	12本(σ7,σ28各3本)	1試料:各6個(気中・水中)

表-3 陸上ボーリング試験内訳表(チェックボーリング)

表-4土質試験内訳表

原契約のとおり