

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 唐津港

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	79,306,096	
間接工事費	1式	49,284,348	
共通仮設費(計)	1式	24,095,677	
共通仮設費(積上)	1式	18,278,514	運搬費、準備費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,265,924	
現場環境改善費	1式	551,239	
現場管理費	1式	25,188,671	
工事原価	1式	128,590,444	
一般管理費等	1式	21,278,120	
契約保証費	1式	51,436	
工事価格	1式	149,920,000	
直接調査費	1式	1,698,200	
間接調査費	1式	563,770	事前調査、事後調査(チェックボーリング)
諸経費	1式	728,030	
一般調査業務費	1式	2,990,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	2,990,000	
合併予定工事価格	1式	152,910,000	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	79,306,096	
岸壁(-7.5m)(改良)	1式	79,306,096	
構造物撤去工	1式	2,509,918	
撤去工	1式	2,509,918	舗装版切断(1) 4.00m、舗装版切断(2) 4.00m、アスファルト舗装版撤去 196.00m ² 、 アスファルト殻運搬 13.00m ³ 、アスファルト殻処分 13.00m ³ 、コンクリート舗装版撤去 138.00m ² 、 コンクリート殻運搬(有筋) 42.00m ³ 、コンクリート殻処分 42.00m ³ 、路盤材撤去 48.00m ³ 、 土砂等運搬 48.00m ³ 、雑石撤去 329.00m ³ 、土砂等運搬(1) 295.00m ³ 、土砂等運搬(2) 33.00m ³ 、 埋土撤去 2,527.00m ³ 、土砂等運搬 2,527.00m ³ 、積込(ルーズ) 33.00m ³ 、土砂等運搬 33.00m ³ 、 埋戻し 33.00m ³
地盤改良工	1式	64,638,104	
固化工	1式	64,638,104	軽量混合処理工(気中打設) 2,347.00m ³ 、軽量混合処理工(水中打設) 1,341.00m ³ 、特許使用料 1.00式、 防砂シート敷設 316.00m ² 、積込(ルーズ) 532.00m ³ 、土砂等運搬 532.00m ³ 、覆土 479.00m ³
本体工	1式	12,158,074	
消波ブロック工	1式	12,158,074	直立消波ブロック製作(1) 2.00個、直立消波ブロック製作(2) 6.00個、直立消波ブロック製作(3) 6.00個、 直立消波ブロック製作(4) 6.00個、直立消波ブロック製作(5) 3.00個、クレーン拘束 1.00式、 鉄筋加工組立 171.00kg、吊鉄筋材料費 20.00本、吊鉄筋組立 16.00kg、鋼製型枠組立組外 28.00m ² 、 コンクリート打設 3.00m ³
調査費	1式	2,261,970	
土質調査業務	1式	2,261,970	
直接調査	1式	1,698,200	
事前調査	1式	1,372,720	原料土試験 1.00式、室内配合試験 1.00式、六価クロム溶出試験(事前) 1.00式、水中分離抵抗試験 1.00式
事後調査	1式	325,480	陸上ボーリング 4.50m、乱れの少ない試料採取 3.00本、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
間接調査	1式	563,770	
事前調査	1式	183,800	調査準備 1.00式
事後調査(チェックボーリング)	1式	379,970	足場仮設 1.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、施工管理費 1.00式